



ДУМА КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
/первого созыва/

РЕШЕНИЕ

от 29 сентября 2023 года № 49
г. Кологрив

О внесении изменений в решение Думы Кологривского муниципального округа от 23.12.2022 № 104

В соответствии с Законом Костромской области от 19.09.2023 года № 389 -7-ЗКО «О внесении изменений в Закон Костромской области «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», постановлением администрации Костромской области от 18.09.2023 № 413-а «О распределении дотации бюджетам муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) Костромской области на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) Костромской области в 2023 году», выделением дополнительной дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 23 067 000 рублей, субсидии бюджетам муниципальных округов на осуществление дорожной деятельности отношении автомобильных дорог общего пользования в сумме 3 100 000 рублей, субвенция на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по выплате социального пособия на погребение и возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению в сумме 12 700 рублей, субвенция местным бюджетам на реализацию основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях в сумме 8 575 020 рублей, субвенция местным бюджетам на реализацию образовательных программ дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в сумме 719 500 рублей, с распоряжениями администрации Кологривского муниципального округа Костромской области от 17.07.2023 №343-ра, от 17.08.2023 № 399-ра, от 28.08.2023 №426-ра, рассмотрев ходатайства администрации КМО от 21.07.2023 №б/н, 18.09.2023 №б/н, от 15.09.2023 №б/н, от 08.08.2023 №б/н, от 15.09.2023 №б/н, от 25.09.2023 №б/н, МУК «КЦБС» от 08.08.2023 №б/н, МУК «Горница» от 08.08.2023 №б/н, МКУ «Централизованная бухгалтерия КМО» от 08.08.2023 № б/н, МКУ «ЦОД» от 25.08.2023 № 93, от 11.08.2023 №86, от 18.09.2023 №б/н, МОУ ДО «Кологривская ДШИ» 08.08.2023 №б/н, отдела образования от 19.07.2023 № б/н 18.09.2023 № б/н, финансового отела от 04.08.2023 №б/н, отдела по управлению территориями Кологривского муниципального округа Костромской области от 21.09.2023 №240, об увеличении лимитов бюджетных обязательств, а так же на

основании проведенного анализа исполнения бюджета по расходам за 9 месяцев 2023 года, Дума Кологривского муниципального округа Костромской области

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Кологривского муниципального округа от 23 декабря 2022 года № 104 «О бюджете Кологривского муниципального округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (в редакции решений Думы Кологривского муниципального округа от 27.01.2023 № 2, от 31.03.2023 №14, от 28.04.2023 №30, от 23.06.2023 №40, от 14.07.2023 №45, от 08.08.2023 №46, от 25.08.2023 №47) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 1 изложить в новой редакции:

«1. Утвердить основные характеристики бюджета Кологривского муниципального округа на 2023 год:

1) общий объем доходов бюджета Кологривского муниципального округа в сумме 276 202 327 рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы в сумме 220 905 168 рублей;

2) общий объем расходов в сумме 286 918 048,85 рублей;

3) дефицит в сумме 10 715 721,85 рубль.

2) в статье 4 слова «на 2023 год в сумме 69 000 рублей» заменить словами «на 2023 год в сумме 59 000 рублей»;

3) приложение 1 «Объем поступлений доходов в бюджет Кологривского муниципального округа на 2023 год» изложить в новой редакции (приложение 1 к настоящему решению):

- увеличить дотации бюджетам муниципальных округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на сумму 23 067 000 рублей;

- увеличить субсидии бюджетам муниципальных округов на формирование дорожного фонда на сумму 3 100 000 рублей;

- увеличить субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на сумму 9 307 220 рублей;

- уменьшив прочие безвозмездные поступления на сумму 3 642 214 рублей;

4) приложение 2 «Объем поступлений доходов в бюджет Кологривского муниципального округа Костромской области на 2024 и 2025 годы» изложить в новой редакции (приложение 2 к настоящему решению):

5) приложение 3 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2023 год» изложить в новой редакции (приложение 3 к настоящему решению):

- увеличив раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» на сумму 10 797 051,07 рублей;

- увеличить раздел 0400 «Национальная экономика» на сумму 3 308,93 рублей;

- уменьшив раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» на сумму 633 542 рубля;

- увеличив раздел 0700 «Образование» на сумму 19 633 788 рублей;

- увеличив раздел 0800 «Культура, кинематография» на сумму 1 938 700 рублей;

- увеличив раздел 1000 «Социальное обеспечение населения» на сумму 12 700 рублей.

- увеличив раздел 1100 «Физическая культура и спорт» на сумму 80 000 рублей.

6) приложение 5 «Ведомственная структура расходов бюджета Кологривского муниципального округа на 2023 год» изложить в новой редакции (приложение 4 к настоящему решению):

- увеличив ассигнования бюджетополучателю «Администрация Кологривского муниципального округа Костромской области» на сумму 12 670 222 рубля;

- увеличить ассигнования бюджетополучателю «Финансовый отдел администрации Кологривского муниципального округа» на сумму 500 000 рублей;

- увеличить ассигнования бюджетополучателю «Отдел образования администрации Кологривского муниципального округа» на сумму 17 740 188 рублей;

- увеличив ассигнования бюджетополучателю «Отдел по управлению территориями администрации Кологривского муниципального округа Костромской области» на сумму 921 596 рублей;

7) приложение 7 «Перечень муниципальных программ Кологривского муниципального округа Костромской области на 2023 год» изложить в новой редакции (приложение 5 к настоящему решению)

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник».

Председатель Думы
Кологривского муниципального округа
Костромской области

О.Е.Виноградов

Глава Кологривского
муниципального округа
Костромской области

С.В. Данилов

**ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
на 2023 год**

Коды бюджетной классификации	Наименование доходного источника	Сумма (рубли)
1 00 00000 00 0000 000	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	40 945 000
1 01 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	15 000 000
1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц:	15 000 000
1 01 02010 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227 ¹ и 228 Налогового кодекса Российской Федерации	14 800 000
1 01 02020 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации	25 000
1 01 02030 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации	75 000
1 01 02040 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227 ¹ Налогового кодекса Российской Федерации	100 000
1 03 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	5 930 000
1 03 02000 01 0000 110	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	5 930 000
1 03 02230 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	2 810 000
1 03 02231 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)	2 810 000
1 03 02240 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	19 000

1 03 02241 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)	19 000
1 03 02250 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	3 470 000
1 03 02251 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)	3 470 000
1 03 02260 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	-369 000
1 03 02261 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)	-369 000
1 05 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	9 590 000
1 05 01000 00 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	8 800 000
1 05 01010 01 0000 110	Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы	5 800 000
1 05 01011 01 0000 110	Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы	5 800 000
1 05 01020 01 0000 110	Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов	3 000 000
1 05 01021 01 0000 110	Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)	3 000 000
1 05 02000 02 0000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	15 000
1 05 02010 02 0000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	15 000
1 05 03000 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог	125 000
1 05 03010 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог	125 000
1 05 04000 02 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	650 000
1 05 04060 02 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных округов	650 000
1 06 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	2 500 000

1 06 01000 00 0000 110	Налог на имущество физических лиц	1 000 000
1 06 01020 14 0000 110	Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах муниципальных округов	1 000 000
1 06 06000 00 0000 110	Земельный налог	1 500 000
1 06 06030 00 0000 110	Земельный налог с организаций	730 000
1 06 06032 14 0000 110	Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах муниципальных округов	730 000
1 06 06040 00 0000 110	Земельный налог с физических лиц	770 000
1 06 06042 14 0000 110	Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах муниципальных округов	770 000
1 08 00000 00 0000 000	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	370 000
1 08 03000 01 0000 110	Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	370 000
1 08 03010 01 0000 110	Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)	370 000
1 11 00000 00 0000 000	ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	2 420 000
1 11 05000 00 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	2 020 000
1 11 05010 00 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	1 200 000
1 11 05012 14 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах муниципальных округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	1 200 000
1 11 05020 00 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)	50 000
1 11 05024 14 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных округов (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)	50 000
1 11 05070 00 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков)	770 000
1 11 05074 14 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных округов (за исключением земельных участков)	770 000

1 11 09000 00 0000 120	Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	400 000
1 11 09040 00 0000 120	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	400 000
1 11 09044 14 0000 120	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	400 000
1 12 00000 00 0000 000	ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	30 000
1 12 01000 01 0000 120	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	30 000
1 12 01010 01 0000 120	Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами	20 000
1 12 01040 01 0000 120	Плата за размещение отходов производства и потребления	10 000
1 12 01041 01 0000 120	Плата за размещение отходов производства	10 000
1 13 00000 00 0000 000	ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	4 855 000
1 13 01000 00 0000 130	Доходы от оказания платных услуг (работ)	3 720 000
1 13 01990 00 0000 130	Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)	3 720 000
1 13 01994 14 0000 130	Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных округов	3 720 000
1 13 02000 00 0000 130	Доходы от компенсации затрат государства	1 135 000
1 13 02060 00 0000 130	Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества	1 135 000
1 13 02064 14 0000 130	Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных округов	1 135 000
1 14 00000 00 0000 000	ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	50 000
1 14 06000 00 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности	50 000
1 14 06010 00 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена	50 000
1 14 06012 14 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах муниципальных округов	50 000
1 16 00000 00 0000 000	ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	200 000
1 16 01000 01 0000 140	Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных	125 000
1 16 01050 01 0000 140	Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан	10 000

1 16 01053 01 0000 140	Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	10 000
1 16 01060 01 0000 140	Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность	50 000
1 16 01063 01 0000 140	Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	50 000
1 16 01080 01 0000 140	Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования	2 000
1 16 01083 01 0000 140	Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями,	2 000
116 01190 01 0000 140	Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления	30 000
116 01193 01 0000 140	Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями,	30 000
116 01200 01 0000 140	Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	33 000
116 01203 01 0000 140	Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	33 000
1 16 02000 02 0000 140	Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях	20 000
1 16 02010 02 0000 140	Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации	15 000
1 16 02020 02 0000 140	Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов	5 000
1 16 10000 00 0000 140	Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)	25 000
1 16 10120 00 0000 140	Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году	25 000

1 16 10123 01 0000 140	Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году	25 000
1 16 11000 01 0000 140	Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда	30 000
116 11050 01 0000 140	Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования	30 000
2 00 00000 00 0000 000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	235 257 327,00
2 02 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	220 905 168,00
2 02 10000 00 0000 150	Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	121 731 000
2 02 15001 00 0000 150	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	57 914 000
2 02 15001 14 0000 150	Дотации бюджетам муниципальных округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации	57 914 000
2 02 15002 00 0000 150	Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	63 817 000
2 02 15002 14 0000 150	Дотации бюджетам муниципальных округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	63 817 000
2 02 20000 00 0000 150	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	43 985 948
2 02 20216 00 0000 150	Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов	26 100 000
2 02 20216 14 0000 150	Субсидии бюджетам муниципальных округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов	26 100 000
2 02 25179 00 0000 150	Субсидии бюджетам на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	374 460
2 02 25179 14 0000 150	Субсидии бюджетам муниципальных округов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	374 460
2 02 25304 00 0000 150	Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	1 754 040
2 02 25304 14 0000 150	Субсидии бюджетам муниципальных округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	1 754 040
2 02 25467 00 0000 150	Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек	555 600

2 02 25467 14 0000 150	Субсидии бюджетам муниципальных округов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек	555 600
2 02 25519 00 0000 150	Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры	22 800
2 02 25519 14 0000 150	Субсидии бюджетам муниципальных округов на поддержку отрасли культуры	22 800
2 02 25555 00 0000 150	Субсидии бюджетам муниципальных округов на реализацию программ формирования современной городской среды	3 803 800
2 02 25555 14 0000 150	Субсидии бюджетам муниципальных округов на реализацию программ формирования современной городской среды	3 803 800
2 02 25599 00 0000 150	Субсидии бюджетам на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ	327 584
2 02 25599 14 0000 150	Субсидии бюджетам муниципальных округов на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ	327 584
2 02 29999 00 0000 150	Прочие субсидии	11 047 664
2 02 29999 14 0000 150	Прочие субсидии бюджетам муниципальных округов	11 047 664
2 02 30000 00 0000 150	Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	51 920 870
2 02 30024 00 0000 150	Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	51 618 370
2 02 30024 14 0000 150	Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	51 618 370
2 02 35118 00 0000 150	Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов	302 500
2 02 35118 14 0000 150	Субвенции бюджетам муниципальных округов на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов муниципальных и городских округов	302 500
2 02 40000 00 0000 150	Иные межбюджетные трансферты	3 267 350,00
2 02 45303 00 0000 150	Межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	2 812 320
2 02 45303 14 0000 150	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	2 812 320
2 02 49999 00 0000 150	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам	455 030
2 02 49999 14 0000 150	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных округов	455 030
2 07 00000 00 0000 150	Прочие безвозмездные поступления	14 352 159,00
2 07 04000 14 0000 150	Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных округов	14 352 159,00
2 07 04020 14 0000 150	Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов муниципальных округов	201 000
2 07 04050 14 0000 150	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных округов	14 151 159,00
	ВСЕГО ДОХОДОВ:	276 202 327,00

**ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
на 2024 и 2025 годы**

руб.

Коды бюджетной классификации	Наименование доходного источника	2024 год	2025 год
1 00 00000 00 0000 000	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	41 075 000	41 300 000
1 01 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	15 100 000	15 200 000
1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц:	15 100 000	15 200 000
1 01 02010 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227 ¹ и 228 Налогового кодекса Российской Федерации	14 900 000	15 000 000
1 01 02020 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации	25 000	25 000
1 01 02030 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации	75 000	75 000
1 01 02040 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227 ¹ Налогового кодекса Российской Федерации	100 000	100 000
1 03 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	6 500 000	6 600 000
1 03 02000 01 0000 110	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	6 500 000	6 600 000
1 03 02230 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	3 100 000	3 156 000
1 03 02231 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)	3 100 000	3 156 000
1 03 02240 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	20 000	21 000

1 03 02241 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)	20 000	21 000
1 03 02250 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	3 780 000	3 810 000
1 03 02251 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)	3 780 000	3 810 000
1 03 02260 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	-400 000	-387 000
1 03 02261 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)	-400 000	-387 000
1 05 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	9 575 000	9 575 000
1 05 01000 00 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	8 800 000	8 800 000
1 05 01010 01 0000 110	Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы	5 800 000	5 800 000
1 05 01011 01 0000 110	Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы	5 800 000	5 800 000
1 05 01020 01 0000 110	Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов	3 000 000	3 000 000
1 05 01021 01 0000 110	Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)	3 000 000	3 000 000
1 05 03000 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог	125 000	125 000
1 05 03010 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог	125 000	125 000
1 05 04000 02 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	650 000	650 000
1 05 04060 02 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных округов	650 000	650 000
1 06 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	2 500 000	2 500 000
1 06 01000 00 0000 110	Налог на имущество физических лиц	1 000 000	1 000 000
1 06 01020 14 0000 110	Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах муниципальных округов	1 000 000	1 000 000
1 06 06000 00 0000 110	Земельный налог	1 500 000	1 500 000

1 06 06030 00 0000 110	Земельный налог с организаций	730 000	730 000
1 06 06032 14 0000 110	Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах муниципальных округов	730 000	730 000
1 06 06040 00 0000 110	Земельный налог с физических лиц	770 000	770 000
1 06 06042 14 0000 110	Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах муниципальных округов	770 000	770 000
1 08 00000 00 0000 000	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	370 000	370 000
1 08 03000 01 0000 110	Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	370 000	370 000
1 08 03010 01 0000 110	Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)	370 000	370 000
1 11 00000 00 0000 000	ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	2 420 000	2 420 000
1 11 05000 00 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	2 020 000	2 020 000
1 11 05010 00 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	1 200 000	1 200 000
1 11 05012 14 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах муниципальных округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	1 200 000	1 200 000
1 11 05020 00 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)	50 000	50 000
1 11 05024 14 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных округов (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)	50 000	50 000
1 11 05070 00 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков)	770 000	770 000
1 11 05074 14 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных округов (за исключение земельных участков)	770 000	770 000
1 11 09000 00 0000 120	Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	400 000	400 000
1 11 09040 00 0000 120	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	400 000	400 000

1 11 09044 14 0000 120	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	400 000	400 000
1 12 00000 00 0000 000	ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	30 000	30 000
1 12 01000 01 0000 120	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	30 000	30 000
1 12 01010 01 0000 120	Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами	20 000	20 000
1 12 01040 01 0000 120	Плата за размещение отходов производства и потребления	10 000	10 000
1 12 01041 01 0000 120	Плата за размещение отходов производства	10 000	10 000
1 13 00000 00 0000 000	ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	4 330 000	4 355 000
1 13 01000 00 0000 130	Доходы от оказания платных услуг (работ)	3 740 000	3 760 000
1 13 01990 00 0000 130	Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)	3 740 000	3 760 000
1 13 01994 14 0000 130	Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных округов	3 740 000	3 760 000
1 13 02000 00 0000 130	Доходы от компенсации затрат государства	590 000	595 000
1 13 02060 00 0000 130	Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества	590 000	595 000
1 13 02064 14 0000 130	Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных округов	590 000	595 000
1 14 00000 00 0000 000	ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	50 000	50 000
1 14 06000 00 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности	50 000	50 000
1 14 06010 00 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена	50 000	50 000
1 14 06012 14 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах муниципальных округов	50 000	50 000
1 16 00000 00 0000 000	ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	200 000	200 000
1 16 01000 01 0000 140	Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях	150 000	150 000
1 16 01050 01 0000 140	Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан	15 000	15 000
1 16 01053 01 0000 140	Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	15 000	15 000
1 16 11060 01 0000 140	Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность	50 000	50 000

1 16 11063 01 0000 140	Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	50 000	50 000
1 16 11080 01 0000 140	Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования	15 000	15 000
1 16 11083 01 0000 140	Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	15 000	15 000
116 01190 01 0000 140	Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления	30 000	30 000
116 01193 01 0000 140	Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	30 000	30 000
116 01200 01 0000 140	Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность	40 000	40 000
116 01203 01 0000 140	Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	40 000	40 000
1 16 02000 02 0000 140	Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях	20 000	20 000
1 16 02010 02 0000 140	Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации	15 000	15 000
1 16 02020 02 0000 140	Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов	5 000	5 000
1 16 11000 01 0000 140	Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда	30 000	30 000
116 11050 01 0000 140	Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования	30 000	30 000
2 00 00000 00 0000 000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	105 781 681,00	107 069 647,00
2 02 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	105 580 681,00	106 868 647,00
2 02 10000 00 0000 150	Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	50 061 000	51 397 000
2 02 15001 00 0000 150	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	50 061 000	51 397 000

2 02 15001 14 0000 150	Дотации бюджетам муниципальных округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации	50 061 000	51 397 000
2 02 20000 00 0000 150	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	7 408 641	7 349 407
2 02 25179 00 0000 150	Субсидии бюджетам на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	369 140	369 140
2 02 25179 14 0000 150	Субсидии бюджетам муниципальных округов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	369 140	369 140
2 02 20216 00 0000 150	Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов	5 000 000	5 000 000
2 02 20216 14 0000 150	Субсидии бюджетам муниципальных округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов	5 000 000	5 000 000
2 02 25304 00 0000 150	Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	1 754 040	1 696 520
2 02 25304 14 0000 150	Субсидии бюджетам муниципальных округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	1 754 040	1 696 520
2 02 29999 00 0000 150	Прочие субсидии	285 461	283 747
2 02 29999 14 0000 150	Прочие субсидии бюджетам муниципальных округов	285 461	283 747
2 02 30000 00 0000 150	Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	44 843 690	44 854 890
2 02 30024 00 0000 150	Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	44 527 390	44 527 390
2 02 30024 14 0000 150	Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	44 527 390	44 527 390
2 02 35118 00 0000 150	Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов	316 300	327 500
2 02 35118 14 0000 150	Субвенции бюджетам муниципальных округов на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов муниципальных и городских округов	316 300	327 500
2 02 40000 00 0000 150	Иные межбюджетные трансферты	3 267 350,00	3 267 350,00
2 02 45303 00 0000 150	Межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	2 812 320	2 812 320
2 02 45303 14 0000 150	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	2 812 320	2 812 320
2 02 49999 00 0000 150	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам	455 030	455 030

2 02 49999 14 0000 150	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных округов	455 030	455 030
2 07 00000 00 0000 150	Прочие безвозмездные поступления	201 000,00	201 000,00
2 07 04000 14 0000 150	Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных округов	201 000,00	201 000,00
2 07 04020 14 0000 150	Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов муниципальных округов	201 000	201 000
	ВСЕГО ДОХОДОВ:	146 856 681,00	148 369 647,00

**Распределение бюджетных ассигнований
по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджетов на 2023 год**

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации	Раздел,	Целевая статья расходов	Вид расходов	Сумма рублей) (в
1	2	3	4	
Общегосударственные вопросы	01 00			82 225 937,07
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01 02			1 628 820,00
Аппарат администрации муниципального округа		0200000000		1 628 820,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата администрации округа		0200000110		1 628 820,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами			100	1 628 820,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов			120	1 628 820,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01 03			373 971,00
Дума муниципального округа		0100000000		373 971,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата администрации округа		0100000110		321 971,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами			100	321 971,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов			120	321 971,00
Расходы на обеспечение функций аппарата администрации округа		0100000190		51 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			200	51 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			240	51 000,00
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, предъявленным к муниципальным учреждениям, Дума муниципального округа		010000085Г		1 000,00
Иные бюджетные ассигнования			800	1 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей			850	1 000,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01 04			18 332 615,00
Аппарат администрации муниципального округа		0200000000		18 332 615,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата администрации округа		0200000110		13 491 855,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами			100	13 491 855,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов			120	13 491 855,00
Расходы на обеспечение функций аппарата администрации округа		0200000190		1 529 380,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			200	1 529 380,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			240	1 529 380,00
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, предъявленным к муниципальным учреждениям, аппарата администрации МО		020000085Ж		122 000,00
Иные бюджетные ассигнования			800	122 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей			850	122 000,00
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, предъявленным к муниципальным учреждениям		0200000850		5 080,00
Иные бюджетные ассигнования			800	5 080,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей			850	5 080,00
Расходы на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий в сфере архивного дела		0200072050		659 200,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами			100	645 200,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов			120	645 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			200	14 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			240	14 000,00
Расходы на осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) государственных полномочий по решению вопросов в сфере трудовых отношений		0200072060		408 200,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами			100	388 900,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов			120	388 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			200	19 300,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			240	19 300,00
Расходы на осуществление государственных полномочий по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации		0200072470		457 600,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами			100	414 353,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов			120	414 353,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			200	43 247,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			240	43 247,00
Расходы на осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) государственных полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав		0200072070		467 100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами			100	457 630,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов			120	457 630,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			200	9 470,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			240	9 470,00
Расходы на осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных и городских округов государственных полномочий по организации деятельности административных комиссий		0200072080		13 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			200	13 200,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			240	13 200,00
Расходы на осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных и городских округов, городских и сельских поселений государственных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях		0200072090		11 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			200	11 200,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			240	11 200,00
Расхода на осуществление органами местного самоуправления муниципальных округов отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству		0200072220		1 167 800,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами			100	1 100 350,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов			120	1 100 350,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			200	67 450,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			240	67 450,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01 06			4 633 300,00
<i>Аппарат администрации муниципального округа</i>		0200000000		3 845 100,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата администрации округа		0200000110		3 311 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами			100	3 311 000,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов			120	3 311 000,00
Расходы на обеспечение функций аппарата администрации округа		0200000190		514 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			200	514 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			240	514 100,00
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, предъявленным к муниципальным учреждениям , Финансовый отдел		020000085Ф		20 000,00
Иные бюджетные ассигнования			800	20 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей			850	20 000,00
<i>Контрольно-счетная комиссия администрации муниципального округа</i>		0300000000		788 200,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата администрации округа		0300000110		731 200,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами			100	731 200,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов			120	731 200,00
Расходы на обеспечение функций аппарата администрации округа		0300000190		56 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			200	56 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			240	56 000,00
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, предъявленным к муниципальным учреждениям, Контрольно -счетная комиссия		030000085И		1 000,00
Иные бюджетные ассигнования			800	1 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей			850	1 000,00
Резервные фонды	01 11			59 000,00
<i>Резервные фонды</i>		7000000000		59 000,00
Резервный фонд местной администрации		70000005000		59 000,00
Иные бюджетные ассигнования			800	59 000,00
Резервные средства			870	59 000,00
Другие общегосударственные вопросы	01 13			57 198 231,07
<i>Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением</i>		9200000000		16 353 286,07
Прочие расходы связанные с общегосударственным управлением		92000000010		14 148 436,63
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			200	13 923 436,63
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			240	13 923 436,63
Социальное обеспечение и иные выплаты населению			300	225 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			320	225 000,00
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, предъявленным к муниципальным учреждениям		9200000850		2 044 349,44
Иные бюджетные ассигнования			800	2 044 349,44
Исполнение судебных актов			830	138 829,44
Уплата налогов, сборов и иных платежей			850	1 905 520,00
Расходы на осуществление государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев		92000072340		160 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			200	160 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			240	160 500,00
<i>Учреждения по обеспечению хозяйственного и транспортного обслуживания</i>		93000000000		30 308 445,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, по обеспечению хозяйственного и транспортного обслуживания		9300000059Б		6 220 495,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами			100	5 337 780,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений			110	5 337 780,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			200	882 715,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			240	882 715,00
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, предъявленным к муниципальным учреждениям по обеспечению хозяйственного и транспортного обслуживания		930000085Б		299 525,00
Иные бюджетные ассигнования			800	299 525,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей			850	299 525,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений ЦОДа		930000059Ц		23 566 425,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами			100	16 872 925,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений			110	16 872 925,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			200	6 693 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			240	6 693 500,00
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, предъявленным к муниципальным учреждениям ЦОДа		930000085Ц		222 000,00
Иные бюджетные ассигнования			800	222 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей			850	222 000,00
Резервные фонды		7000000000		41 000,00
Резервный фонд местной администрации		7000005000		41 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			320	35 000,00
Иные выплаты населению			360	6 000,00
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан старшего поколения в Кологривском муниципальном районе на 2021-2023 гг"		1200000000		20 000,00
Расходы на реализацию программы "Социальная поддержка граждан старшего поколения в Кологривском муниципальном районе на 2021-2023 гг"		1200012000		20 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			200	20 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			240	20 000,00
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на 2021-2024 годы в Кологривском муниципальном районе Костромской области»		1500000000		5 000,00
Расходы на реализацию муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на 2021-2024 годы в Кологривском муниципальном районе Костромской области»		1500015000		5 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			200	5 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			240	5 000,00
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в Кологривском муниципальном округе на 2022-2024 годы"		1П00000000		11 000,00
Расходы на реализацию муниципальной программы "Профилактика правонарушений в Кологривском муниципальном округе на 2022-2024 годы"		1П0001П000		11 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			200	11 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			240	11 000,00
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности людей на водных объектах на территории Кологривского муниципального округа Костромской области 2022-2024 гг."		1В00000000		168 000,00
Расходы на реализацию муниципальной программы "Обеспечение безопасности людей на водных объектах на территории Кологривского муниципального округа Костромской области 2022-2024 гг."		1В0001В000		168 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			200	168 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			240	168 000,00
Муниципальная программа "Чистая вода на 2022-2024 годы"		1Г00000000		10 010 000,00
Расходы по муниципальной программе "Чистая вода на 2022-2024 годы"(на разработку проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения)		1Г000S2430		10 010 000,00
Капитальные вложения в рамках переданных полномочий			400	10 010 000,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в федеральную собственность в рамках государственного оборонного заказа			410	10 010 000,00
Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности на территории Кологривского муниципального округа Костромской области 2022-2024 годы."		1Ж00000000		259 500,00
Расходы на реализацию муниципальной программы "Обеспечение пожарной безопасности на территории Кологривского муниципального округа Костромской области 2022-2024 годы."		1Ж0001Ж000		259 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			200	259 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			240	259 500,00
Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Кологривского муниципального района Костромской области на 2021-2025 годы"		1Я00000000		22 000,00
Расходы на реализацию муниципальной программы "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Кологривского муниципального района Костромской области на 2021-2025 годы"		1Я0001Я000		22 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			200	22 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			240	22 000,00
Национальная оборона	02 00			302 500,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	02 03			302 500,00
Расходы на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов		0400051180		302 500,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами			100	298 451,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов			120	298 451,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			200	4 049,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			240	4 049,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03 00			3 787 400,00
Гражданская оборона	03 09			2 596 700,00
Муниципальная программа «Профилактика терроризма, экстремистских проявлений и межнациональных конфликтов в Кологривском муниципальном округе на 2023-2025 годы»		1300000000		2 596 700,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений единой дежурно-диспетчерской службы муниципального округа		1300000591		2 596 700,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами			100	2 255 130,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений			110	2 255 130,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			200	341 570,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			240	341 570,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	03 10			1 190 700,00
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности		9400000000		1 190 700,00
Противопожарная служба		9400001000		1 190 700,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами			100	1 168 377,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений			110	1 168 377,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			200	22 323,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			240	22 323,00
Национальная экономика	04 00			38 957 354,78
Сельское хозяйство и рыболовство	04 05			1 756 682,93
Аппарат администрации муниципального округа		0200000000		439 500,00
Расходы на осуществление органами местного самоуправления муниципальных округов государственных полномочий по решению вопросов в сфере агропромышленного комплекса		0200072010		439 500,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами			100	439 500,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов			120	439 500,00
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства		9900000000		1 317 182,93
Расходы по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению РФ		9900072110		5 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			200	5 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			240	5 000,00
Расходы на поддержку животноводства сельхозтоваропроизводителям на возмещение части затрат на содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных		9900072660		981 290,00
Иные бюджетные ассигнования			800	981 290,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг			810	981 290,00
Расходы на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ		99000L5990		330 892,93
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			200	330 892,93
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			240	330 892,93
Транспорт	04 08			1 124 400,00
<i>Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта</i>		3000000000		1 124 400,00
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта		3000010000		1 124 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			200	1 124 400,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			240	1 124 400,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04 09			36 046 271,85
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022- 2024 годы"		1Д00000000		36 046 271,85
Расходы на реализацию муниципальной программы "Развитие транспортной системы Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022 - 2024 годы"		1Д0001Д000		9 588 189,91
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			200	9 588 189,91
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			240	9 588 189,91
Расходы на реализацию муниципальной программы " Развитие транспортной системы Кологривского муниципального округа на 2022-2024" (на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе формирование дорожного фонда)		1Д000S2640		26 458 081,94
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			200	26 458 081,94
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			240	26 458 081,94
Другие вопросы в области национальной экономики	04 12			30 000,00
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Кологривском муниципальном округе на 2022-2024 годы"		1400000000		30 000,00
Расходы на реализацию муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Кологривском муниципальном округе на 2022-2024 годы"		1400014000		30 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			200	30 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			240	30 000,00
Жилищно- коммунальное хозяйство	05 00			23 331 425,00
Жилищное хозяйство	05 01			2 303 868,83
<i>Капитальный ремонт жилищного фонда</i>		3600000000		2 303 868,83
Капитальный ремонт жилищного фонда		3600002020		2 303 868,83
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			200	2 303 868,83
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			240	2 303 868,83
Коммунальное хозяйство	05 02			2 625 086,17
<i>Коммунальное хозяйство</i>		6100000000		2 625 086,17
Мероприятия в области коммунального хозяйства		6100005040		319 510,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд			200	80 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			240	80 500,00
Иные бюджетные ассигнования			800	239 010,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг			810	239 010,00
Возмещение недополученных доходов , возникших в связи с предоставлением меры социальной поддержки		6100005050		38 475,00
Иные бюджетные ассигнования			800	38 475,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг			810	38 475,00
Возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с оказанием услуг холодного водоснабжения		6100005060		2 267 101,17
Иные бюджетные ассигнования			800	2 267 101,17
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг			810	2 267 101,17
Благоустройство	05 03			18 402 470,00
Благоустройство		0600000000		14 441 720,00
Расходы на уличное освещение		0600001000		1 687 390,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			200	1 687 390,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			240	1 687 390,00
Расходы на мероприятие по борьбе с борщевиком Сосновского на Территории Кологривского муниципального округа		06000S2250		702 020,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			200	702 020,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			240	702 020,00
Расходы на реализацию муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022 - 2026 годы"		060F155550		5 071 734,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			200	5 071 734,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			240	5 071 734,00
Мероприятия по благоустройству		0600005030		6 980 576,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			200	6 980 576,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			240	6 980 576,00
Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности на территории Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022-2024 годы"		1Ж00000000		81 000,00
Расходы на реализацию муниципальной программы "Обеспечение пожарной безопасности на территории Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022-2024 годы"		1Ж0001Ж000		81 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			200	81 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			240	81 000,00
Муниципальная программа "Благоустройство Кологривского муниципального округа на 2022-2024 годы"		1Ф00000000		3 659 750,00
Расходы по муниципальной программе "Благоустройство Кологривского муниципального округа на 2022-2024 годы"		1Ф0001Ф000		100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			200	100 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			240	100 000,00
Расходы по муниципальной программе "Благоустройство Кологривского муниципального округа на 2022-2024 годы"("Местные инициативы")		1Ф000S1301		3 559 750,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			200	3 559 750,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			240	3 559 750,00
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022 - 2024 годы"		1Э00000000		220 000,00
Расходы на реализацию муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022 - 2024 годы"		1Э0001Э000		220 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			200	220 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			240	220 000,00
Образование	07 00			114 434 398,00
<i>Дошкольное образование</i>	<i>07 01</i>			<i>14 578 166,00</i>
Детские дошкольные учреждения		2000000000		14 549 366,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных детских дошкольных учреждений		2000000592		10 325 946,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами			100	5 925 328,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений			110	5 925 328,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			200	4 400 618,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			240	4 400 618,00
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, предъявленным к муниципальным учреждениям дошкольных образований		2000000852		89 000,00
Иные бюджетные ассигнования			800	89 000,00
Исполнение судебных актов			830	20 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей			850	69 000,00
Реализация основных общеобразовательных программ в целях обеспечения государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных организациях		2000072100		4 134 420,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами			100	4 134 420,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений			110	4 134 420,00
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на 2021-2024 годы в Кологривском муниципальном районе Костромской области»		1500000000		6 000,00
Расходы на реализацию муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на 2021-2024 годы в Кологривском муниципальном районе Костромской области»		1500015000		6 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			200	6 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			240	6 000,00
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022 - 2024 годы"		1500000000		22 800,00
Расходы на реализацию муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022 - 2024 годы"		1500015000		22 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			200	22 800,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			240	22 800,00
Общее образование	07 02			85 507 629,00
<i>Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние</i>		2100000000		<i>75 886 374,00</i>
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений общего образования		2100000593		29 472 148,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами			100	6 638 504,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений			110	6 638 504,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			200	20 008 228,40
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			240	20 008 228,40
Капитальные вложения в рамках переданных полномочий			400	2 825 415,60
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в федеральную собственность в рамках государственного оборонного заказа			410	2 825 415,60
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, предъявленным к муниципальным учреждениям общего образования		2100000853		156 500,00
Иные бюджетные ассигнования			800	156 500,00
Исполнение судебных актов			830	24 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей			850	132 500,00
Расходы на питание обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений		2100071320		3 552 766,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			200	3 417 666,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			240	3 417 666,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению			300	135 100,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			320	135 100,00
Реализация основных общеобразовательных программ в целях обеспечения государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях		2100072030		42 704 960,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами			100	41 958 093,75
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений			110	41 958 093,75
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			200	746 866,25
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			240	746 866,25
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на 2021-2024 годы в Кологривском муниципальном районе Костромской области»		1500000000		6 000,00
Расходы на реализацию муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на 2021-2024 годы в Кологривском муниципальном районе Костромской области»		1500015000		6 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами			100	3 605,84
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений			110	3 605,84
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			200	2 394,16
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			240	2 394,16
Муниципальная программа "Поддержка молодых специалистов в муниципальных образовательных организациях Кологривского муниципального района Костромской области на 2018-2023 годы"		1800000000		200 000,00
Расходы на реализацию муниципальной программы "Поддержка молодых специалистов в муниципальных образовательных организациях Кологривского муниципального района Костромской области на 2018-2023 годы"		1800018000		200 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами			100	200 000,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений			110	200 000,00
Муниципальная программа "Развитие образовательных учреждений Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022-2024 годы"		1900000000		8 212 723,00
Расходы на реализацию по муниципальной программе "Развитие образовательных учреждений Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022-2024 годы"		1900019000		1 276 990,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами			100	900,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений			110	900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			200	1 276 090,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			240	1 276 090,00
Расходы на реализацию по муниципальной программе "Развитие образовательных учреждений Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022 - 2024 годы" на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций		1900053030		2 812 320,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами			100	2 812 320,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений			110	2 812 320,00
Муниципальная программа "Развитие образовательных учреждений Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022-2024 годы" (на финансовое обеспечение мероприятий по организации питания отдельных категорий обучающихся, получающих основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях Кологривского муниципального округа)		1900072420		1 365 090,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			200	1 365 090,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			240	1 365 090,00
Расходы на реализацию муниципальной программы "Развития образовательных учреждений Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022 - 2024 годы" (мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях)		19000L3040		1 948 940,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			200	1 948 940,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			240	1 948 940,00
Расходы на реализацию муниципальной программы "Развитие образовательных учреждений Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022-2024 годы"(на софинансирование расходных обязательств при реализации проектов развития, основанных на общественных инициативах, в номинации "Местные инициативы")		19000S1303		397 099,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд			200	397 099,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			240	397 099,00
Расходы на реализацию муниципальной программы "Развития образовательных учреждений Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022 - 2024 годы" (мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях)		190EB51790		412 284,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами			100	412 284,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений			110	412 284,00
Муниципальная программа "Организация летнего отдыха"		1Л000000000		1 102 532,00
Расходы по муниципальной программе "организация летнего отдыха, "		1Л000071020		1 102 532,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			200	1 102 532,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			240	1 102 532,00
Муниципальная программа "Предоставление мер социальной поддержки, предусмотренной договорами о целевом обучении лицам , обучающимся в образовательных организациях высшего и среднего профессионального образования на 2020 - 2024 годы"		1Б000000000		35 000,00
Расходы на реализацию муниципальной программы "Предоставление мер социальной поддержки, предусмотренной договорами о целевом обучении лицам , обучающимся в образовательных организациях высшего и среднего профессионального образования на 2020 - 2024 годы"		1Б0001Б000		35 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению			300	35 000,00
Иные выплаты населению			360	35 000,00
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022 - 2024 годы"		1Э000000000		65 000,00
Расходы на реализацию муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022 - 2024 годы"		1Э0001Э000		65 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			200	65 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			240	65 000,00
Дополнительное образование детей	07 03			8 883 805,00
Учреждения по внешкольной работе с детьми		23000000000		6 458 307,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по внешкольной работе с детьми		23000000594		6 417 562,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами			100	5 853 981,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений			110	5 853 981,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			200	563 581,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			240	563 581,00
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, предъявленным к муниципальным учреждениям по внешкольной работе с детьми		23000000854		40 745,00
Иные бюджетные ассигнования			800	40 745,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей			850	40 745,00

Муниципальная программа «Культура Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022-2024 годы»		1600000000		991 000,00
Расходы на реализацию муниципальной программы «Культура Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022-2024 годы»		1600016000		991 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами			100	46 000,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений			110	46 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			200	945 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			240	945 000,00
Муниципальная программа "Развитие образовательных учреждений Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022-2024 годы"		1900000000		1 325 498,00
Расходы на реализацию муниципальной программы "Развитие образовательных учреждений Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022-2024 годы"(на софинансирование расходных обязательств при реализации проектов развития, основанных на общественных инициативах, в номинации "Местные инициативы")		19000S1303		91 008,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям			600	91 008,00
Субсидии бюджетным учреждениям			610	91 008,00
Расходы на реализацию муниципальной программы "Развитие образовательных учреждений Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022-2024 годы"		1900019000		1 234 490,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям			600	1 234 490,00
Субсидии бюджетным учреждениям			610	1 234 490,00
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022 - 2024 годы"		1Э000000000		109 000,00
Расходы на реализацию муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022 - 2024 годы"		1Э0001Э000		109 000,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд			200	109 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			240	109 000,00
Молодежная политика	07 07			210 220,00
Организационно-воспитательная работа с молодежью		3200000000		210 220,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по организационно- воспитательной работе с молодежью		3200000595		210 220,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами			100	5 000,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений			110	5 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			200	205 220,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			240	205 220,00
Другие расходы в области образования	07 09			5 254 578,00
Муниципальная программа "Предоставление мер социальной поддержки, предусмотренной договорами о целевом обучении лицам , обучающимся в образовательных организациях высшего и среднего профессионального образования на 2020 - 2024 годы"		1Б000000000		109 000,00
Расходы на реализацию муниципальной программы "Предоставление мер социальной поддержки, предусмотренной договорами о целевом обучении лицам , обучающимся в образовательных организациях высшего и среднего профессионального образования на 2020 - 2024 годы"		1Б0001Б000		109 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению			300	109 000,00
Иные выплаты населению			360	109 000,00
Аппарат администрации муниципального округа		0200000000		1 524 693,36
Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата администрации округа		0200000110		1 511 375,36
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами			100	1 511 375,36
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов			120	1 511 375,36

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации округа		0200000190		13 318,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			200	13 118,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			240	13 118,00
Иные бюджетные ассигнования			800	200,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей			850	200,00
<i>Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования</i>		3500000000		3 620 884,64
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования		3500000596		3 614 884,64
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами			100	2 784 201,64
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений			110	2 784 201,64
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			200	830 683,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			240	830 683,00
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, предъявленным к муниципальным учреждениям, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образований		3500000856		6 000,00
Иные бюджетные ассигнования			800	6 000,00
Исполнение судебных актов			830	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей			850	6 000,00
Культура, кинематография	08 00			20 083 639,00
Культура	08 01			20 083 639,00
<i>Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии</i>		4000000000		11 906 881,15
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в сфере культуры		4000000597		2 180 851,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами			100	1 913 995,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений			110	1 913 995,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			200	266 856,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			240	266 856,00
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, предъявленным к муниципальным учреждениям в сфере культуры		4000000857		39 200,00
Иные бюджетные ассигнования			800	39 200,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей			850	39 200,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в сфере культуры - дома культуры		400000059Д		3 144 699,42
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами			100	2 963 535,43
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений			110	2 963 535,43
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			200	181 163,99
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			240	181 163,99
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, предъявленным к муниципальным учреждениям в сфере культуры - дома культуры		400000085Д		21 337,20
Иные бюджетные ассигнования			800	21 337,20
Исполнение судебных актов			830	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей			850	21 337,20
<i>Музеи и постоянные выставки</i>		4100000000		1 578 088,53
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в сфере культуры - музей		4100000598		1 578 088,53
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами			100	46 416,53
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений			110	46 416,53
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям			600	1 531 672,00
Субсидии бюджетным учреждениям			610	1 531 672,00
<i>Библиотеки</i>		4200000000		4 942 705,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в сфере культуры - библиотеки		4200000599		4 908 705,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами			100	4 368 965,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений			110	4 368 965,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			200	539 740,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			240	539 740,00
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, предъявленным к муниципальным учреждениям в сфере культуры - библиотеки		4200000859		34 000,00
Иные бюджетные ассигнования			800	34 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей			850	34 000,00
Муниципальная программа "Культура Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022-2024 годы"		1600000000		7 975 874,85
Расходы на реализацию муниципальной программы "Культура Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022-2024 годы"		1600016000		7 333 074,85
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям			600	6 159 179,79
Субсидии бюджетным учреждениям			610	6 159 179,79
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			200	1 173 895,06
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			240	1 173 895,06
Расходы по муниципальной программе "Культура Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022-2024 годы" (Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований)		16000L5190		25 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд			200	25 400,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			240	25 400,00
Расходы по муниципальной программе "Культура Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022-2024 годы" (на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек)		16000L4670		617 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд			200	617 400,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			240	617 400,00
Муниципальная программа "Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Кологривского муниципального округа на 2023 год"		1L00000000		48 803,00
Расходы по муниципальной программе "Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Кологривского муниципального округа на 2023 год"		1L000072390		48 803,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами			100	28 803,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений			110	28 803,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям			600	20 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям			610	20 000,00
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022 - 2024 годы"		1Э00000000		152 080,00
Расходы на реализацию муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022 - 2024 годы"		1Э0001Э000		152 080,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			200	111 280,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			240	111 280,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям			600	40 800,00
Субсидии бюджетным учреждениям			610	40 800,00
Социальная политика	10 00			366 700,00
Пенсионное обеспечение	10 01			285 000,00
Пенсии		9000000000		285 000,00
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих		9000001000		285 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			200	5 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			240	5 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению			300	280 000,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам			310	280 000,00
Социальное обеспечение населения	10 03			81 700,00
<i>Социальная помощь</i>		5050000000		81 700,00
Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате социального пособия на погребение и возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению		5050072230		81 700,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению			300	81 700,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам			310	81 700,00
Физическая культура и спорт	11 00			3 416 695,00
Массовый спорт	11 02			3 416 695,00
Муниципальная программа "Укрепление материально - технической базы МКУ "Верхнеунженский спортивный клуб" на 2022-2024 годы"		1100000000		100 000,00
Расходы на реализацию муниципальной программы "Укрепление материально - технической базы МКУ "Верхнеунженский спортивный клуб" на 2022-2024 годы"		1100011000		100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			200	100 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			240	100 000,00
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Кологривском муниципальном округе Костромской области на 2022-2024 годы»		1700000000		503 000,00
Расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Кологривском муниципальном округе Костромской области на 2022-2024 годы»		1700017000		503 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами			100	107 550,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений			110	107 550,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			200	315 450,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			240	315 450,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению			300	80 000,00
Премии и гранты			350	80 000,00
Реализация в области физической культуры и спорта		8700000000		2 813 695,00
<i>Реализация государственных функций в области физической культуры и спорта</i>		8700002080		2 813 695,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами			100	2 036 975,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений			110	2 036 975,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			200	744 320,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			240	744 320,00
Иные бюджетные ассигнования			800	32 400,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей			850	32 400,00
Обслуживание государственного (муниципального) долга	13 00			12 000,00
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга	13 01			12 000,00
<i>Процентные платежи по муниципальному долгу</i>		6500000000		12 000,00
Обслуживание государственного (муниципального) долга			700	12 000,00
Обслуживание муниципального долга			730	12 000,00
ИТОГО РАСХОДОВ				286 918 048,85

**Ведомственная структура расходов
бюджета Кологривского муниципального округа
на 2023 год**

Наименование распорядителей средств бюджета Кологривского муниципального округа, раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации	Коды классификации расходов бюджетов Российской Федерации					Сумма (в рублях)
	ведомство	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов	
1	2	3	4	5	6	7
Дума Кологривского муниципального округа	923	00	00	0000000000	000	373 971,00
Общегосударственные вопросы	923	01	00			373 971,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	923	01	03			373 971,00
<i>Дума муниципального округа</i>	923			0100000000		372 971,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата администрации округа	923			0100000110		321 971,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	923				100	321 971,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	923				120	321 971,00
Расходы на обеспечение функций аппарата администрации округа	923			0100000190		51 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	923				200	51 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	923				240	51 000,00
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, предъявленным к муниципальным учреждениям, Дума муниципального округа	923			010000085Г		1 000,00
Иные бюджетные ассигнования	923				800	1 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	923				850	1 000,00
Администрация Кологривского муниципального округа	924	00	00	0000000000	000	157 705 738,85
Общегосударственные вопросы	924	01	00			74 287 234,07
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	924	01	02			1 628 820,00
<i>Аппарат администрации муниципального округа</i>	924			0200000000		1 628 820,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата администрации округа	924			0200000110		1 628 820,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	924				100	1 628 820,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	924				120	1 628 820,00
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций	924	01	04			15 582 465,00
<i>Аппарат администрации муниципального округа</i>	924			0200000000		15 582 465,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата администрации округа	924			0200000110		10 967 785,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	924				100	10 967 785,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	924				120	10 967 785,00
Расходы на обеспечение функций аппарата администрации округа	924			0200000190		1 308 380,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	924				200	1 308 380,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	924				240	1 308 380,00
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, предъявленным к муниципальным учреждениям, аппаратам администрации муниципального округа	924			020000085Ж		122 000,00
Иные бюджетные ассигнования	924				800	122 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	924				850	122 000,00
Расходы на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий в сфере архивного дела	924			0200072050		659 200,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	924				100	645 200,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	924				120	645 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	924				200	14 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	924				240	14 000,00
Расходы на осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) государственных полномочий по решению вопросов в сфере трудовых отношений	924			0200072060		408 200,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	924				100	388 900,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	924				120	388 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	924				200	19 300,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	924				240	19 300,00
Расходы на осуществление государственных полномочий по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации	924			0200072470		457 600,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	924				100	414 353,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	924				120	414 353,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	924				200	43 247,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	924				240	43 247,00
Расходы на осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) государственных полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	924			0200072070		467 100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	924				100	457 630,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	924				120	457 630,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	924				200	9 470,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	924				240	9 470,00
Расходы на осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных и городских округов государственных полномочий по организации деятельности административных комиссий	924			0200072080		13 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	924				200	13 200,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	924				240	13 200,00

Расходы на осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных и городских округов, городских и сельских поселений государственных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях	924			0200072090		11 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	924				200	11 200,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	924				240	11 200,00
Расхода на осуществление органами местного самоуправления муниципальных округов отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству	924			0200072220		1 167 800,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	924				100	1 100 350,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	924				120	1 100 350,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	924				200	67 450,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	924				240	67 450,00
Резервные фонды	924	01	11			59 000,00
Резервные фонды	924			7000000000		59 000,00
Резервный фонд местной администрации	924			7000005000		59 000,00
Иные бюджетные ассигнования	924				800	59 000,00
Резервные средства	924				870	59 000,00
Другие общегосударственные вопросы	924	01	13			57 016 949,07
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением	924			9200000000		16 244 004,07
Прочие расходы связанные с общегосударственным управлением	924			9200000010		14 062 154,63
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	924				200	13 837 154,63
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	924				240	13 837 154,63
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	924				300	225 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	924				320	225 000,00
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, предъявленным к муниципальным учреждениям	924			9200000850		2 021 349,44
Иные бюджетные ассигнования	924				800	2 021 349,44
Исполнение судебных актов	924				830	115 829,44
Уплата налогов, сборов и иных платежей	924				850	1 905 520,00
Расходы на осуществление государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев	924			9200072340		160 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	924				200	160 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	924				240	160 500,00
Учреждения по обеспечению хозяйственного и транспортного обслуживания	924			9300000000		30 308 445,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, осуществляющих реализацию функций, связанных с общегосударственным управлением по обеспечению хозяйственного и транспортного обслуживания	924			930000059Б		6 220 495,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	924				100	5 337 780,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	924				110	5 337 780,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	924				200	882 715,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	924				240	882 715,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, предъявленным к муниципальным учреждениям по обеспечению хозяйственного и транспортного обслуживания	924			930000085Б		299 525,00
Иные бюджетные ассигнования	924				800	299 525,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	924				850	299 525,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений ЦОД	924			930000059Ц		23 566 425,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	924				100	16 872 925,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	924				110	16 872 925,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	924				200	6 693 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	924				240	6 693 500,00
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, предъявленным к муниципальным учреждениям ЦОД	924			930000085Ц		222 000,00
Иные бюджетные ассигнования	924				800	222 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	924				850	222 000,00
Резервные фонды	924			7700000000		41 000,00
Резервный фонд местной администрации	924			7000005000		41 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	924				320	35 000,00
Иные выплаты населению	924				360	6 000,00
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан старшего поколения в Кологривском муниципальном районе на 2021-2023 гг"	924			1200000000		20 000,00
Расходы на реализацию программы "Социальная поддержка граждан старшего поколения в Кологривском муниципальном районе на 2021-2023 гг"	924			1200012000		20 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	924				200	20 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	924				240	20 000,00
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на 2021-2024 годы в Кологривском муниципальном районе Костромской области»	924			1500000000		5 000,00
Расходы на реализацию муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на 2021-2024 годы в Кологривском муниципальном районе Костромской области»	924			1500015000		5 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	924				200	5 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	924				240	5 000,00
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в Кологривском муниципальном округе на 2022-2024 годы"	924			1П00000000		11 000,00
Расходы на реализацию муниципальной программы "Профилактика правонарушений в Кологривском муниципальном округе на 2022-2024 годы"	924			1П0001П000		11 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	924				200	11 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	924				240	11 000,00
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности людей на водных объектах на территории Кологривского муниципального округа Костромской области 2022-2024 гг."	924			1В00000000		96 000,00
Расходы на реализацию муниципальной программы "Обеспечение безопасности людей на водных объектах на территории Кологривского муниципального округа Костромской области 2022-2024 гг."	924			1В0001В000		96 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	924				200	96 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	924				240	96 000,00
Муниципальная программа "Чистая вода на 2022-2024 годы"	924			1Г00000000		10 010 000,00

Расходы по муниципальной программе "Чистая вода на 2022-2024 годы"(на разработку проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения)	924			1Г000S2430		10 010 000,00
Капитальные вложения в рамках переданных полномочий	924				400	10 010 000,00
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в федеральную собственность в рамках государственного оборонного заказа	924				410	10 010 000,00
Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности на территории Кологривского муниципального округа Костромской области 2022-2024 годы."	924			1Ж000000000		259 500,00
Расходы на реализацию муниципальной программы "Обеспечение пожарной безопасности на территории Кологривского муниципального округа Костромской области 2022-2024 годы."	924			1Ж0001Ж000		259 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	924				200	259 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	924				240	259 500,00
Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Кологривского муниципального района Костромской области на 2021-2025 годы"	924			1Я000000000		22 000,00
Расходы на реализацию муниципальной программы "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Кологривского муниципального района Костромской области на 2021-2025 годы"	924			1Я0001Я000		22 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	924				200	22 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	924				240	22 000,00
Национальная оборона	924	02	00			302 500,00
<i>Мобилизационная и вневойсковая подготовка</i>	924	02	03			302 500,00
Расходы на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов	924			0400051180		302 500,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	924				100	298 451,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	924				120	298 451,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	924				200	4 049,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	924				240	4 049,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	924	03	00			3 787 400,00
<i>Гражданская оборона</i>	924	03	09			2 596 700,00
Муниципальная программа «Профилактика терроризма, экстремистских проявлений и межнациональных конфликтов в Кологривском муниципальном округе на 2023-2025 годы»	924			13000000000		2 596 700,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений единой дежурно-диспетчерской службы муниципального округа	924			1300000591		2 596 700,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	924				100	2 255 130,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	924				110	2 255 130,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	924				200	341 570,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	924				240	341 570,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	924	03	10			1 190 700,00
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности	924			94000000000		1 190 700,00
Противопожарная служба	924			9400001000		1 190 700,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	924				100	1 168 377,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	924				110	1 168 377,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	924				200	22 323,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	924				240	22 323,00
Национальная экономика	924	04	00			34 527 354,78
Сельское хозяйство и рыболовство	924	04	05			1 756 682,93
<i>Аппарат администрации муниципального округа</i>	924			0200000000		439 500,00
Расходы на осуществление органами местного самоуправления муниципальных округов государственных полномочий по решению вопросов в сфере агропромышленного комплекса	924			0200072010		439 500,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	924				100	439 500,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	924				120	439 500,00
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства	924			9900000000		1 317 182,93
Расходы по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению РФ	924			9900072110		5 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	924				200	5 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	924				240	5 000,00
Расходы на поддержку животноводства сельхозтоваропроизводителям на возмещение части затрат на содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных	924			9900072660		981 290,00
Иные бюджетные ассигнования	924				800	981 290,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	924				810	981 290,00
Расходы на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ	924			99000L5990		330 892,93
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	924				200	330 892,93
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	924				240	330 892,93
Транспорт	924	04	08			1 124 400,00
<i>Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта</i>	924			3000000000		1 124 400,00
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта	924			3000010000		1 124 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	924				200	1 124 400,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	924				240	1 124 400,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	924	04	09			31 616 271,85
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022 - 2024 годы"	924			1Д00000000		31 616 271,85
Расходы на реализацию муниципальной программы "Развитие транспортной системы Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022 - 2024 годы"	924			1Д0001Д000		5 158 189,91
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	924				200	5 158 189,91
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	924				240	5 158 189,91
Расходы на реализацию муниципальной программы "Развитие транспортной системы Кологривского муниципального округа на 2022-2024" (на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе формирование дорожного фонда)	924			1Д000S2640		26 458 081,94
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	924				200	26 458 081,94

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	924				240	26 458 081,94
Другие вопросы в области национальной экономики	924	04	12			30 000,00
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Кологривском муниципальном округе на 2022-2024 годы"	924			1400000000		30 000,00
Расходы на реализацию муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Кологривском муниципальном округе на 2022-2024 годы"	924			1400014000		30 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	924				200	30 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	924				240	30 000,00
Жилищно-коммунальное хозяйство	924	05	00			13 165 689,00
Жилищное хозяйство	924	05	01			1 348 868,83
Капитальный ремонт жилищного фонда	924			3600000000		1 348 868,83
Капитальный ремонт жилищного фонда	924			3600002020		1 348 868,83
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	924				200	1 348 868,83
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	924				240	1 348 868,83
Коммунальное хозяйство	924	05	02			2 544 586,17
Коммунальное хозяйство	924			6100000000		2 544 586,17
Мероприятия в области коммунального хозяйства	924			6100005040		239 010,00
Иные бюджетные ассигнования	924				800	239 010,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	924				810	239 010,00
Возмещение недополученных доходов , возникших в связи с предоставлением меры социальной поддержки	924			6100005050		38 475,00
Иные бюджетные ассигнования	924				800	38 475,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	924				810	38 475,00
Возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с оказанием услуг холодного водоснабжения	924			6100005060		2 267 101,17
Иные бюджетные ассигнования	924				800	2 267 101,17
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	924				810	2 267 101,17
Благоустройство	924	05	03			9 272 234,00
Благоустройство	924			0600000000		8 683 934,00
Мероприятия по благоустройству	924			0600005030		3 612 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	924				200	3 612 200,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	924				240	3 612 200,00
Расходы на реализацию муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022 - 2026 годы"	924			060F155550		5 071 734,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	924				200	5 071 734,00
Муниципальная программа "Благоустройство Кологривского муниципального округа на 2022-2024 годы"	924			1F00000000		588 300,00
Расходы по муниципальной программе "Благоустройство Кологривского муниципального округа на 2022-2024 годы"	924			1F0001F000		100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	924				200	100 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	924				240	100 000,00
Расходы по муниципальной программе "Благоустройство Кологривского муниципального округа на 2022-2024 годы" ("Местные инициативы")	924			1F000S1301		488 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	924				200	488 300,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	924				240	488 300,00

Образование	924	07	00			7 768 527,00
<i>Дополнительное образование детей</i>	924	07	03			7 558 307,00
<i>Учреждения по внешкольной работе с детьми</i>	924			2300000000		6 458 307,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по внешкольной работе с детьми	924			2300000594		6 417 562,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	924				100	5 853 981,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	924				110	5 853 981,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	924				200	563 581,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	924				240	563 581,00
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, предъявленным к муниципальным учреждениям по внешкольной работе с детьми	924			2300000854		40 745,00
Иные бюджетные ассигнования	924				800	40 745,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	924				850	40 745,00
Муниципальная программа «Культура Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022-2024 годы»	924			1600000000		991 000,00
Расходы на реализацию муниципальной программы «Культура Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022-2024 годы»	924			1600016000		991 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	924				100	46 000,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	924				110	46 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	924				200	945 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	924				240	945 000,00
Расходы на реализацию муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022 - 2024 годы"	924			1300013000		109 000,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	924				200	109 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	924				240	109 000,00
Молодежная политика	924	07	07			210 220,00
<i>Организационно-воспитательная работа с молодежью</i>	924			3200000000		210 220,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по организационно- воспитательной работе с молодежью	924			3200000595		210 220,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	924				100	5 000,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	924				110	5 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	924				200	205 220,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	924				240	205 220,00
Культура, кинематография	924	08	00			20 083 639,00
Культура	924	08	01			20 083 639,00
<i>Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии</i>	924			4000000000		11 906 881,15
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в сфере культуры	924			4000000597		2 180 851,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	924				100	1 913 995,00
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений	924				110	1 913 995,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	924				200	266 856,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	924				240	266 856,00
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, предъявленным к муниципальным учреждениям в сфере культуры	924			4000000857		39 200,00
Иные бюджетные ассигнования	924				800	39 200,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	924				850	39 200,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в сфере культуры - дома культуры	924			400000059Д		3 144 699,42
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	924				100	2 963 535,43
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений	924				110	2 963 535,43
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	924				200	181 163,99
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	924				240	181 163,99
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, предъявленным к муниципальным учреждениям в сфере культуры - дома культуры	924			400000085Д		21 337,20
Иные бюджетные ассигнования	924				800	21 337,20
Исполнение судебных актов	924				830	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	924				850	21 337,20
<i>Музеи и постоянные выставки</i>	924			4100000000		1 578 088,53
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в сфере культуры - музей	924			4100000598		1 578 088,53
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	924				100	46 416,53
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений	924				110	46 416,53
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	924				600	1 531 672,00
Субсидии бюджетным учреждениям	924				610	1 531 672,00
<i>Библиотеки</i>	924			4200000000		4 942 705,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в сфере культуры - библиотеки	924			4200000599		4 908 705,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	924				100	4 368 965,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	924				110	4 368 965,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	924				200	539 740,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	924				240	539 740,00
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, предъявленным к муниципальным учреждениям в сфере культуры - библиотеки	924			4200000859		34 000,00
Иные бюджетные ассигнования	924				800	34 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	924				850	34 000,00
Муниципальная программа «Культура Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022-2024 годы»	924			1600000000		7 975 874,85
Расходы на реализацию муниципальной программы «Культура Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022-2024 годы»	924			1600016000		7 333 074,85
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	924				200	1 173 895,06
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	924				240	1 173 895,06
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	924				600	6 159 179,79

Субсидии бюджетным учреждениям	924				610	6 159 179,79
Расходы по муниципальной программе "Культура Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022-2024 годы" (Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований)	924			16000L5190		25 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	924				200	25 400,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	924				240	25 400,00
Расходы по муниципальной программе "Культура Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022-2024 годы" (на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек)	924			16000L4670		617 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	924				200	617 400,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	924				240	617 400,00
Муниципальная программа "Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Кологривского муниципального округа на 2023 год"	924			1Л00000000		48 803,00
Расходы по муниципальной программе "Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Кологривского муниципального округа на 2023 год" "	924			1Л00072390		48 803,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	924				100	28 803,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	924				110	28 803,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	924				600	20 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям	924				610	20 000,00
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022 - 2024 годы"	924			1Э00000000		152 080,00
Расходы на реализацию муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022 - 2024 годы"	924			1Э0001Э000		152 080,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	924				200	111 280,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	924				240	111 280,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	924				600	40 800,00
Субсидии бюджетным учреждениям	924				610	40 800,00
Социальная политика	924	10	00			366 700,00
<i>Пенсионное обеспечение</i>	924	10	01			285 000,00
<i>Пенсии</i>	924			9000000000		285 000,00
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих	924			9000001000		285 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	924				200	5 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	924				240	5 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	924				300	280 000,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	924				310	280 000,00
Социальное обеспечение населения	924	10	03			81 700,00
<i>Социальная помощь</i>	924			5050000000		81 700,00
Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате социального пособия на погребение и возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению	924			5050072230		81 700,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	924				300	81 700,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	924				310	81 700,00
Физическая культура и спорт	924	11	00			3 416 695,00

Массовый спорт	924	11	02			3 416 695,00
Муниципальная программа "Укрепление материально - технической базы МКУ "Верхнеунженский спортивный клуб" на 2022-2024 годы"	924			1100000000		100 000,00
Расходы на реализацию муниципальной программы "Укрепление материально - технической базы МКУ "Верхнеунженский спортивный клуб" на 2022-2024 годы"	924			1100011000		100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	924				200	100 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	924				240	100 000,00
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Кологривском муниципальном округе Костромской области на 2022-2024 годы»	924			1700000000		503 000,00
Расходина реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Кологривском муниципальном округе Костромской области на 2022-2024 годы»	924			1700017000		503 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	924				100	107 550,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	924				110	107 550,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	924				200	315 450,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	924				240	315 450,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	924				300	80 000,00
Премии и гранты	924				350	80 000,00
Реализация в области физической культуры и спорта	924			8700000000		2 813 695,00
Реализация государственных функций в области физической культуры и спорта	924			8700002080		2 813 695,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	924				100	2 036 975,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	924				110	2 036 975,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	924				200	744 320,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	924				240	744 320,00
Иные бюджетные ассигнования	924				800	32 400,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	924				850	32 400,00
Финансовый отдел администрации Кологривского муниципального округа	925	00	00	0000000000	000	3 857 100,00
Общегосударственные вопросы	925	01	00			3 845 100,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	925	01	06			3 845 100,00
Аппарат администрации муниципального округа	925			0200000000		3 845 100,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата администрации округа	925			0200000110		3 311 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	925				100	3 311 000,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	925				120	3 311 000,00
Расходы на обеспечение функций аппарата администрации округа	925			0200000190		514 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	925				200	514 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	925				240	514 100,00
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, предъявленным к муниципальным учреждениям , Финансовый отдел	925			020000085Ф		20 000,00
Иные бюджетные ассигнования	925				800	20 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	925				850	20 000,00
Обслуживание государственного (муниципального) долга	925	13	00			12 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга	925	13	01			12 000,00
Процентные платежи по муниципальному долгу	925			6500000000		12 000,00
Обслуживание государственного (муниципального) долга	925				700	12 000,00
Обслуживание муниципального долга	925				730	12 000,00
Контрольно-счетная комиссия Кологривского муниципального округа	926	00	00	0000000000	000	788 200,00
Общегосударственные вопросы	926	01	00			788 200,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	926	01	06			788 200,00
Контрольно-счетная комиссия администрации муниципального округа	926			0300000000		788 200,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата администрации округа	926			0300000110		731 200,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	926				100	731 200,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	926				120	731 200,00
Расходы на обеспечение функций аппарата администрации округа	926			0300000190		56 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	926				200	56 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	926				240	56 000,00
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, предъявленным к муниципальным учреждениям, Контрольно -счетная комиссия	926			030000085И		1 000,00
Иные бюджетные ассигнования	926				800	1 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	926				850	1 000,00
Отдел образования администрации Кологривского муниципального округа	927	00	00	0000000000	000	106 665 871,00
Образование	927	07	00			106 665 871,00
Дошкольное образование	927	07	01			14 578 166,00
Детские дошкольные учреждения	927			2000000000		14 549 366,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных детских дошкольных учреждений	927			2000000592		10 325 946,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	927				100	5 925 328,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	927				110	5 925 328,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	927				200	4 400 618,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	927				240	4 400 618,00
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, предъявленным к муниципальным учреждениям дошкольных образований	927			2000000852		89 000,00
Иные бюджетные ассигнования	927				800	89 000,00
Исполнение судебных актов	927				830	20 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	927				850	69 000,00
Реализация основных общеобразовательных программ в целях обеспечения государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных организациях	927			2000072100		4 134 420,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	927				100	4 134 420,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	927				110	4 134 420,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	927				200	0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	927				240	0,00

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на 2021-2024 годы в Кологривском муниципальном районе Костромской области»	927			1500000000		6 000,00
Расходы на реализацию по муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного движения на 2021-2024 годы в Кологривском муниципальном районе Костромской области»	927			1500015000		6 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	927				200	6 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	927				240	6 000,00
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022 - 2024 годы"	927			1900000000		22 800,00
Расходы на реализацию по муниципальной программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022 - 2024 годы"	927			1900019000		22 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	927				200	22 800,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	927				240	22 800,00
Общее образование	927	07	02			85 507 629,00
<i>Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние</i>	927			2100000000		75 886 374,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений общего образования	927			2100000593		29 472 148,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	927				100	6 638 504,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	927				110	6 638 504,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	927				200	20 008 228,40
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	927				240	20 008 228,40
Капитальные вложения в рамках переданных полномочий	927				400	2 825 415,60
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в федеральную собственность в рамках государственного оборонного заказа	927				410	2 825 415,60
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, предъявленным к муниципальным учреждениям общего образования	927			2100000853		156 500,00
Иные бюджетные ассигнования	927				800	156 500,00
Исполнение судебных актов	927				830	24 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	927				850	132 500,00
Расходы на питание обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений	927			2100071320		3 552 766,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	927				200	3 417 666,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	927				240	3 417 666,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	927				300	135 100,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	927				321	135 100,00
Реализация основных общеобразовательных программ в целях обеспечения государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях	927			2100072030		42 704 960,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	927				100	41 958 093,75
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	927				110	41 958 093,75
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	927				200	746 866,25

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	927				240	746 866,25
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на 2021-2024 годы в Кологривском муниципальном районе Костромской области»	927			1500000000		6 000,00
Расходы на реализацию по муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного движения на 2021-2024 годы в Кологривском муниципальном районе Костромской области»	927			1500015000		6 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	927				100	3 605,84
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	927				110	3 605,84
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	927				200	2 394,16
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	927				240	2 394,16
Муниципальная программа "Поддержка молодых специалистов в муниципальных образовательных организациях Кологривского муниципального района Костромской области на 2018-2023 годы"	927			1800000000		200 000,00
Расходы на реализацию по муниципальной программе "Поддержка молодых специалистов в муниципальных образовательных организациях Кологривского муниципального района Костромской области на 2018-2023 годы"	927			1800018000		200 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	927				100	200 000,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	927				110	200 000,00
Муниципальная программа "Развитие образовательных учреждений Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022-2024 годы"	927			1900000000		8 212 723,00
Расходы на реализацию по муниципальной программе "Развитие образовательных учреждений Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022-2024 годы"	927			1900019000		1 276 990,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	927				100	900,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	927				110	900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	927				200	1 276 090,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	927				240	1 276 090,00
Расходы на реализацию по муниципальной программе "Развитие образовательных учреждений Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022 - 2024 годы" на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	927			1900053030		2 812 320,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	927				100	2 812 320,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	927				110	2 812 320,00
Расходы на реализацию по муниципальной программе "Развитие образовательных учреждений Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022-2024 годы" (на финансовое обеспечение мероприятий по организации питания отдельных категорий обучающихся, получающих основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях Кологривского муниципального округа)	927			1900072420		1 365 090,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	927				200	1 365 090,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	927				240	1 365 090,00

Расходы на реализацию муниципальной программы "Развития образовательных учреждений Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022 - 2024 годы" (мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях)	927			19000L3040		1 948 940,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	927				200	1 948 940,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	927				240	1 948 940,00
Расходы на реализацию муниципальной программы "Развитие образовательных учреждений Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022-2024 годы"(на софинансирование расходных обязательств при реализации проектов развития, основанных на общественных инициативах, в номинации "Местные инициативы")	927			19000S1303		397 099,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	927				200	397 099,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	927				240	397 099,00
Расходы на реализацию муниципальной программы "Развития образовательных учреждений Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022 - 2024 годы" (мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях)	927			190EB51790		412 284,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	927				100	412 284,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	927				110	412 284,00
Муниципальная программа "Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Кологривского муниципального округа на 2023 год"	927			1Л000000000		1 102 532,00
Расходы по муниципальной программе "Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Кологривского муниципального округа на 2023 год" "	927			1Л00071020		1 102 532,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	927				200	1 102 532,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных	927				240	1 102 532,00
Муниципальная программа "Предоставление мер социальной поддержки, предусмотренной договорами о целевом обучении лицам , обучающимся в образовательных организациях высшего и среднего профессионального образования на 2020 - 2024 годы"	927			1Б000000000		35 000,00
Расходы на реализацию по муниципальной программе "Предоставление мер социальной поддержки, предусмотренной договорами о целевом обучении лицам , обучающимся в образовательных организациях высшего и среднего профессионального образования на 2020 - 2024 годы"	927			1Б0001Б000		35 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	927				300	35 000,00
Иные выплаты населению	927				360	35 000,00
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022 - 2024 годы"	927			1Э000000000		65 000,00
Расходы по муниципальной программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022 - 2024 годы"	927			1Э0001Э000		65 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	927				200	65 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	927				240	65 000,00
Дополнительное образование детей	927	07	03			1 325 498,00
Муниципальная программа "Развитие образовательных учреждений Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022-2024 годы"	927			19000000000		1 325 498,00

Расходы на реализацию муниципальной программы "Развитие образовательных учреждений Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022-2024 годы"(на софинансирование расходных обязательств при реализации проектов развития, основанных на общественных инициативах, в номинации "Местные инициативы")	927			19000S1303		91 008,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	927				600	91 008,00
Субсидии бюджетным учреждениям	927				610	91 008,00
Расходы на реализацию по муниципальной программе "Развитие образовательных учреждений Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022-2024 годы"	927			1900019000		1 234 490,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	927				600	1 234 490,00
Субсидии бюджетным учреждениям	927				610	1 234 490,00
Другие расходы в области образования	927	07	09			5 254 578,00
Муниципальная программа "Предоставление мер социальной поддержки, предусмотренной договорами о целевом обучении лицам, обучающимся в образовательных организациях высшего и среднего профессионального образования на 2020 - 2024 годы"	927			1Б000000000		109 000,00
Расходы на реализацию муниципальной программы "Предоставление мер социальной поддержки, предусмотренной договорами о целевом обучении"	927			1Б0001Б000		109 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	927				300	109 000,00
Иные выплаты населению	927				360	109 000,00
<i>Аппарат администрации муниципального округа</i>	927			02000000000		1 524 693,36
Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата администрации округа	927			0200000110		1 511 375,36
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	927				100	1 511 375,36
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	927				120	1 511 375,36
Расходы на обеспечение функций аппарата администрации округа	927			0200000190		13 318,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	927				200	13 118,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	927				240	13 118,00
Иные бюджетные ассигнования	927				800	200,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	927				850	200,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования	927			3500000596		3 614 884,64
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	927				100	2 784 201,64
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	927				110	2 784 201,64
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	927				200	830 683,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	927				240	830 683,00
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, предъявленным к муниципальным учреждениям, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования	927			3500000856		6 000,00
Иные бюджетные ассигнования	927				800	6 000,00
Исполнение судебных актов	927				830	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	927				850	6 000,00
Отдел по управлению территориями администрации Кологривского муниципального округа Костромской области	928	00	00	0000000000	000	17 527 168,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	928	01	04			2 750 150,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата администрации округа	928			0200000110		2 524 070,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	928				100	2 524 070,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	928				120	2 524 070,00
Расходы на обеспечение функций аппарата администрации округа	928			0200000190		221 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	928				200	221 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	928				240	221 000,00
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, предъявленным к муниципальным учреждениям	928			0200000850		5 080,00
Иные бюджетные ассигнования	928				800	5 080,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	928				850	5 080,00
Другие общегосударственные вопросы	928	01	13			181 282,00
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности людей на водных объектах на территории Кологривского муниципального округа Костромской области 2022-2024 гг."	928			1B00000000		72 000,00
Расходы на реализацию муниципальной программы "Обеспечение безопасности людей на водных объектах на территории Кологривского муниципального округа Костромской области 2022-2024 гг."	928			1B0001B000		72 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	928				200	72 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	928				240	72 000,00
<i>Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением</i>	928			9200000000		109 282,00
Прочие расходы связанные с общегосударственным управлением	928			9200000010		86 282,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	928				200	86 282,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	928				240	86 282,00
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, предъявленным к муниципальным учреждениям	928			9200000850		23 000,00
Иные бюджетные ассигнования	928				800	23 000,00
Исполнение судебных актов	928				830	23 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	928	04	09			4 430 000,00
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022 - 2024 годы"	928			1D00000000		4 430 000,00
Расходы на реализацию по муниципальной программе "Развитие транспортной системы Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022 - 2024 годы"	928			1D0001D000		4 430 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	928				200	4 430 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	928				240	4 430 000,00
Жилищное хозяйство	928	05	01			955 000,00
<i>Капитальный ремонт жилищного фонда</i>	928			3600000000		955 000,00
Капитальный ремонт жилищного фонда	928			3600002020		955 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	928				200	955 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	928				240	955 000,00
Коммунальное хозяйство	928	05	02			80 500,00
Мероприятия в области коммунального хозяйства	928			6100005040		80 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	928				200	80 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	928				240	80 500,00
Благоустройство	928	05	03			9 130 236,00

Благоустройство	928			0600000000		5 757 786,00
Расходы на уличное освещение	928			0600001000		1 687 390,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	928				200	1 687 390,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	928				240	1 687 390,00
Мероприятия по благоустройству	928			0600005030		3 368 376,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	928				200	3 368 376,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	928				240	3 368 376,00
Расходы по муниципальной программе "Благоустройство Кологривского муниципального округа на 2022-2024 годы" ("Местные инициативы")	928			1Ф000S1301		3 071 450,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	928				200	3 071 450,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	928				240	3 071 450,00
Расходы на мероприятие по борьбе с борщевиком Сосновского на Территории Кологривского муниципального округа	928			06000S2250		702 020,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	928				200	702 020,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	928				240	702 020,00
Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности на территории Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022-2024 годы"	928			1Ж00000000		81 000,00
Расходы на реализацию муниципальной программы "Обеспечение пожарной безопасности на территории Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022-2024 годы"	928			1Ж0001Ж000		81 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	928				200	81 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	928				240	81 000,00
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022 - 2024 годы"	928			1Э00000000		220 000,00
Расходы на реализацию муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022 - 2024 годы"	928			1Э0001Э000		220 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	928				200	220 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	928				240	220 000,00
ИТОГО РАСХОДОВ						286 918 048,85

**Перечень муниципальных программ Кологривского
муниципального округа Костромской области на
2023 год**

Целевая статья	Наименование муниципальной программы	Сумма, рублей
060F1 55550	Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022-2026 годы	5 071 734,00
11000 00000	Муниципальная программа "Укрепление материально - технической базы МКУ "Верхнеунженский спортивный клуб" на 2022-2024 годы"	100 000,00
12000 00000	Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан старшего поколения в Кологривском муниципальном районе на 2021-2023 гг "	20 000,00
13000 00000	Муниципальная программа «Профилактика терроризма, экстремистских проявлений и межнациональных конфликтов в Кологривском муниципальном округе на 2023-2025 годы»	2 596 700,00
14000 00000	Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Кологривском муниципальном округе на 2022-2024 годы"	30 000,00
15000 00000	Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на 2021-2024 годы в Кологривском муниципальном районе Костромской области»	17 000,00
16000 00000	Муниципальная программа «Культура Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022-2024 годы»	8 966 874,85
17000 00000	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Кологривском муниципальном округе Костромской области на 2022-2024 годы»	503 000,00
18000 00000	Муниципальная программа "Поддержка молодых специалистов в муниципальных образовательных организациях Кологривского муниципального района Костромской области на 2018-2023 годы"	200 000,00
19000 00000	Муниципальная программа "Развитие муниципальных образовательных учреждений Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022-2024 годы"	9 538 221,00
1Б000 00000	Муниципальная программа "Предоставление мер социальной поддержки, предусмотренной договорами о целевом обучении лицам , обучающимся в образовательных организациях высшего и среднего профессионального образования на 2020 - 2024 годы"	144 000,00
1Д000 00000	Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022 - 2024 годы"	36 046 271,85
1Ф000 00000	Муниципальная программа " Благоустройство Кологривского муниципального округа на 2022-2024 годы"	3 659 750,00
1Э000 00000	Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022 - 2024 годы"	568 880,00
1Я000 00000	Муниципальная программа " Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Кологривского муниципального района Костромской области на 2021-2025 годы"	22 000,00
1П000 00000	Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в Кологривском муниципальном округе на 2022-2024 годы"	11 000,00
1Ж000 00000	Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности на территории Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022-2024 годы"	340 500,00
1Г000 00000	Муниципальная программа "Чистая вода на 2022-2024 годы"	10 010 000,00
1Л000 00000	Муниципальная программа "Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Кологривского муниципального округа на 2023 год"	1 151 335,00
1В000 00000	Муниципальная программа "Обеспечение безопасности людей на водных объектах на территории Кологривского муниципального округа Костромской области 2022-2024 гг."	168 000,00
	ИТОГО	79 165 266,70



ДУМА КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
/первого созыва/

РЕШЕНИЕ

от 29 сентября 2023 года № 50
г. Кологрив

**Об утверждении генерального плана Кологривского муниципального округа
Костромской области**

В соответствии со статьями 23,24, 25 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 264-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Костромской области от 21.05.2021 № 90-7-ЗКО "О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Кологривского муниципального района Костромской области, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Костромской области", Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный округ Костромской области, с учетом протоколов публичных слушаний от 20 декабря 2022 года №№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17; от 21 декабря 2022 года №№ 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37; от 22 декабря 2022 года № 38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48; от 23 декабря 2022 года №№ 49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63; от 26 декабря 2022 года № 64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79; от 27 декабря 2022 года № 80 и заключения о результатах публичных слушаний от 30 декабря 2022 года № 1, Дума Кологривского муниципального округа Костромской области

РЕШИЛА:

1. Утвердить генеральный план Кологривского муниципального округа Костромской области согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу:

1) решение Совета депутатов городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области от 28 апреля 2012 года № 19 «Об утверждении генерального плана городского поселения город Кологрив»;

2) решение Совета депутатов городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области от 16 октября 2014 года № 30 «О внесении изменений в генеральный план городского поселения город Кологрив»;

3) решение Совета депутатов городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области от 02 ноября 2015 года № 10 «Об утверждении проекта изменений в генеральный план городского поселения город Кологрив»;

4) решение Совета депутатов городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области от 19 октября 2017 года № 41 «О внесении изменений в генеральный план городского поселения город Кологрив»;

5) решение Совета депутатов Илешевского сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской области от 23 июля 2012 года № 13 « О принятии генерального плана Илешевского сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской области»;

6) решение Совета депутатов Ильинского сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской области от 23 августа 2012 года № 18 «Об утверждении Генерального плана Ильинского сельского поселения»;

7) решение Совета депутатов Ужугского сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской области от 23 ноября 2012 года № 20 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования Ужугское сельское поселение Кологривского муниципального района Костромской области»;

8) решение Совета депутатов Суховерховского сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской области № 16 от 15 августа 2012 года «Об утверждении Генерального плана Суховерховского сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской области»

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник».

Председатель Думы
Кологривского муниципального округа
Костромской области

О.Е. Виноградов

Глава Кологривского
муниципального округа
Костромской области

С.В.Данилов

Состав генерального плана Кологривского муниципального округа
Костромской области
Генеральный план

Часть.1 Положение о территориальном планировании.

Часть 2 Графические материалы:

Карта планируемого размещения объектов муниципального округа М 1:50 000 (фрагменты карты в масштабе 1: 5000) - 2 шт.;

Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав муниципального округа М 1:50 000 (фрагменты карты в масштабе 1: 5000) - 2 шт.;

Карта функциональных зон муниципального округа М 1:50 000 (фрагменты карты в масштабе 1: 5000) - 2 шт.;

Сводная карта территориального планирования. Основной чертёж М 1:50 000 (фрагменты карты в масштабе 1: 5000) - 2 шт.

Материалы по обоснованию

Текстовые материалы:

Материалы по обоснованию генерального плана.

Графические материалы:

Карта категорий земель. Карта муниципального округа и населенных пунктов, входящих в состав муниципального округа М 1:50 000 (фрагменты карты в масштабе 1: 5000) - 2 шт.;

Карта современного использования территории с отображением: границ муниципального округа, зон с особыми условиями использования территории, местоположения существующих и строящихся объектов капитального строительства, объектов культурного наследия М 1:50 000 (фрагменты карты в масштабе 1: 5000) - 2 шт.;

Карта с отображением предложений по территориальному планированию М 1:50 000 (фрагменты карты в масштабе 1: 5000) - 2 шт.;

Карта территории. Подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера М 1:50 000;



**Научно-проектный институт
пространственного планирования
«ЭНКО»**

**Генеральный план
Кологривского муниципального округа
Костромской области**

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ



Генеральный директор ООО НПИ «ЭНКО»

Н.А. Николаевская

Главный архитектор проекта

А.Г. Немчинова

**Санкт-Петербург
2022**

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

Должность

Генеральный директор

Руководитель проекта

Архитектурно-планировочные разделы

Градостроительная экономика (демография, экономическая база, жилищный фонд, объекты обслуживания населения)

Природные условия и ресурсы. Экологическое состояние и природоохранные мероприятия

Земельные ресурсы

Транспортная инфраструктура

Инженерная инфраструктура

Инженерная подготовка территории

Чрезвычайные ситуации

Специалист в области ГИС и картографии

Кадастровый инженер

Фамилия, инициалы

Николаевская Н.А.

Грехнёва Е.А.

Грехнёва Е.А.

Ларченко А.А.

Асташова А.Б.

Грехнёва Е.А.

Ларченко А.А.

Боблак О.М., Малаева А.Р.

Путина М.В.

Верещагин М.Ф.

Грехнёва Е.А., Касс Д.Ю.

Бледнова Т.А.

СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№ п/п	Наименование документа	Масштаб	Гриф
Генеральный план			
<i>Часть 1</i>			
1	Положение о территориальном планировании	-	Открытого пользования
<i>Часть 2</i>			
2	Карта планируемого размещения объектов муниципального округа	1:50 000 (фрагменты карты в масштабе 1:5000)	Открытого пользования
3	Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав муниципального округа	1:50 000 (фрагменты карты в масштабе 1:5000)	Открытого пользования
4	Карта функциональных зон муниципального округа	1:50 000 (фрагменты карты в масштабе 1:5000)	Открытого пользования
5	Сводная карта территориального планирования. Основной чертеж	1:50 000 (фрагменты карты в масштабе 1:5000)	Открытого пользования
<i>Приложение</i>			
6	Сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), входящих в состав муниципального округа	-	Открытого пользования
Материалы по обоснованию			
<i>Текстовые материалы</i>			
1	Материалы по обоснованию генерального плана	-	Открытого пользования
<i>Графические материалы</i>			
2	Карта категорий земель. Карта границ муниципального округа и населенных пунктов, входящих в состав муниципального округа	1:50 000 (фрагменты карты в масштабе 1:5000)	Открытого пользования
3	Карта современного использования территории с отображением: границ муниципального округа, зон с особыми условиями использования территории, местоположения существующих и строящихся объектов капитального строительства, объектов культурного наследия	1:50 000 (фрагменты карты в масштабе 1:5000)	Открытого пользования
4	Карта с отображением предложений по территориальному планированию	1:50 000 (фрагменты карты в масштабе 1:5000)	Открытого пользования
5	Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	1:50 000	Открытого пользования
6	Карта с отображением территорий объектов культурного наследия	1:50 000	Не подлежит опубликованию в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01.09.2015 № 2328

СОДЕРЖАНИЕ

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ.....	2
СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	3
СОДЕРЖАНИЕ	4
ВВЕДЕНИЕ	7
РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЁННЫХ ДОКУМЕНТАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, О НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ, ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, О РЕШЕНИЯХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИНЫХ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ БЮДЖЕТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА	8
РАЗДЕЛ 2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.....	12
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ.....	12
1.1. Описание положения Кологривского муниципального округа в структуре расселения	12
1.2. Историческая справка	12
2. ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ТЕРРИТОРИИ И РЕСУРСЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	14
2.1. Климатические условия	14
2.2. Геолого-геоморфологические условия.....	15
2.3. Гидрологическая характеристика и гидрогеологические условия	24
2.4. Характеристика структуры почвенного и растительного покровов	29
2.5. Минерально-сырьевые ресурсы	31
2.6. Лесные ресурсы	49
2.7. Животный мир	58
3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БАЗА.....	59
3.1. Современное состояние экономики.....	59
3.2. Основные направления развития экономики.....	62
4. НАСЕЛЕНИЕ. ЗАНЯТОСТЬ. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ	64
4.1. Существующая численность населения, анализ трудовых ресурсов.....	64
4.2. Демографический прогноз.....	73
5. ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА	76
6. ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ	78
6.1. Планировочная организация территории муниципального округа.....	78

6.2. Перечень функциональных зон и их параметры	79
6.3. Земельный фонд. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав муниципального округа, или исключаются из их границ	82
7. ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, КОММУНАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ И ОБЪЕКТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ	99
7.1. Расчет обеспеченности учреждениями обслуживания	99
7.2. Учреждения образования	104
7.3. Учреждения здравоохранения	106
7.4. Объекты физкультуры и спорта	108
7.5. Учреждения культуры и досуга	110
7.6. Объекты социальной защиты населения	113
7.7. Предприятия сферы услуг и объекты розничной торговли и общественного питания, некоммерческие организации	113
7.8. Объекты ритуальных услуг	114
8. ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ	115
8.1. Внешний транспорт	115
8.2. Общественный пассажирский транспорт	119
8.3. Улично-дорожная сеть	119
9. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	123
9.1. Водоснабжение	123
9.2. Водоотведение	127
9.3. Теплоснабжение	129
9.4. Газоснабжение	134
9.5. Электроснабжение	135
9.6. Связь и информация	138
9.7. Инженерная подготовка и защита территории	139
10. ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, ВЫЯВЛЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ	145
10.1. Объекты культурного наследия, выявленные объекты культурного наследия	145
10.2. Особо охраняемые природные территории	177
11. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ	179
11.1. Охрана окружающей среды	179
11.2. Отходы производства и потребления	184
11.3. Планировочные ограничения использования территории. Зоны с особыми условиями использования территории	189
РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ КОЛОГРИВСКОГО	

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА	238
РАЗДЕЛ 4. УТВЕРЖДЁННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ, ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА.....	240
РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	243
1. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА.....	243
2. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	252
3. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ БИОЛОГО-СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА	259
4. СИЛЫ И СРЕДСТВА ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ	260
5. СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ О ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ	262
РАЗДЕЛ 6. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, ВКЛЮЧАЕМЫЕ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕМЫЕ ИЗ ИХ ГРАНИЦ.....	264
РАЗДЕЛ 7. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА	286
ПРИЛОЖЕНИЕ 1	289

ВВЕДЕНИЕ

Выполнение работ по разработке проекта генерального плана Кологривского муниципального округа Костромской области производится на основании договора № 1 гп/к от 01.08.2022, заключенного между администрацией Кологривского муниципального округа Костромской области и Общества с ограниченной ответственностью Научно-проектный институт пространственного планирования «ЭНКО» (ООО НПИ «ЭНКО»). Основаниями для разработки градостроительной документации являются Градостроительный кодекс РФ и Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

В основу разработки положена действующая законодательно-нормативная и методическая документация:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Лесной кодекс Российской Федерации;
- Водный кодекс Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный Закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 года № 793»;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
- Региональные нормативы градостроительного проектирования Костромской области;
- Местные нормативы градостроительного проектирования Кологривского муниципального округа Костромской области;
- Иные нормативные правовые акты, нормативные технические документы и другие документы, регулирующие градостроительную деятельность.

Все нормативные правовые акты применяются в действующей редакции.

Генеральный план разработан в масштабе 1: 50 000 (фрагменты карты в масштабе 1:5000).

Исходный год проектирования – 2022. В соответствии с п. 11 ст. 9 Градостроительного кодекса РФ расчетный срок проектирования – 2042 год.

РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЁННЫХ ДОКУМЕНТАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, О НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ, ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, О РЕШЕНИЯХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИНЫХ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ БЮДЖЕТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Таблица 1.1

Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения на территории Кологривского муниципального округа

№ п/п	Наименование	Цели и задачи
1	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Кологривского муниципального района Костромской области на 2022 год», утвержденная постановлением администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 12.05.2017 №71-а	Цель: Повышение уровня благоустройства территорий Кологривского муниципального района. Задачи: 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Кологривского муниципального района; 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований; 3. Принятие правил благоустройства, отвечающих современным требованиям к созданию комфортной среды проживания граждан и предполагающих масштабное вовлечение граждан в реализацию мероприятий по благоустройству.
2	Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022-2024 годы», утвержденная постановлением администрации Кологривского муниципального округа Костромской области от 29.04.2022 №114-а	Цели: 1.Повышение энергетической эффективности на территории Кологривского муниципального округа; 2.Снижение расходов бюджета на оплату топливноэнергетических ресурсов; 3.Снижение потерь энергоресурсов. Задачи: 1.Экономия в результате проведения энергосберегающих мероприятий: топлива, тепловой и электрической энергии потребителями. 2.Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением; 3.Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте объектов инженерной инфраструктуры; 4.Информационное обеспечение, обучение и пропаганда в области энергосбережения на территории муниципалитета.

№ п/п	Наименование	Цели и задачи
3	Схема и программа развития электроэнергетики Костромской области на 2022-2026 годы, утвержденная постановлением губернатора Костромской области от 30.04.2021 № 103	Цели: 1. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов потребителями Костромской области; 2. Переход к рациональному и экологически ответственному использованию энергетических ресурсов. Задачи: 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в областных государственных учреждениях; 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях и на объектах муниципальной собственности; 3. Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек на предприятиях топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства; 4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в многоквартирном жилищном фонде Костромской области; 5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на транспорте; 6. Формирование и стимулирование позитивного общественного мнения о социальной значимости и экономической целесообразности процесса энергосбережения и повышения энергетической эффективности
4	Государственная программа Костромской области «Информационное общество Костромской области», утвержденная постановлением администрации Костромской области от 31.07.2014 № 322-а	Цель: Формирование единого информационного пространства Костромской области и повышение качества жизни граждан на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий. Задачи: 1. Создание условий для формирования и развития инфраструктуры электронного правительства и цифровой экономики Костромской области; 2. Создание условий для повышения качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Костромской области; 3. Развитие средств массовой информации (далее - СМИ) на территории Костромской области; 4. Обеспечение использования результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Костромской области; 5. Оценка хода и эффективности цифровой трансформации городского хозяйства.
5	Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022-2024 годы», утвержденная	Цели: – развитие автомобильно-дорожной инфраструктуры, сохранение и совершенствование существующей сети автомобильных дорог муниципального округа, доведение ее технического

№ п/п	Наименование	Цели и задачи
	постановлением администрации Кологривского муниципального округа Костромской области от 08.04.2022 № 84-а	состояния до уровня, соответствующего нормативным требованиям; – обеспечение доступности транспортных услуг для населения. Задачи: – поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них; – сохранение протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям за счет ремонта и реконструкции автомобильных дорог.
6	Муниципальная программа «Комплексного развития систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории муниципального образования городского поселения города Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области на 2016-2025 годы», утвержденная постановлением администрации городского поселения город Кологрив от 20.06.2016 № 46-а	Цель: повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов на территории муниципального образования городское поселение город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области. Задачи: – повышение надежности системы транспортной инфраструктуры; – обеспечение более комфортных условий проживания населения городского поселения, безопасности дорожного движения.
7	Муниципальная программа «Развитие образовательных учреждений Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022-2024 годы», утвержденная постановлением администрации Кологривского муниципального округа Костромской области 26.01.2022 № 19-а	Цель: обеспечение эффективности и качества предоставления услуг в сфере общего и дополнительного образования в Кологривском муниципальном округе Костромской области. Задачи: – обеспечение поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования; – формирование современной информационно-образовательной среды обучения; – создание системы дистанционного обучения детей школьного возраста, в том числе в системе дополнительного образования; – повышение социального статуса педагогических работников системы общего и дополнительного образования детей, обновление кадрового состава; – обеспечение равного доступа к качественному образованию детей с особыми образовательными потребностями;

№ п/п	Наименование	Цели и задачи
		– создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению; – развитие системы оценки качества образования и востребованности образовательных услуг; – увеличение охвата дополнительным образованием до 80 % от общего числа детей; – обновление содержания и методов дополнительного образования детей; – модернизация инфраструктуры системы дополнительного образования детей; – обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ.

РАЗДЕЛ 2.ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ

1.1. Описание положения Кологривского муниципального округа в структуре расселения

Кологривский муниципальный округ — это одно из 29 муниципальных образований и один из 4 муниципальных округов Костромской области в северной её части. Кологривский муниципальный округ расположен в периферийной зоне Костромской области, что оказывает значительное влияние на социально-экономическое развитие территории.

Расстояние до административного центра Костромской области, города Костромы, составляет 338 км по автомобильным дорогам общего пользования.

Дороги федерального значения по территории муниципального округа не пролегают, расстояние до ближайшей автомобильной трассы — 125 км.

Границы муниципального округа установлены Законом Костромской области от 30.12.2004 № 237-ЗКО «Об установлении границ муниципальных образований в Костромской области и о наделении муниципальных образований статусом городского, сельского поселения, муниципального района, муниципального округа и городского округа».

В состав территории муниципального округа входят следующие населенные пункты: п. Аверьяновка, д. Астафьево, д. Белавино, д. Белоглазово, д. Березник, д. Большая Горка, д. Большая Каменка, д. Большая Чежма, п. Борок, д. Бураково, д. Бурдово, п. Варзенга, п. Верхняя Унжа, п. Воймас, д. Вокшево, д. Высоково, д. Вяльцево, д. Гаревая, д. Герасимово, д. Глебово, д. Горка, д. Григорьевка, п. Даравка, д. Дербин, д. Евдокимовка, п. Екимцево, д. Зеленино, д. Ивановка, д. Иваново, д. Ивтино, с. Илешево, с. Ильинское, д. Казанка, д. Козлово, г. Кологрив, п. Колохта, д. Копьёво, д. Королево, д. Котляш, д. Красавица, п. Красный Бор, д. Крутец, д. Лисицино, д. Логутиха, д. Малая Каменка, д. Малышино, д. Маракино, д. Мартьянка, д. Мичурино, д. Нагорново, д. Нижний Воймас, д. Новосёлки, д. Овсяниково, п. Октябрьский, д. Павлово, д. Паунино, д. Пехарово, д. Половинново, д. Померекино, д. Починок, д. Рамешки, д. Рапоново, д. Рубцово, д. Слеповское, д. Судилово, д. Суховерхово, д. Тодино, п. Ужуга, д. Урма, д. Фёдорково, д. Хапово, д. Хмелёвка, д. Церковное, д. Черменино, д. Шаблово, д. Шилекша, д. Шлыково, д. Шоргутово, д. Юрино, д. Яковлево.

Административным центром муниципального округа является город Кологрив.

1.2. Историческая справка

Точная дата возникновения Кологрива не известна. Скорее всего, он возник в начале XVI века как пограничная крепость на границе с Казанским ханством для защиты восточных окраин Московского государства от набегов татар и их союзников. Название города объясняют тем, что он построен *около* (местное произношение *коло*) *грив* — возвышенных мест, не заливаемых разливами весенней воды.

Самое раннее упоминание о кологривцах встречается в Смутное время 1609 года. Костромской воевода Вельяминов писал польскому гетману Сапеге: «Пришли под Кострому парфентьевские, кологривские, вологодские, устюжские, галичские крестьяне». Кологривцы тогда организовали пятитысячную рать под предводительством Ивана Кологривца и участвовали в освобождении от поляков Галича и Костромы.

В XVII – XVIII веках Кологрив утратил свое значение как крепость и пришел в запустение. В связи с этим в 1727 г. кологривский воевода Иван Rogozin перенес город на новое место, на левый берег реки – в село Кичино, туда, где находится Кологрив в настоящее время. Воевода учел удобное географическое положение Кичино: пологий берег Унжи, речки Киченка и Алексинка, заливные луга, торговый путь, который шел из Галича через Парфеньево, Кичино, Георгиевское (на Меже) на Вятку и в Сибирь. Этот торговый путь назывался Новым Вятским трактом в отличие от Старого Вятского тракта, проходившего через Судиславль, Кадый, Пышуг, неудобного из-за разливов рек Унжи и Межи. Кичино было перевалочным пунктом, это выделяло его в торгово-экономическом отношении. Значение тракта особенно возросло во время царствования Петра I, когда велась Северная война, и развернулось строительство Петербурга и русского флота.

В 1778 году село Кичино было переименовано в уездный город Кологрив, который стал центром обширного уезда. В 1779 г. Кологриву Высочайше был пожалован герб – в верхней части щита – часть герба Костромского – в голубом поле корма галерная с тремя фонарями и с опущенными лестницами. Во второй части щита – в золотом поле лошадиная голова с крутою гривой, означающая имя сего города. В 1781 году был утвержден генеральный план застройки города, на котором Екатерина II начертала: «быть по сему». Начали возводиться храмы, каменные здания присутственных мест, дома для общественных учреждений, лавки, дворянские и купеческие особняки. Имея план застройки, Кологрив избежал безликости и разбросанности. За основу был взят классический вариант планировки, когда улицы, как лучи, сходятся к центру. Главное место отводилось торговой площади в центре города. Облик города создавали не только красивые дома, но и прекрасные храмы. Последних в Кологриве было четыре – Воскресенская церковь на площади (построена в 1777г.), Успенский Собор(1807г.), Кладбищенская во имя всех Святых(1840г.) и храм Спаса Нерукотворного(1911г.).

В XIX –XX веках Кологрив славился как город учебных заведений. Здесь действовали уездное и приходское училища, женская и мужская гимназии, церковно-приходские школы. В 1892 г. на средства, завещанные Ф.В. Чижовым, возле Кологрива открылось сельскохозяйственное техническое училище имени Ф.В. Чижова. В советские годы, помимо общеобразовательных школ, в районе были зоотехникум, педагогическое и медицинское училища, дом-интернат и межрайонная школа глухонемых. Несмотря на небольшие размеры, город поражал обилием учащейся молодежи.

Население Кологривского уезда в подавляющем большинстве было крестьянским. Помимо традиционных земледелия и животноводства, крестьяне и горожане активно занимались различными промыслами. Наиболее распространенным был лесной промысел: зимой рубили лес, а весной сплавляли его по Унже в Волгу. Соответственно богатейшими людьми Кологрива были лесопромышленники. Пик лесопромышленного бума пришелся на начало XX века.

В начале XX века в Кологриве проживало 3285 человек (перепись 1917 г.). Из них дворян – около 100, купцов и почетных граждан - 400, более 2000 мещан, остальные – духовенство, крестьяне, военные и прочие. Главными органами выборной власти являлись уездное земство, орган местного самоуправления, занимавшийся вопросами местной жизни, городское общественное управление (городские управа и дума). Представителями центральной и сословной власти были уездный исправник (административно – полицейская власть) и уездный предводитель дворянства, избираемый на общем собрании дворян уезда. Он ведал всеми сословными делами, председательствовал во всех важнейших уездных учреждениях, возглавлял уездный съезд.

Весной и летом в Кологрив регулярно приходили пароходы, с 1870-х действовала почтово-телеграфная контора, накануне I мировой войны появились первые автомобили и телефоны. В городе действовали несколько небольших заводов, две типографии, выходила уездная газета «Приунженский вестник». Таким образом, несмотря на крошечные размеры, к началу XX века Кологрив сформировался как купеческий город с развитой торговлей и лесопромышленностью, как центр культуры и просвещения огромного уезда.

Район образован в 1929 году в составе Шарьинского округа Горьковского края (с 1936 года — Горьковской области). 13 августа 1944 года район вошёл в состав вновь образованной Костромской области. В соответствии с Законом Костромской области от 30.12.2004 №237-ЗКО район наделён статусом муниципального района, установлены границы муниципального образования.

Законом Костромской области от 22.06.2010 № 626-4-ЗКО объединены:

- городское поселение город Кологрив и Тодинское сельское поселение — в городское поселение город Кологрив;
- Высоковское и Ильинское сельские поселения — в Ильинское сельское поселение с административным центром в селе Ильинское;
- Илешевское, Понговское и Черменинское сельские поселения — в Илешевское сельское поселение с административным центром в деревне Овсяниково.

Кологривский муниципальный округ Костромской области образован в границах Кологривского муниципального района Костромской области, наделен статусом муниципального округа в соответствии с Законом Костромской области от 21.05.2021 № 90-7-ЗКО «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Кологривского муниципального района Костромской области, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Костромской области».

2. ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ТЕРРИТОРИИ И РЕСУРСЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

2.1. Климатические условия

Климат Кологривского муниципального округа Костромской области умеренно-континентальный с продолжительной умеренно холодной многоснежной зимой и умеренно тёплым коротким летом со значительным количеством осадков.

Согласно схематической карте климатического районирования территории Российской Федерации для строительства СП 131.13330.2020 Строительная климатология территория муниципального образования входит в II климатический район, подрайон II-B. Основные климатические показатели Кологривского муниципального округа следующие:

- среднегодовая температура воздуха — 3,0 °С;
- абсолютная минимальная температура воздуха — минус 46 °С;
- средняя температура воздуха наиболее холодного месяца (январь) — минус 12,1 °С;
- средняя температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 — минус 41 °С;
- продолжительность периода с температурой выше 0 °С — 207 дней;
- продолжительность периода с температурой выше 8 °С — 141 день;
- продолжительность периода с температурой выше 10 °С — 124 дня;
- количество осадков за ноябрь-март — 203 мм;
- преобладающее направление ветра за ноябрь-март — юг;
- максимальная из средних скоростей ветра за январь — 3,4 м/с;
- абсолютная максимальная температура воздуха — 36 °С;

- средняя температура воздуха наиболее теплого месяца (июль) — 17,8 °С;
- количество осадков за апрель-октябрь — 444 мм;
- суточный максимум осадков — 113 мм;
- преобладающее направление ветра за апрель-октябрь — север;
- минимальная из средних скоростей ветра за июль — 2,9 м/с.

2.2. Геолого-геоморфологические условия

Геоморфологические условия

Рассматриваемая территория располагается в пределах Ветлужско–Унжинской геоморфологической области и представляет собой пологоволнистую равнину с относительно небольшими по площади холмистыми участками. С севера на юг территорию муниципального округа пересекает река Унжа.

В современном рельефе сохранились черты доледникового рельефа с преобладанием эрозионно-денудационных процессов. Кроме того, современный рельеф формировался под действием процессов ледниковой и водно-ледниковой аккумуляции днепровского и московского оледенения.

В зависимости от преобладания тех или иных процессов в формировании рельефа на рассматриваемой территории выделяются разные типы равнин, а также речные долины р. Унжи и ее притоков. В геоморфологическом отношении выделяются:

- пологоволнистая доледниковая эрозионно-денудационная равнина;
- полого-холмистая моренная равнина днепровского оледенения;
- пологоволнистая морено-флювиогляциальная равнина днепровского оледенения;
- полого-холмистая моренная равнина московского оледенения;
- водно-ледниковая, плоская, пологоволнистая равнина московского оледенения с долинными зандами;
- речные долины р. Унжи и ее притоков.

1. Пологоволнистая доледниковая эрозионно-денудационная равнина в песчано-глинистых мезозойских породах перекрыта маломощным комплексом ледниковых отложений, которые расчленены после днепровского оледенения. Эта равнина находится на юго-востоке территории. Равнина слабоволнистая с хорошо развитой овражно-балочной сетью. Глубина вреза оврагов колеблется от 5 до 15 м. Абсолютные отметки поверхности равнины изменяются от 125 м до 150 м.

2. Пологохолмистая моренная равнина днепровского оледенения, переработанная последующими эрозионно-денудационными процессами, занимает наиболее возвышенную часть междуречья и находится в центре восточной части территории. Абсолютные отметки поверхности равнины изменяются от 160 м до 210 м с отдельными беспорядочно расположенными холмами, высота которых достигает местами 20 м. В плане они имеют овальную форму и пологие склоны. Большая часть холмов камовые.

3. Пологоволнистая морено-флювиогляциальная равнина днепровского оледенения, переработанная последующими эрозионно-денудационными процессами, занимает центральную и северо-восточную части территории, абсолютные отметки поверхности 165-180 м. Равнина имеет волнистую поверхность с плавными понижениями и холмами. Понижения используются гидрографической сетью. На участках, примыкающих к долинам рек, глубины вреза могут достигать 25 м при крутизне склонов 15-25°. С удалением от крупных речных долин верховья ручьев переходят в безрусельные ложбины, частью заболоченные (верховые болота). Склоны равнины закруглены и постепенно переходят в водораздельную равнину, сложенную песками водно-ледникового происхождения.

4. Полого-холмистая моренная равнина московского оледенения, слабо переработанная последующими эрозионно-денудационными процессами, развита на юго-западе территории и занимает правобережье р. Унжи. Поверхность равнины постепенно понижается к долине реки с 200 м до 140 м. Холмистый рельеф сглажен и вторично переработан. Относительная высота холмов 15-20 м. Понижения, разделяющие холмы, заняты овражной и гидрографической сетью, густой и разветвленной, с глубинами вреза до 12-18 м.

5. Плоская пологоволнистая равнина московского ледника и соответствующие ей долинные зандры приурочены к придолинным участкам и пониженным водоразделам с абсолютными отметками 160-170 м, занимают северо-западную часть территории муниципального округа. Поверхность равнины слабо расчленена балками и речной сетью. Местами встречаются останцы днепровской моренной или флювиогляциальной равнины.

6. Речные долины. Долина реки Унжи хорошо разработана, фиксируется до трех надпойменных террас, её притоки имеют также хорошо разработанные долины с двумя надпойменными террасами. Более мелкие реки имеют пойму и одну надпойменную террасу, которая наблюдается не у всех рек. II и III надпойменные террасы широко распространены в долине Унжи, ширина их местами достигает 100-150 м. I надпойменная терраса прослеживается прерывистой полосой, ширина которой не превышает 40 м. Пойма прослеживается по всем водотокам, высота ее колеблется от 0,5 до 6 м. Поверхность поймы неровная, местами заболоченная.

В долине р. Унжа равнина переходит в зандр в виде плоской вытянутой террасовидной поверхности (абсолютные отметки 140-165 м). Описываемая равнина представляет собой зандровую равнину одной из фаз днепровского ледника, где нет сплошного развития зандровых отложений.




Рисунок 2.2.1. Геоморфологическая схема¹

¹ Источник: схема территориального планирования Кологривского муниципального района Костромской области, НИиПИ экологии города, 2010 г.

Геологическое строение

В геологическом строении рассматриваемой территории принимает участие мощная толща пород палеозоя (девон-карбон-пермь) и мезозоя-кайнозоя.

Коренные породы. Отложения девона представлены известняками, доломитами, в нижней части встречаются песчаники, мощность порядка 1000 м. Карбон представлен известняками, доломитами, переслаиванием песчаников, глин, аргиллитов, алевролитов, мергелей. Мощность карбона 500-550 м. Пермские отложения представлены двумя отделами общей мощностью 580-670 м, которые сложены терригенными породами (глинами, алевролитами, песчаниками, реже - известняками, доломитами, мергелями).

Триасовая система. Нижний отдел представлен отложениями оленекского и индского ярусов, которые сложены красноцветными песчано-глинистыми породами общей мощностью 160-200 м. В подошве слоя развиты переслаивающиеся глины, пески, песчаники, алевролиты, в верхней части – пестроцветные глины с редкими прослоями алевролитов. Отложения залегают под юрскими и четвертичными породами.

Юрские отложения широко распространены и залегают с размывом на подстилающих образованиях нижнего триаса, отсутствуя на севере территории и в долинах древнего размыва, местами совпадающим с долиной р. Унжи. Юра представлена толщей терригенных пород. В нижней части разреза – породы келловейского яруса, состоящие из мелко-тонкозернистых глинистых песков с глинами и мергелями мощностью 16-35 м. Выше залегают алевроитовые, слоистые глины с включениями фосфоритов и битумных сланцев оксфордского и кемериджского ярусов мощностью не более 20 м.

В верхней части разреза залегают песчаники, пески и глины с включением горючих сланцев и фосфоритов волжского яруса. Отложения волжского яруса имеют эпизодическое распространение в виде отдельных линз мощностью до 10 м. Породы юрского возраста залегают очень ограниченно под меловыми отложениями, непосредственно под толщей четвертичных отложений. В долинах рек и в пределах денудационной равнины юрские отложения залегают у поверхности или под маломощными четвертичными отложениями.

Нижнемеловые образования представлены очень ограниченно, на юге муниципального округа - глинами гетеривского яруса, а на западе и юго-западе территории вскрываются пески с включениями глин, мергеля и алевролитов валанжинского яруса. Отложения нижнего мела залегают с размывами на верхнеюрских породах.

Схематическая геологическая карта отложений дочетвертичного возраста приведена на рисунке 2.2.2.




Рисунок 2.2.2. Схематическая геологическая карта отложений дочетвертичного возраста в пределах Кологривского муниципального округа²

² Источник: схема территориального планирования Кологривского муниципального района Костромской области, НИиПИ экологии города, 2010 г.

Четвертичная система. Четвертичные отложения распространены почти повсеместно, отсутствуя лишь на отдельных участках склонов долин и на юге муниципального округа в пределах денудационной равнины, где фиксируются минимальные мощности отложений, которые измеряются несколькими метрами. Четвертичные отложения представлены сложным комплексом ледниковых, флювиогляциальных пород, имеющих преобладающее значение. В меньшей степени развиты аллювиальные, покровные и болотные образования.

Окские моренные отложения сохранились в погребенных долинах, врезаемых в коренные образования нижнего триаса. Долины сложены суглинками с включениями валунов мощностью до 40 м.

Лихвинские озерно-аллювиальные отложения представлены песками, которые приурочены к древним долинам и врезаются в отложения нижнего триаса, мощностью 10-20 м.

Окско-днепровские озерно-аллювиальные и флювиогляциальные отложения распространены на юго-западе рассматриваемой территории. Залегают на коренных породах, перекрыты моренными отложениями днепровского возраста. На дневную поверхность выходят в речных склонах долины р. Унжи и ее притоков. Пески мелко-среднезернистые, в подошве среднезернистые и крупнозернистые, с гравием и галькой и с прослоями суглинков и глин. В толще флювиогляциальных отложений встречаются прослои озерно-ледниковых глин. Мощность озерно-аллювиальных и флювиогляциальных отложений составляет 8-10 м, достигая местами 14-16 м.

Ледниковые отложения днепровского возраста распространены на водораздельных площадях, на юго-востоке в виде сплошных полей, отсутствуя только в долинах современных рек, на севере встречаются в виде останцов. Залегают моренные образования на коренных породах или на флювиогляциальных отложениях. На значительной части моренные отложения перекрыты флювиогляциальными образованиями, в верховьях рек – современным аллювием. Мощность морены варьирует в широких пределах от 0,5-5 м до 20-30 м. Морена сложена суглинком коричневым, красновато-коричневым и желтовато-коричневым, с гравием, галькой и валунами, у поверхности крупными. В верхней части толщи встречаются прослои песка.

Флювиогляциальные отложения днепровско-московского времени встречаются в западной части муниципального округа. Они образуют зандровые поля на водораздельных пространствах, отсутствуют на моренных равнинах днепровского оледенения и в пределах долин современных рек. Залегают флювиогляциальные образования на слабо эродированной моренной поверхности. Перекрываются болотными отложениями, в верховьях некоторых рек - современным аллювием, на большей части рассматриваемой территории залегают под слоем московской морены. Представлены флювиогляциальные образования преимущественно песком мелкозернистым, глинистым, с редкими гравием и галькой. Мощность флювиогляциальных песков составляет 1-7 м.

Ледниковые отложения московского возраста распространены на юго-западе и западе территории. На правобережье р. Унжи выходят на поверхность в виде сплошных полей, перекрываются покровными глинами, московским флювиогляциалом, растительным слоем. По долинам современных рек отложения размыты. Мощность морены составляет 1-8 м. Сложена суглинком с гравием, галькой и валунами. С поверхности встречаются крупные валуны песчаников.

Флювиогляциальные московские отложения распространены ограниченно, приурочены к придолинным понижениям, переходят в зандровые поля. Мощность флювиогляциальных песков составляет 3-8 м. Представлены глинистыми песками, от мелко- до тонкозернистых, реже крупнозернистых, с прослоями суглинков и гравийно-галечного материала.

Аллювиально-флювиогляциальные московские отложения занимают плоские пространства, примыкающие к долинам р. Унжи и её притоков. Мощность отложений варьирует от 5-6 м до 10-15 м. Отложения представлены глинистыми песками с линзами

супесей и суглинков, сверху перекрываются растительным слоем, изредка покровными суглинками. Отложения часто вложены в московские флювиогляциальные отложения.

Покровные образования встречаются в виде отдельных участков в юго-западной части муниципального округа, на водоразделах и их склонах, залегая на ледниковых и флювиогляциальных образованиях. Представлены суглинком лессовидным, мощность покровных образований составляет 0,5-4 м.

Аллювиальные отложения III надпойменной террасы участвуют в строении долины реки Унжа и ее основных притоков, представлены преимущественно песками мелкозернистыми, глинистыми с редким гравием. В подошве содержание гравия увеличивается, встречаются прослои суглинка. Мощность отложений составляет 5-6 м.

Аллювиальные отложения II надпойменной террасы участвуют в строении долин реки Унжи и её крупных притоков, а также встречаются в устьевых частях некоторых более мелких рек. Аллювий II террасы представлен в основном песками мелкозернистыми, среднезернистыми с редким гравием, которые в основании часто замещаются песками крупнозернистыми, иногда гравелистыми. Мощность отложений изменяется от 2 м до 15 м, в среднем составляет 7 м.

Аллювиальные отложения I надпойменной террасы участвуют в строении долин рек Унжи и её притоков; залегают на размытой поверхности коренных и моренных образований. Аллювий I террасы сложен в основании песками с гравием и галькой, которые выше по разрезу сменяются мелкозернистым песком с линзами глин. Мощность отложений 5-8 м.

Современные аллювиальные отложения поймы представлены в долинах всех рек. Залегают на размытой поверхности коренных образований или на отложениях днепровской морены. В основании разреза часто встречается базальный горизонт, сложенный песком с гравием и галькой. Выше лежат породы, представленные песком мелкозернистым, глинистым, с редким гравием, с линзами и прослоями глины иловатой, песчанистой. Мощность современных пойменных отложений составляет 5-6 м в долинах малых рек и ручьев, до 10-15 м и более - в долинах крупных рек.

Биогенные (озерно-болотные) отложения распространены в виде небольших локальных участков в долинах рек или залегают в понижениях рельефа на различных четвертичных образованиях, в основном на морене. К долинам рек приурочены массивы болот низинного типа. На водораздельных участках встречаются болота верхового и переходного типов. Представлены болотные отложения торфом темно-коричневым, коричневым, мощностью 0,2-6 м.

Гидрогеологические условия

В гидрогеологическом отношении территория муниципального округа находится в пределах Ветлужского артезианского бассейна, граничащего на западе с Московским артезианским бассейном. Оба бассейна являются структурами второго порядка, входящими в состав Средне-Русского артезианского бассейна первого порядка.

На территории муниципального округа пресные подземные воды, принадлежащие зоне свободного водообмена мощностью до 250-300 м, содержатся в четвертичных образованиях, осадках мезозоя (верхняя юра, нижний триас) и в верхней перми (верхнетарский ярус). В пределах зоны пресных вод выделены следующие горизонты и комплексы: водоносный аллювиальный горизонт; водоносный водно-ледниковый горизонт, слабоводоносный терригенный юрский горизонт; слабоводоносный ветлужский терригенный комплекс, подземные воды верхнепермских отложений.

Грунтовые воды четвертичных отложений представляют собой комплекс обводненных аллювиальных, ледниковых и водно-ледниковых образований. Водоносные горизонты четвертичного комплекса заключены в надморенных и межморенных сравнительно водообильных песчаных прослоях. В долинах рек развит аллювиальный водоносный горизонт грунтовых вод, с залеганием уровня грунтовых вод вблизи поверхности. Грунтовые воды четвертичных отложений представляют практический интерес

для нецентрализованного водоснабжения, эксплуатируются колодцами и одиночными скважинами.

Современный аллювиальный водоносный горизонт развит в долинах рек, водовмещающими породами являются пески, супеси и песчаные прослои в толще суглинков и глин, встречаются прослои торфов и илов. Водоупором служат моренные суглинки, реже коренные глины. Грунтовые воды в придолинных участках встречаются на глубине 0,5-6,5 м. В поймах рек, ручьев отмечается заболачивание. Горизонт гидравлически связан с поверхностными водотоками и нижележащим водоносным горизонтом. Питание осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков и паводковых вод.

К торфяным массивам и озерно-болотным комплексам относятся современные болотные горизонты с глубинами залегания уровня грунтовых вод у поверхности земли 0-0,5 м, в засушливые годы уровень грунтовых вод — на глубине до 2-3 м. Водоупором служат моренные, аллювиальные суглинки, в речных долинах горизонты взаимосвязаны и имеют единый уровень. Питание осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, паводковых вод в пределах поймы, частично за счет разгрузки грунтовых вод аллювиального, флювиогляциального горизонтов. Дренаж торфяников осуществляется реками, вытекающими из болот, значительная часть расходуется на испарение, транспирацию растениями.

Верхнечетвертичный аллювиальный водоносный горизонт надпойменных террас. Водовмещающим отложениями являются пески, супеси, суглинки и гравийно-галечниковые слои. Уровень грунтовых вод залегает на глубине 1,6-7,5 м. Горизонт в основном безнапорный, за исключением мест, где при перекрытии глинистыми и заиленными слоями приобретает местный напор. Нижним водоупором служат моренные суглинки, либо коренные глины. Питание горизонта происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков, разгрузка — в основании склонов в виде родников, частично перетеканием в нижележащий меловой водоносный горизонт.

Водоносные горизонты четвертичного комплекса заключены в надморенных (московский водно-ледниковый горизонт), внутриморенных (днепровско-московский) и подморенных (окско-днепровский) водно-ледниковых песчаных прослоях песков, сравнительно водообильных, спорадического распространения.

Грунтовые воды, заключенные во флювиогляциальных отложениях, объединяются в единый водно-ледниковый водоносный комплекс. Грунтовые воды на водораздельных возвышенных склонах залегают на глубине 6-12 м и более, на пониженных участках на глубине 1-7 м, в основании речных склонов разгружаются. В местах выхода на дневную поверхность формируются заболоченные площади.

Водоносный комплекс грунтовых вод, заключенных в межморенных флювиогляциальных песках, сравнительно выдержан и водообилен. Горизонт, приуроченный к внутриморенным флювиогляциальным пескам с гравием и валунами, иногда приобретает напорный характер. Глубина залегания подземных вод может изменяться от 5 м до 30 м. Разгрузка горизонта осуществляется в долинах рек, а также шахтными колодцами и одиночными скважинами.

Водоносный комплекс нижнемеловых отложений распространен в юго-западных частях муниципального округа, северная его граница проходит южнее долины р Унжы. В пределах погребенных долин водоносный комплекс отсутствует. Водовмещающими породами являются отложения нижнего мела аптского, готерив-баремского и валанжинского ярусов. Мощность толщи может достигать 80 м. Водоносный горизонт перекрыт сверху четвертичными гляциальными отложениями. Глубина залегания уровня грунтовых вод колеблется от 12-30 м до 40-70 м (на водоразделах). Водообильность характеризуется удельными дебитами от 0,03 л/с (глинистые пески) до 0,54 л/с (мелкозернистые пески). Горизонт иногда залегает на волжских водоносных песках, и местами - непосредственно под песками четвертичных отложений, то есть отсутствуют водоупорные глинистые, как подстилающие, так и перекрывающие слои. При отсутствии водоупорных слоев, водоносные

горизонты объединяются в единый комплекс, который имеет общий напорный или свободный уровень. Близкое залегание к поверхности и размывы в перекрывающей кровле обуславливают сходство их химического состава и величины минерализации (0,2-0,4 г/л).

Водоносный верхнеюрский терригенный горизонт распространен достаточно широко на рассматриваемой территории и приурочен к глинистым пескам келловейского яруса юры. Водовмещающими являются алевриты и пески. Воды большей частью безнапорные, залегающие на глубине от 2 м до 50 м. На отдельных участках они приобретают напор. Воды пресные, с минерализацией 0,2-0,4 г/л, в основном гидрокарбонатные различного катионного состава. Встречаются также хлоридные и нитратные воды, что связано с их загрязнением. Водоносный верхнеюрский терригенный горизонт используется для централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения муниципального округа.

Ветлужский терригенный слабодоносный комплекс обводняет одноименные отложения, приуроченные к прослоям песчаника и песков в пестроцветных плотных глинах. Водоносные прослои нижнетриасового комплекса отмечаются на глубине 50-150 м, комплекс напорный, эксплуатируются для централизованного питьевого водоснабжения. Воды характеризуются большой жесткостью, может отмечаться повышенное содержание сульфатов, фтора, железа, что связано с природным загрязнением и «подтягиванием» некондиционных вод при работе водозаборных скважин.

Карбонатно-терригенный водоносный комплекс в отложениях верхней перми - мощный напорный комплекс с высокой водопроводимостью, который ограниченно эксплуатируется для хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Ниже зоны свободного водообмена расположены солоноватые (с минерализацией воды 1-3 г/литр) и жесткие соленые воды (с минерализацией более 3 г/литр), а также рассолы, которые относятся к зоне замедленного водообмена и застойного режима. Минеральные воды повсеместно распространены и имеют различный состав и бальнеологическое значение. На больших глубинах в нижней части отложений карбона и девона в зоне замедленного водообмена залегают высокоминерализованные воды и рассолы. С глубиной воды обогащаются сероводородом, йодом, бромом, бором и другими микроэлементами.

Физико-геологические процессы

Экзогенные геологические процессы

Современная эрозионная деятельность проявляется по крутым склонам речных долин и крупных холмов. Однако преобладающее значение имеют процессы плоскостного смыва, наряду с гравитационным перемещением материала по склонам. Относительно широко распространены овраги с глубиной вреза до 25 м и длиной 1-2 км. Они встречаются в долинах рек. Растущих оврагов на рассматриваемой территории практически нет, часть оврагов закреплена древесной и кустарниковой растительностью.

На крутых излучинах рек отмечаются проявления процессов боковой эрозии. В настоящее время отмечается некоторое затухание вертикальных тектонических движений (или смена поднятий опусканием), приводящее к преобладающей роли в развитии рельефа процессов плоскостной денудации и боковой эрозии над процессами глубинной эрозии.

Оползни приурочены к крутым участкам склонов речных и овражных долин, сложенным юрскими и нижнетриасовыми породами.

Заболачивание происходит в бессточных котловинах на водораздельных участках флювиогляциальной равнины. Болота и заторфованные участки широко развиты в пределах аллювиально-флювиогляциальной и московской флювиогляциальной равнин, на участках поймы и I надпойменной, реже II надпойменной террас, в местах затрудненного стока и инфильтрации поверхностных вод. Наиболее увлажненными являются понижения водораздела, западины, лощины, которые, кроме выпадающих атмосферных осадков, получают дополнительное увлажнение за счёт поверхностного стока воды. В результате формируются глеевые почвы, болота верхового типа, которые являются истоками малых рек.

По склонам долин и балок, на контакте келловейских песков и нижнетриасовых глин, местами отмечаются пластовые выходы подземных вод в виде родников. Высачивание грунтовых вод приводит в ряде случаев к переувлажнению нижележащих частей склонов и их оторфовыванию.

Эоловые формы рельефа развиты на поверхности речных террас, а также на поверхности водно-ледниковых отложений днепровского и московского горизонтов. Они представлены песчаными буграми различной формы и высоты, иногда группирующимися в гряды.

2.3. Гидрологическая характеристика и гидрогеологические условия

Гидрографическая характеристика

Кологривский муниципальный округ Костромской области расположен на территории бассейна р. Волги, в пределах водосборной площади р. Унжи и ее притоков – Святицы, Понги, Пеженги, Княжей и др. В соответствии с классификацией по водному режиму и площади водосбора реки на рассматриваемой территории относятся к категории средних и малых водотоков.

На территории муниципального округа расположены многочисленные озера (в основном пойменные) и русловые водоемы (искусственные запруды), площадь которых не превышает 0,5 км².

Река Унжа берет начало на территории Вологодской области при слиянии двух рек Кемы и Лундонги. Протекает по территории двух областей – Вологодской и Костромской до впадения в р. Волгу на 2372 км от устья. Длина водотока 426 км. Площадь водосборного бассейна – 27800 км², из которой 80 % покрыта лесом, 15 % используется под сельскохозяйственные угодья или залужена. Заболоченные территории составляют 2%, площадь озер более 1%. Средний уклон реки – 0,31 ‰.

По территории муниципального округа протекает в среднем течении с северо-запада на юго-восток в западной части рассматриваемой территории на протяжении 144 км.

Река принимает 395 притоков, наиболее крупные на территории муниципального округа с левого берега – реки Святица, Пеженга, Княжая; с правого берега – Вига, Понга.

Долина реки на рассматриваемой территории мало извилистая, трапецеидальная, ширина достигает 2,0-2,5 км. Правый склон долины террасирован, преимущественно крутой, высотой 15-40 м; левый – пологий, сливается с прилегающей местностью. Склоны большей частью покрыты лесом, частично луговой растительностью, местами расчленены неглубокими оврагами.

Пойма двухсторонняя, местами односторонняя, чередующаяся, преимущественно заболоченная. Ширина на участке изменяется от 0,7 до 1,1 км, преимущественно покрыта лесом, местами открытая, имеются многочисленные старицы. В весеннее половодье пойма затопливается на глубину 2,0-2,5 м, сроком до 10-15 дней.

Русло реки неразветвленное, умеренно-извилистое, извилистое, деформирующееся. Ширина реки в межень на участке изменяется от 55 до 110 м. Правый берег крутой, высотой 3-5 м, местами до 7-10 м, левый пологий до 1,5 м. Скорость течения 0,2 м/с. Дно ровное, преимущественно песчаное, местами песчано-илистое, у берегов зарастающее.

Судоходство по р. Унжа до г. Макарьева осуществляется на протяжении всего периода навигации, в весеннее половодье может осуществляться до г. Кологрив.

Река Вига – правый приток р. Унжи, впадает на 342 км от устья. Длина реки 175 км. Берет начало на границе Галичского и Чухломского муниципальных районов, к западу от д. Косяпино. Справа принимает наиболее крупные притоки – Мелшу, Кисть; слева – Иду, Святицу, Вохтому. Водосборная площадь реки составляет 3360 км², из которых 80% покрыта лесом, остальная занята под сельхозугодья, около 3% заболочено. Средний уклон реки 0,50 ‰.

Протекает на устьевом участке по северо-западной границе муниципального округа на протяжении 13 км.

Долина реки на рассматриваемой территории неясно выраженная, переходит в прилегающую местность. Склоны долины пологие, покрыты лесом, местами луговой растительностью, местами рассечены неглубокими оврагами.

Пойма преимущественно двухсторонняя, заболоченная, закустаренная; местами занята лесом. Ширина изменяется от 0,5 до 0,7 км. В период весеннего половодья затопливается на глубину до 1,5 м, сроком до 10-15 дней.

Русло реки извилистое. Ширина реки на участке от 35 до 40 м. Высота берегов от пологих до умеренно крутых, высотой до 2-3,5 м. Глубина на перекатах составляет - 0,3-0,5 м, плесах - 1,0-1,5 м. Скорость течения – 0,3 м/с. Дно реки песчано-галечное, вдоль берегов зарастающее.

Река Святица является левым притоком р. Унжи, впадает на 339 км от устья. Берет начало на границе Кологривского муниципального округа Костромской области и Вологодской области. Протекает в широтном направлении с запада на восток по территории Вологодской области и Кологривского муниципального округа Костромской области до впадения в р. Унжу. Длина водотока - 66 км, площадь водосборного бассейна составляет 373 км², из которых: 87% покрыта лесом, остальная распахана или залужена, более 1% заболочено.

По территории муниципального округа протекает на устьевом участке, вдоль северной границы на протяжении 42 км.

Долина реки в пределах рассматриваемой территории трапецеидальная, шириной от 0,7 до 1,5 км. Склоны долины преимущественно пологие до 7-15 м, местами умеренно крутые, высотой до 10-20 м, рассечены неглубокими оврагами. Склоны покрыты лесом, местами залужены, сложены суглинками с супесями.

Пойма на участке двухсторонняя, шириной от 150 до 200 м, преимущественно занята редколесьем, реже открытая, местами заболоченная, имеются старичные понижения. В период весеннего половодья затопливается на глубину 1,0 м, сроком до 10-15 дней.

Русло реки извилистое, неразветвленное. Ширина русла на территории муниципального округа изменяется от 8 до 17 м. Берега преимущественно пологие, местами крутые до 2,5-3,5 м, деформирующиеся; преимущественно закреплены луговой и кустарниковой растительностью. Скорость течения в межень 0,2-0,3 м/с. Уклон реки составляет 0,83‰. Вдоль берегов зарастает водной растительностью, местами по всему сечению. Дно реки преимущественно песчаное, на плесах илисто-глинистое.

Река Понга берет начало из болот на западе муниципального округа при слиянии рек Сеха и Лондушка. Протекает в пределах рассматриваемой территории в северо-западной части до впадения в р. Унжу с правого берега на 330,4 км от устья. Длина водотока 73 км. Площадь водосборного бассейна – 824 км², из которой: 83% покрыта лесом, 17% используется под сельскохозяйственные угодья или залужена. Заболоченные территории и площадь озер составляют более 1%. Средний уклон реки – 0,34 ‰.

Долина реки мало извилистая, в верховье неясно выраженная, переходит в прилегающую местность; в среднем и нижнем течении трапецеидальная, ширина изменяется по течению от 450-600 м (в верховье) до 1,0-1,2 км (в нижнем течении). Склоны долины в основном пологие, умеренно-крутые, высотой до 10-14 м, покрыты лесом, местами рассечены неглубокими оврагами.

Пойма двухсторонняя, местами односторонняя, чередующаяся, преимущественно заболоченная. Ширина изменяется от 50-70 м (в верховье) до 500 м в нижнем течении, преимущественно покрыта лесом, местами открытая. В весеннее половодье пойма затопливается в устье на глубину 1,0-1,5 м, сроком до 10-15 дней.

Русло реки извилистое, неразветвленное, деформирующееся. Берега пологие, местами обрывистые, крутые, высотой до 2,0-3,5 м. Ширина реки в межень изменяется от 5-8 м в

верховье до 15 м к устью. Скорость течения 0,3 м/с. Дно ровное, преимущественно песчаное, местами песчано-илистое, у берегов зарастающее.

Река Пеженга – левый приток р. Унжи, впадает на 289 км от устья. Берет начало из болот на востоке муниципального округа. Протекает в пределах рассматриваемой территории в северо-восточной части, в субширотном направлении. До впадения р. Талица река течет с юго-востока на северо-запад, далее меняет направление и течет на юго-запад. Длина реки 64 км, площадь водосборного бассейна составляет 406 км². Большая часть водосбора (около 62%) покрыта лесом, меньшая распахана или залужена, 3% заболочено. Средний уклон реки 0,53 ‰.

Долина реки трапецеидальная, извилистая, шириной от 0,4 до 1,0 км. Склоны пологие, высотой до 10-15 м; в основном покрыты лесом, сложены суглинками.

Пойма преимущественно двухсторонняя, на отдельных участках односторонняя, чередующаяся, шириной от 100 до 250 м, покрыта редколесьем, местами луговая, закустаренная, заболоченная, умеренно пересеченная. Пойма затопливается в устье в период весеннего половодья на глубину 1,5 м сроком до 10-15 дней.

Русло реки извилистое, сильно извилистое, неразветвленное. Берега преимущественно пологие, реже умеренно-крутые, высотой 1,5-3 м, деформирующиеся. Ширина реки в межень изменяется по территории от 5 до 12 м, скорость течения в межень 0,2 м/с. Дно песчано-гравелистое, местами заиленное. Русло зарастающее.

Река Ужуга – левый приток р. Унжи, впадает на 281 км от устья. Берет начало из болот на востоке муниципального округа. Протекает в субширотном направлении в пределах рассматриваемой территории с востока на запад, в центральной части. Длина водотока 25 км. Площадь водосборного бассейна составляет 107 км², из которых: 85% покрыта лесом, остальная распахана или залужена, более 6% заболочено. Средний уклон реки составляет 0,45 ‰.

Река Вонюх является правым притоком р. Унжи, впадает на 270 км от устья. Протекает в пределах рассматриваемой территории с запада на восток, в юго-западной части. Берет начало из болот у западной границы муниципального образования. Длина водотока 33 км. Площадь водосборного бассейна 102 км², из которых: 91% покрыта лесом, остальная распахана или залужена, более 2% заболочено. Средний уклон реки составляет 2,5 ‰.

Река Княжая – левый приток р. Унжи, впадает на 238 км от устья. Берет начало на территории Межевского муниципального округа Костромской области, при слиянии притоков – Вынош и Святицы. Протекает, в основном, по территории Кологривского муниципального округа Костромской области, вдоль восточной границы до впадения в р. Унжа. Длина реки 63 км, площадь водосборного бассейна составляет 726 км². Большая часть водосбора (около 72%) покрыта лесом, меньшая распахана или залужена, около 3% территории заболочено.

Долина реки трапецеидальная, извилистая, ширина изменяется от 0,4 до 0,6 км в верховье, увеличиваясь в нижнем течении до 1,0-2,2 км. Склоны преимущественно пологие, высотой до 7-12 м; на отдельных участках умеренно крутые, высотой 20–35 м, в основном покрыты лесом, в нижнем течении открытые, сложены суглинками.

Пойма двухсторонняя, местами односторонняя, чередующаяся, шириной от 50 до 150 м, луговая, местами закустаренная, заболоченная, умеренно пересеченная.

Русло реки умеренно извилистое, неразветвленное. Берега пологие, умеренно-крутые до 1,5–3 м, местами крутые, обрывистые, деформирующиеся, высотой 5-8 м. Склоны в основном задернованы, реже покрыты древесно-кустарниковой растительностью. Ширина реки в межень изменяется по территории от 3-7 м в верховье до 22-25 м в устье, скорость течения в межень 0,2 м/с. Дно песчано-гравелистое, местами заиленное. Русло зарастает у берегов, местами по всему сечению. Уклон реки составляет 0,72 ‰.

Перечень рек протяженностью более 10 км, протекающих в пределах Кологривского муниципального округа Костромской области, приведён в таблице 2.3.1.

**Перечень рек протяженностью более 10 км, протекающих по территории
Кологривского муниципального округа Костромской области**

№ п/п	Река	Куда впадает, с какого берега	Расстояние от устья, км	Длина реки, км	Площадь водосбора, км ²
1	Унжа	Волга (лв.)	2372	426	27800
2	Вига	Унжа (пр.)	342	175	3360
3	Понга	Унжа (пр.)	330,4	73	824
4	Кильня	Нельша (лв.)	41	70	552
5	Святица	Унжа (лв.)	339	66	373
6	Пеженга	Унжа (лв.)	289	64	406
7	Княжая	Унжа (лв.)	238	63	726
8	Монза	Нельша (лв.)	63	63	335
9	Сеха	Понга (лв.)	73	34	198
10	Вонюх	Унжа (пр.)	270	33	102
11	Анюг	Лундонга (лв.)	11	33	159
12	Ульшма	Княжая (пр.)	21	29	129
13	Кушка	Межа (пр.)	104	28	97,7
14	Лондушка	Понга (пр.)	73	26	206
15	Ужуга	Унжа (лв.)	281	25	107
16	Марханга	Унжа (лв.)	316	22	108
17	Анюж	Княжая (пр.)	50	21	79,1
18	Килг	Унжа (пр.)	200	20	98,1
19	Пешпарт	Пеженга (лв.)	6,1	18	75,2
20	Красница	Ветлуга (пр.)	392	18	83,8
21	Юрас	Унжа (лв.)	203	17	85,3
22	Крутовка	Унжа (лв.)	260	16	45,5
23	Плоская	Межа (лв.)	64	15	53,6
24	Ломенга	Лондушка (пр.)	0,8	14	-
25	Корманга	Понга (пр.)	13	14	-
26	Ичеж	Унжа (лв.)	330,7	13	-
27	Воймас	Унжа (лв.)	230	13	-
28	Колохта (Заездная)	Унжа (лв.)	297	12	-
29	Шилекша	Унжа (пр.)	258	12	-
30	Холоповка	Понга (пр.)	52	12	-
31	Нижняя Варзенга	Унжа (пр.)	267	11	-
32	Нижняя Ичежа	Унжа (пр.)	267	11	-
33	Черная	Святица (пр.)	1,6	11	-
34	Верхняя Варзенга	Унжа (пр.)	276	11	-
35	Выношкова	Пеженга (пр.)	37	10	-
36	Родля	Понга (лв.)	42	10	-

По информации Федерального агентства по рыболовству реки Унжа, Вига, Понга, Святица, Пеженга, Княжая, Монза, Вонюх относятся к водным объектам рыбохозяйственного значения высшей категории.

Наблюдения за гидрологическим режимом рек на территории Костромской области проводятся на общегосударственной сети наблюдения Костромской ЦГМС - филиал ФГБУ «Центральное УГМС». На территории Кологривского муниципального округа Костромской области находится гидрологический пост I разряда Кологрив - река Унжа. Пост расположен у г. Кологрив, в 0,6 км выше впадения р. Олексинки и в 0,4 км ниже р. Киченка.

Формирование стока и водного режима

По водному режиму реки муниципального округа относятся к восточно-европейскому типу (II гидрологическому району), который характеризуется наличием весеннего половодья, на шлейф которого накладываются дождевые паводки. Летне-осенний период представляет собой межень, прерывающуюся дождевыми паводками. Зимний период – устойчивая межень, в редкие зимы прерываемая паводками оттепелей. Формирование стока рек осуществляется, главным образом, за счет снеготаяния (66%) и дождевых осадков (26%) с площади водосбора и грунтовых вод (8%).

Весеннее половодье обычно начинается во второй декаде апреля, пик проходит в третьей декаде апреля, и продолжается на р. Унже в среднем до 2 месяцев, Виге - до 1,5 месяцев, на малых реках - до 1 месяца.

В период весеннего половодья подъем уровней воды над базовыми в среднем составляет для изученных рек на 5,0-5,5 м, в многоводные годы - на 7,0-7,5м. В связи с развитием весеннего паводка потенциально возможны процессы подъема уровня грунтовых вод и подтопление части территории некоторых населенных пунктов.

Дождевые паводки на реках обычно наблюдаются с мая по вторую декаду октября, максимальные дождевые паводки проходят в основном в июне, июле, реже в мае и сентябре. Продолжительность дождевого паводка на изученных реках достигает в среднем 27-31 суток, с подъемом воды на 0,5-1,0 м.

Зимняя межень на всех реках в основном устойчивая.

Максимальные уровни и расходы воды редкой повторяемости на реках приведены в таблице 2.3.2.

Таблица 2.3.2

Максимальные расходы воды весеннего половодья различной обеспеченности

Река	Пункт наблюдения	Расход воды расчетной обеспеченности, м ³ /с		
		1%	5%	10%
Унжа	г. Кологрив	2060	1700	1530
Вига	с. Шартаново ³	387	310	276

Наивысшие уровни воды расчетных обеспеченностей приведены по данным статистической обработки, имеющихся рядов наблюдения в таблице 2.3.3.

Таблица 2.3.3

Наивысшие уровни воды различной обеспеченности

Водный объект - пункт	Нуль графика поста в абс. м	Обеспеченность, %			
		1		5	
		см	м Б.С.	см	м Б.С.
Унжа	г. Кологрив	841	117,56	825	117,40
Вига	с. Шартаново	795	130,26	525	127,56

В зону затопления паводковыми водами потенциально могут попадать части территории населенных пунктов, расположенные преимущественно на левобережье р. Унжа, а также ее притоках – р. Воймас, Ужуга, Княжая и др. (г. Кологрив, с. Ильинское, п. Ужуга, Даравка, Колохта и др.). В Единый государственный реестр недвижимости сведения о зонах затопления, подтопления в границах Кологривского муниципального округа не внесены.

Годовой сток

Модуль среднего годового стока, характеризующий относительную водность рек, составляет 7,70-8,27 л/сек с км². Коэффициент вариации, характеризующий изменчивость годового стока в многолетнем разрезе - 0,26 -0,34.

Характеристики годового стока за многолетний период в различные по водности годы представлены в таблице 2.3.4.

³ Населенный пункт на территории Чухломского муниципального района Костромской области

Таблица 2.3.4

Характеристика годового стока для характерных по водности лет

Река	Пункт	Характерные по водности годы	Среднегодовой расход (Q), м ³ /с	Слой стока за год (h), мм	Объем стока за год (Y), млн м ³
Унжа	г. Кологрив	Средний	95,1	261	3,0
		Многоводный	198	542	6,26
		Маловодный	49,8	137	1,57
Вига	с. Шартаново	Средний	14,4	243	454
		Многоводный	21,9	370	691
		Маловодный	8,11	137	256

Расходы воды различной обеспеченности минимального стока приведены в таблице 2.3.5.

Таблица 2.3.5

Расходы воды различной обеспеченности минимального стока

Река	Пункт	Площадь водосбора, км ²	Расходы воды, м ³ /с		
			Q _{80%}	Наименьший среднемесячный, Q _{95%}	
				Лето	Зима
Унжа	г. Кологрив	11500	18,7	15,3	8,37
Вига	с. Шартаново	1870	3,85	3,07	2,93

Термический и ледовой режим

Годовой ход температуры воды рек согласуется с годовым ходом температуры воздуха. Однако, изменение температуры воды происходит более плавно, отсутствуют резкие понижения и повышения, характерные для температуры воздуха.

В летний период с июня по август среднемесячная температура воды изменяется от 15,5 °С до 19,0 °С, с максимальными отметками в июле (до 23,1 °С). Дневная температура воды на 2-3 °С выше ночной.

Осенью, обычно в начале ноября, появляются первые ледовые образования – забереги, сало, шуга. Средняя дата образования устойчивого ледяного покрова на р. Унже – 17 ноября, Виге – 20 ноября. Наиболее ранняя дата образования устойчивого ледостава на реках приходится на вторую декаду октября, поздняя – вторая-третья декада декабря. Средняя продолжительность ледостава на Унже – 155 дней, Виге – 146 дней. В конце ноября средняя толщина льда на реках составляет 14-17 см, постепенно увеличиваясь к концу марта до 42-58 см; в отдельные годы достигает 64-78 см. Вскрытие рек ото льда происходит обычно во второй декаде апреля.

2.4. Характеристика структуры почвенного и растительного покровов**Структура почвенного покрова**

Разнообразие почвенного покрова территории муниципального округа определяется особенностями климатических условий, сочетанием форм рельефа, геологическим строением, структурой растительного покрова и хозяйственной деятельностью человека.

В системе почвенно-географического районирования рассматриваемая территория принадлежит к таежно-лесной зоне подзолистых почв Восточно-Европейской фации. Помимо характерных зональных подзолистых и дерново-подзолистых почв имеют распространение болотные, пойменные, реже дерновые почвы. По механическому составу преобладают средне- и легкосуглинистые, а также супесчаные почвы.

Подзолистые почвы залегают под еловыми и сосновыми лесами со слабо развитым травянистым покровом на слабоволнистых и равнинных участках водораздельного плато и

надпойменных террас. Характеризуются отсутствием или незначительным развитием (до 3 см) гумусового горизонта.

Дерново-подзолистые почвы являются основными почвами, используемыми для сельскохозяйственного производства. Помимо пахотных угодий, данные почвы залегают под пастбищами и сенокосами, а также под светлыми лесами, где хорошо развит травянистый покров. Формируются на хорошо дренированных участках водоразделов по слабоволнистым равнинам, вершинам всхолмлений, слабоволнистым надпойменным террасам.

Дерново-подзолистые смытые почвы сформированы из дерново-подзолистых почв в результате развития эрозии, преимущественно, на сельскохозяйственных угодьях. Распространены практически по всей территории муниципального округа, где рельеф носит расчлененный характер. По степени развития эрозии подразделяются на слабосмытые и среднесмытые.

Остальные типы почв распространены в меньшей степени и имеют ограниченное хозяйственное использование. Среди них отмечаются подзолистые болотные, дерновые оглеенные, болотные, пойменные дерновые, пойменные дерновые оглеенные, деформированные, нарушенные и запечатанные почвы.

Структура растительного покрова

Территория Кологривского муниципального округа Костромской области более чем на 82 % покрыта лесами. Леса в значительной мере образованы вторичными березняками и осинниками, появившимися после сведения коренных хвойных лесов. Имеются также хвойные леса с преобладанием ели.

Ивняки и ольшаники распространены фрагментарно и лесохозяйственного значения практически не имеют. Другие лиственные породы (липа, рябина и др.) не формируют чистых древостоев и также не имеют существенного лесохозяйственного значения.

В подлеске произрастают рябина, калина, можжевельник, жимолость, шиповник, крушина, бересклет, черника, брусника, толокнянка, вереск, багульник, голубика и др. Травянистый покров лесов состоит из различных папоротников, ожики, хвоща, грушанки, майника, кислицы, копытня, сныти, вороньего глаза, ландыша и других растений, в том числе медоносных и лекарственных.

На территории муниципального округа имеются болота (низинные, переходные и верховые) с преобладанием верховых. Низинные болота отмечаются как травяные, так и кустарничковые. На верховых болотах помимо мха-сфагнома имеется клюква, голубика, морошка, вереск, подбел и другая специфичная растительность. По окраинам верховых болот тянутся обширные сфагновые и сфагново-долгомошные низкобонитетные сосняки.

Луговая растительность весьма разнообразна. В травостое встречаются овсяница луговая, лисохвост, виды мятлика, тимopheевка, луговик дернистый, мышиный горошек, чина, виды клевера, щавель кислый, лютик едкий, борщевик сибирский и другие. На избыточно увлажненных территориях преобладают осоки и двухкосточник тростниковый.

В травостое лесных лугов встречаются из злаковых растений – луговик дернистый, перловник понижающийся, полевицы и другие; из бобовых – соевичник весенний, горошек мышиный, клевер ползучий; из разнотравья - гравилат прибрежный, лютики, купальница европейская, купырь лесной, лабазник вязолистный, иван-да-марья, ятрышники, манжетки, золотарник, иван-чай, щавель кислый и другие.

На рассматриваемой территории встречаются (или потенциально могут быть обнаружены) виды растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации: башмачок настоящий, гнездовка настоящая, дремлик болотный, дремлик широколистный, живокость высокая, козлобородник луговой, пупавка красильная, репешок волосистый, росянка, любка двулистная, купена, печеночница благородная.

2.5. Минерально-сырьевые ресурсы

Минерально-сырьевые ресурсы Кологривского муниципального округа Костромской области представлены нерудными полезными ископаемыми, это строительные материалы - глины и суглинки для производства кирпича и керамзита, пески и песчано-гравийные смеси, используемые для строительства; а также горючими полезными ископаемыми - торф. Почти все минерально-сырьевые ресурсы муниципального округа связаны с отложениями четвертичного возраста. Большинство месторождений полезных ископаемых сосредоточены вдоль долины р. Унжи.

Горючие ископаемые

Торф. Торфяные месторождения имеют широкое распространение. Торфяники относятся к низинному, верховому и переходному типам.

Месторождения торфа вытягиваются прерывистыми полосами вдоль реки Унжи и ее притоков. Площадь месторождений колеблется от 10 га до 100 га. Мощность торфа в различных месторождениях неравномерна и может изменяться от 1 м до 6 м при средней мощности 1,5-2,3 м.

Большая часть торфяников низинного типа приурочены к поймам и террасам р. Унжи и ее притоков. Месторождения низинного типа сложены в основном осоково-древесными торфами, которые характеризуются различной степенью разложения от 5% до 70 % и высокой зольностью (19-48%).

Торфяники верхового и переходного типов располагается на московской и флювиогляциальной равнинах и занимают незначительные площади. Месторождения верхового типа сложены древесным и древесно-сфагновым торфом и характеризуются различной степенью разложения (20-59 %) и невысокой зольностью (до 6%).

Перечень торфяных месторождений, прогнозных площадей в границах проектирования приведен в таблицах 2.5.2-2.5.8.

Строительные материалы

Кирпичные глины и суглинки. Покровные и моренные (днепровского возраста) суглинки и глины являются сырьем для производства кирпича. Глины триасового и верхнеюрского возрастов, в местах близкого залегания к поверхности, которые приурочены к долинам древнего размыва и речным долинам, также могут использоваться для производства кирпича и черепицы.

Днепровская морена выходит на поверхность на значительных площадях левобережья р. Унжи и, соответственно, наиболее благоприятные участки для разработки месторождений расположены вдоль левого берега р. Унжи и вдоль р. Княжая. Мощность моренных суглинков изменяется от нескольких метров до 40-60 м. Моренные суглинки умеренно-пластичные, известковистые, плотные, с включениями гальки, гравия и валунов.

На территории муниципального округа разведано 4 месторождения суглинков, полезная толща которых связана с моренными ледниковыми отложениями днепроовского возраста (таблица 2.5).

Покровные суглинки развиты почти повсеместно на правобережье р. Унжа, мощность слоя 3-5 м. Вскрыша практически отсутствует. Суглинки не обводнены или слабо обводнены и подстилаются отложениями московской морены, вместе с которой могут использоваться для производства кирпича и черепицы.

Для поисков кирпичных глин перспективны площади, где распространены покровные глины, а также места неглубокого залегания моренных, юрских и нижнетриасовых глинистых отложений.

Пески и песчано-гравийное сырьё. Песчаные и песчано-гравийные, гравийно-валунные породы генетически относятся к водно-ледниковым, аллювиально-флювиогляциальным (долинным зандрам) отложениям московского и днепроовского оледенений, валунно-гравийными разностями днепроовской морены, а также аллювиальным

образованиям надпойменных террас р. Унжи и её притоков. На территории муниципального округа широко развиты песчано-гравийные материалы, но разведаны из них только единицы и практически все не освоены.

Перспективной для поисков песчаного валунно-гравийно-галечникового материала представляется полоса шириной 8-10 км, расположенная в краевой зоне московского оледенения и надпойменных террас. В тылу краевой зоны прослеживаются гряды конечных морен и цепи, которые перспективны на выявление крупных песчано-гравийных и песчаных месторождений.

Месторождения строительных песков приурочены к московским надморенным флювиогляциальным, аллювиальным и древнеаллювиальным отложениям.

Месторождения и проявления формовочных песков приурочены к отложениям келловейского возраста, аллювиально-флювиогляциальным отложениям II надпойменных террас рек Унжи и Княжая. Келловейские отложения практически выходят на дневную поверхность в долине р. Унжи.

Наиболее перспективными участками по добыче формовочных песков является бассейн р. Унжи, в основном это места, относящиеся к II и III надпойменным террасам, приуроченные к выходам на поверхность келловейских отложений. Выявлены перспективные площади в отношении поиска формовочных песков на правом и левом берегах р. Унжи (с. Черменино и севернее г. Кологрив).

Минеральные воды. Особенности геологического строения Костромской области способствовали повсеместному распространению на её территории минеральных подземных вод различного состава и минерализации, пригодных как для розлива, так и для бальнеолечения. Питьевые лечебно-столовые воды могут быть использованы для лечебно-питьевых нужд, рассолы – для бальнеолечения. На их базе может быть организована курортно-санаторная сеть широкого профиля, розлив минеральных и лечебных вод различного химического состава. На северо-западе Кологривского муниципального округа, на левом берегу р. Унжа, у п. Колохта имеется месторождение минеральных вод.

Характеристика месторождений полезных ископаемых, а также прогнозных площадей, расположенных на территории Кологривского муниципального округа Костромской области представлены в таблице 2.5.1.

Таблица 2.5.1

Перечень месторождений полезных ископаемых на территории Кологривского муниципального округа Костромской области

Название, местоположение	Площадь, га	Вид полезного ископаемого	Запасы сырья по категориям, тыс. куб. м	Мощность вскрыши, м/мощность полезной толщи, м	Степень промышленного освоения	Кем и когда утверждены запасы
Глинистое сырье						
Пустынь. В 20,0 км СВ г. Кологрив, в 1,0 км южнее п. Пустынь (нежил.)	нет данных	Суглинок для производства кирпича	C ₂ - 50	0,2/0,4	Месторождение не разрабатывается	Запасы не утверждены
Кологривское. В 2,0 км севернее г. Кологрив	8	Суглинок для производства кирпича	B+C ₁ – 198 (авторские)	0,4/2,5	Месторождение не разрабатывается	Запасы не утверждены
Волеговское. В 2,5 км СВ г. Кологрив, в 2,0 км ЮЗ д. Волегово (нежил.), на водоразделе рек Крутовки и Олексинки	33	Суглинок для производства кирпича	B+C ₁ - 881	0,6/2,7	Месторождение не разрабатывается	Запасы приняты НТС ИГРЭ 1971 г.
Березняковское. В 5,0 км ЮВ г. Кологрив, 0,3 км ЮВ д. Березняк	4	Суглинок для производства кирпича	C ₂ - 100	0,3/2,5	Месторождение не разрабатывается	Запасы не утверждены
Прогнозные площади						
Жуковская. В 13,0 км СЗ г. Кологрив, на правом берегу р. Унжи, водораздел рек Унжи и Понги, в районе н.п. Екимово, Акатово, Илешово, Овсянниково	5950	Суглинок кирпичный	P ₃ - 4600	0,2-0,3/1,0-1,3	-	-
Кологривская. Бассейн р. Унжи, ЮЗ и СВ г. Кологрив, на правом берегу р. Унжи, в районе н.п. Павлово, Хмелевка, Красавица, Шадрино, левобережье Урма, Кологрив, Юрино, Волегово	20400	Суглинок кирпичный	P ₂ - 65300	0,2-1,8/1,0-3,8	-	-
Пески и песчано-гравийное сырьё						
Зеленцинское. В 2,0 км западнее д.	15	Песок	C ₂ - 2400	8,9/16,0	Месторождение	Запасы не

Название, местоположение	Площадь, га	Вид полезного ископаемого	Запасы сырья по категориям, тыс. куб. м	Мощность вскрыши, м/мощность полезной толщи, м	Степень промышленного освоения	Кем и когда утверждены запасы
Зеленцино, на левобережье р. Унжи		формовочный			не разрабатывается	утверждены
Черменино. В 32,0 км СЗ г. Кологрив, в 0,5 км ЮВ д. Черменино, на правобережье р. Унжи	нет данных	Песок для строительных работ	нет данных	0,4/9,6	Месторождение не разрабатывается	Запасы не утверждены
Ужуга. В 17,0 км к СЗ от г. Кологрив, на левом склоне р. Унжи, на восточной окраине п. Ужуги	нет данных	Песчано-гравийный материал для дорожного строительства	С ₂ - 50 (ориентировочно)	0,25/1,0	Разрабатывалось для строительства и эксплуатации ж/д п. Ужуга – п. Ульшма. 2/3 площади рекультивировано.	Нет сведений
Советское. Восточная окраина п. Советский, у нефтебазы, на левобережье р. Княжая	0,7	Пески для формовочных работ	С ₂ - 50	1,0/7,0	Месторождение не разрабатывается	Запасы не утверждены
Урма. У п. Урма, на левобережье р. Унжи	1,3	Пески для формовочных работ	С ₂ - 200	3,0/15,0	Месторождение не разрабатывается	Запасы не утверждены
Широкие Луга. В 15,0 км к СВ от г. Кологрив, на левом склоне р. Княжая, выше устья р. Шаймы	Нет сведений	Нет сведений	нет данных	нет сведений	Месторождение не разрабатывается. Месторождение открыто в 1975 г.	Запасы не утверждены
Тодино. В 2,5 км СЗ г. Кологрив, у д. Тодино	21,5	Гравийно-песчаный материал для дорожного	С ₂ - 1076	1,47/5,02	нет данных	Приняты НТС ИГРЭ 1975г, протокол №5

Название, местоположение	Площадь, га	Вид полезного ископаемого	Запасы сырья по категориям, тыс. куб. м	Мощность вскрыши, м/мощность полезной толщи, м	Степень промышленного освоения	Кем и когда утверждены запасы
		строительства				
Кологрив. СЗ окраина г. Кологрив, на левобережье р. Унжи	Нет данных	Песок для формовочных работ	C ₂ - 50	1,0/6,0	Месторождение не разрабатывается	Запасы не утверждены
Кологривское. В 1,0 км южнее г. Кологрив, на левобережье р. Унжи	1,3	Гравийно-песчаный материал для строительства работ, содержание гравия – 80%	C ₂ - 10	0,2/1,3	Месторождение не разрабатывается	Запасы не утверждены
Большая Горка. В 17,0 км к ЮВ г. Кологрив, на ЮВ окраине д. Большие Горки	5,25	Гравийно-песчаный материал	C ₂ – 1236 (авторские)	нет данных	нет данных	Приняты НТС ИГРЭ 1992 г.
Красавицкое. В 0,5 км южнее г. Кологрив, в районе д. Красавица, на правобережье р. Унжи	2,0	Гравийно-песчаный материал для строительства работ, содержание гравия – 80%	нет данных	0,2/2,0	Месторождение не разрабатывается	Запасы не утверждены
Маракинское. В 0,5 к востоку от д. Маракино, на правобережье р. Княжая	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	Эксплуатировалось для строительных целей	нет данных
Каменка. Кологривский муниципальный округ, I надпойменная терраса левого склона р. Унжа, 0,5 км южнее д. Большая Каменка	2,0	Пески строительные	C ₂ – 45,5	0,2/1,2-8,7	Выдана лицензия ОГБУ «Костромаавтодор», КОС80258ТЭ	Запасы утверждены экспертной комиссией по государственной экспертизе запасов шт 03.09.2020
Гаврино. В 17,0 км к ЮВ от г. Кологрив, примыкает с юга к ур. Гаврино	нет данных	Песчано-гравийный материал для дорожного	C ₂ – 21,2	нет данных	Месторождение не разрабатывается	Запасы приняты НТС ИГРЭ в 1992 г.

Название, местоположение	Площадь, га	Вид полезного ископаемого	Запасы сырья по категориям, тыс. куб. м	Мощность вскрыши, м/мощность полезной толщи, м	Степень промышленного освоения	Кем и когда утверждены запасы
		строительства				
Гаврино-западное. В 15,0 км к югу от г. Кологрив, в 1,5 км к западу от ур. Гаврино	нет данных	Песчано-гравийный материал для дорожного строительства	C ₂ – 75,6	нет данных	Месторождение не разрабатывается	Запасы не утверждены
Яковлевское. В 28,0 км к ЮВ от г. Кологрив, в районе д. Яковлево, на левобережье р. Унжи	11,0	Гравийно-песчаный материал для строительных работ	C ₂ - 55	0,4/2,0	Месторождение не разрабатывается	нет данных
Новопавловское. У д. Павлово, в 25,0 км к ЮВ г. Кологрив, в районе д. Павлово, на левобережье р. Унжи	11,0	Гравийно-песчаный материал для строительных работ	C ₂ - 55	0,3/2,0	Месторождение не разрабатывается	Запасы не утверждены
Лисицино. В 0,6 км западнее д. Лисицино, в 28,0 км к ЮВ от г. Кологрива, на правобережье р. Унжи	нет данных	Щебень фракция 40-70 мм	нет данных	нет данных	Месторождение не разрабатывается	Запасы не утверждены
Овсянниковское. В 22,0 км к ЮВ от г. Кологрив, в 6,5 км к ЮЗ от д. Лисицино	0,84	Пески для дорожного строительства и строительных работ	C ₂ – 47,4	нет данных	Месторождение не разрабатывается	Приняты НТС ИГРЭ в 1992 г.
Королевское. В южной части муниципального образования, в 0,2 км к северу от д. Королево, в 1,5 км к Ю от р. Унжи	21,5	Пески формовочные	C ₂ - 930	нет данных		НТС от 30.10.81 протокол №18
<i>Прогнозные площади</i>						
Советская. В 16,0 км ЮВ г. Кологрив, водораздел рек Ульшмы и Княжая, в районе н.п Тропино и Советский	5250	Песок строительный	P ₃ - 28600	0,1-1,0/1,4-37,8	-	-
Кологривская. Бассейн р. Унжи. Правобережье в районе н.п.	7920	Песок строительный	P ₃ -30900	0,1-0,4/0,7-18,5	-	-

Название, местоположение	Площадь, га	Вид полезного ископаемого	Запасы сырья по категориям, тыс. куб. м	Мощность вскрыши, м/мощность полезной толщи, м	Степень промышленного освоения	Кем и когда утверждены запасы
Варзенга, Павлово, Хмелевка, Красавица. Левобережье – н.п. Кологрив, Урма, Ужуга, Шаблово, Шоргутово.						
Королевская. Левобережье р. Унжи, в районе н.п. Яковлево, Ремешки, Королево, Казанка.	3970	Песок строительный	P ₃ -10700	0,2-4,5/1,8-12,7	-	-
Урочище Лужки	3,1	Песок строительный	P ₃ -200	Нет сведений	-	-
<i>Минеральные воды</i>						
Колохта	нет данных	Мин. воды	нет данных	нет данных	Не эксплуатируется	-

Таблица 2.5.2

Список малоконтурных торфяных месторождений

Наименование торфяного месторождения, местоположение, направления и расстояние от населенных пунктов до торфяного месторождения	Стадия и год разведки	Площадь, га		Мощность торфяной залежи, м макс./средняя	Категория изученности ресурсов	Запасы (ресурсы) торфа при условной влаге 40%, тыс. т	Тип и качественная характеристика торфяной залежи
Барское от г. Кологрив на ЮВ в 15 км, от с. Пустосилово на СВ в 0,5 км, от с. Ключевка на ЮВ в 0,7 км	Д- 1939	8,2	6,1	3,00/1,09	C ₂	15	Низ. R-56 А-11,5 Пн-0,4 рН-6,5-5,5
Выпуск от г. Кологрив на СЗ в 19 км, от с. Княгино на СВ в 1 км, от с. Акатово на восток в 0,5 км, от с. Княгино на СВ в 0,8 км	Д - 1937	22,0	11,0	1,70/1,11	C ₁	24	Низ. R-70 А-17,3 W-79,8 Пн-1,1

Наименование торфяного месторождения, местоположение, направления и расстояние от населенных пунктов до торфяного месторождения	Стадия и год разведки	Площадь, га		Мощность торфяной залежи, м макс./средняя	Категория изученности ресурсов	Запасы (ресурсы) торфа при условной влаге 40%, тыс. т	Тип и качественная характеристика торфяной залежи
на 01.01.2007 г.		22,0	10,0			19	
Верхний Воймас от г. Кологрив на ЮВ в 19,5 км, от с. Верх. Воймас на север в 7,5 км, от с. Бол. Горка на СВ в 3,8, от с. Ильинское на СВ в 5,5 км	Д - 1989	19,0	10,0	2,50/1,06	A	26	Перех. R-46 A-11 W-84 Пн-0,9 рН-3,1
Грязное от г. Кологрив на ЮВ в 15 км, при с. Бол. Горка на север, от бр. Ивакино на север в 1,5 км	Д - 1937	2,7	1,8	2,00/1,12	C ₂	6	Низ. R-68 A-29,1 W-80,4 Пн-0,3
Пестовское от г. Кологрив на СЗ в 25 км, от с. Опарино на СВ в 1 км, от с. Микулинское на СВ в 1,7 км	Поиски (кам) 1963	18,0	10,0	-/0,75	P ₂	14	Низ. R-47 A-47,1
Петровское от г. Кологрив на СЗ в 18 км при с. Петровка на СВ	Поиски (кам)	14,0	8,2	-/0,75	P ₂	11	Низ. R-47 A-47,1
Починочек от г. Кологрив на ЮВ в 23 км, от с. Яковлево на запад 0,5 км, от с. Ниж. Воймас на ЮВ в 1 км	Д - 1939	8,0	4,6	2,60/1,08	C ₂	10	Низ. R-57 A-38,5 Пн-мал
Чернышиха от г. Кологрив на СЗ в 8 км, от с. Дуплениха на СЗ в 1 км, от с. Варзенга на СВ в 1,3 км	Д - 1937	19,0	5,8	2,15/1,5	C ₂	20	Низ. R-62 A-33,2 W-77,9 Пн-0,6
Чистое I от г. Кологрив на СВ в 29 км, от с. Тропино на СЗ в 5 км, от с. Бондариха на ЮЗ в 2,4 км	Д - 1993	10,0	6,0	1,20/0,88	A	8	Перех. R-31 A-7

Наименование торфяного месторождения, местоположение, направления и расстояние от населенных пунктов до торфяного месторождения	Стадия и год разведки	Площадь, га		Мощность торфяной залежи, м макс./средняя	Категория изученности ресурсов	Запасы (ресурсы) торфа при условной влаге 40%, тыс. т	Тип и качественная характеристика торфяной залежи
							W-90,6
<i>Итого</i>	<i>9 т.м.</i>	<i>120,9</i>	<i>62,5</i>			<i>129</i>	
<i>По категории А</i>	<i>2</i>	<i>29,0</i>	<i>16,0</i>			<i>34</i>	
<i>По категории С₁</i>	<i>1</i>	<i>22,0</i>	<i>10,0</i>			<i>19</i>	
<i>По категории С₂</i>	<i>4</i>	<i>37,9</i>	<i>18,3</i>			<i>51</i>	
<i>По категории Р₂</i>	<i>2</i>	<i>32,0</i>	<i>18,2</i>			<i>25</i>	

Таблица 2.5.3

Список высокозольных торфяных месторождений

Наименование торфяного месторождения, местоположение, направления и расстояние от населенных пунктов до торфяного месторождения	Стадия и год разведки	Площадь, га		Мощность торфяной залежи, м макс./средняя	Категория изученности запасов торфа	Запасы (ресурсы) 40 % условной влаги, тыс. т	Тип и качественная характеристика торфяной залежи
		в нулевой границе	в промышленной границе				
Богдановское от г. Кологрив на ЮВ в 8 км, от с. Павликово на запад 1,5 км, от с. Пикушкино на СВ в 1 км	Дор. - 1985	45	14	1,20/0,75	А	33	Низ. R-56 A-37 W-74,6 Пн-6/пн рН-5,3-5,2 CaO-2,95-3,22 Fe ₂ O ₃ -2,49-2,82 P ₂ O ₅ -2,49-2,82 Al ₂ O ₃ -5,93-8,06 S-0,47-0,48 N-1,47-2,18
Микулинское от г. Кологрив на СЗ в 23 км, от с. Опарино на восток 1 км, от с. Мулинское	М - 1963	84	49	1,10/0,75	Р1	66	Низ. R-47 A-47,1

на СВ 0,5 км							
<i>Итого</i>	<i>2 т. м.</i>	<i>129</i>	<i>63</i>			<i>99</i>	
<i>По категории А</i>	<i>1</i>	<i>45</i>	<i>14</i>			<i>33</i>	
<i>По категории Р₁</i>	<i>1</i>	<i>84</i>	<i>49</i>			<i>66</i>	

Таблица 2.5.4

Список мелкозалежных торфяных месторождений

Наименование торфяного месторождения, местоположение, направления и расстояние от населенных пунктов до торфяного месторождения	Стадия и год разведки	Площадь, га		Мощность торфяной залежи, м макс./средняя	Категория изученности запасов торфа	Запасы (ресурсы) 40 % условной влаги, тыс.	Тип и качественная характеристика торфяной залежи
		в нулевой границе	в промышленной границе				
Вотчинское от г. Кологрив на ЮВ в 17 км, от с. Ильинское на ЮВ 1,5 км, от с. Б. Каменка на запад 1 км	Поиски кам. 1963	20	12	-/0,76	Р ₂	17	Низ. R-53 A-28,2
Дуплениха от г. Кологрив на СЗ в 9км, от с. Варзинга на СВ в 1 км, от с. Бурдово на восток в 1,7 км	Д-1993	33	20	2,60/0,93	А	45	Низ. R-41 A-30 W-92,3
Опарино-Екимовское от г. кологрив на СЗ в 25 км, от с. Спарино на север в 1 км, при с. Екимово на восток	Дор. -1976	39	18	2,80/0,82	А	41	Низ. R-44 A-16 W-80,6
Соково-Академовское от г. Кологрив на СЗ в 13 км, от с. Красный Борок на ЮВ в 0,5 км	Дор.- 1985	70	45	1,90/0,75	А	82	Низ. R-40 A-29 W-83,1 Пн-2,5 рН-7,4-7,3 СаО-7,55-9,42 Fe ₂ O ₃ -3,25-4,52 Р ₂ O ₅ -0,27-0,31
Сосновое	М - 1963	87	54	-/0,76	Р ₁	73	Низ.

Наименование торфяного месторождения, местоположение, направления и расстояние от населенных пунктов до торфяного месторождения	Стадия и год разведки	Площадь, га		Мощность торфяной залежи, м макс./средняя	Категория изученности запасов торфа	Запасы (ресурсы) 40 % условной влаги, тыс.	Тип и качественная характеристика торфяной залежи
		в нулевой границе	в промышленной границе				
от г. Кологрив на ЮВ 26 км, от с. Палкино на север 3 км, от с. Минькино на СЗ в 2,5 км							R-53 A-28,2
Чистое от г. Кологрив на СВ 30 км, от с. Тропино на СЗ в 6 км, от с. Ульшма на СВ в 9 км	Д - 1993	222	38	1,50/0,97	A	58	Перех. R-32 A-32 W-90,4
<i>Итого</i>	<i>5 т. м.</i>	<i>471</i>	<i>187</i>			<i>316</i>	
<i>По категории A</i>	<i>3</i>	<i>364</i>	<i>121</i>			<i>226</i>	
<i>По категории P₁</i>	<i>1</i>	<i>87</i>	<i>54</i>			<i>73</i>	
<i>По категории P₂</i>	<i>1</i>	<i>20</i>	<i>12</i>			<i>17</i>	

Таблица 2.5.5

Список торфяных месторождений, отнесённых к заболоченности

Наименование торфяного месторождения	Вид и год разведки	Площадь, га	Основание для перевода месторождения в заболоченности
Дальнее	Поиски (кам) 1963 г.	80,0	Средняя глубина 0,63 м
Еловое	Поиски (кам) 1963 г.	85,0	Средняя глубина 0,63 м
Каманговское	Поиски (кам) 1963 г.	46,0	Средняя глубина 0,63 м
Каменское (Ильинское)	Дор. - 1985	83,0	Средняя глубина 0,56 м
Кестерово	ДП - 1987	121,0	Акт обследования. Глубина т. з. 0,3-0,9 м
Кигл	ДП - 1987	285,0	Акт обследования от 04.08.92 г. Глубина т. з. 0,2-0,7 м
Любятинское	Поиски (кам) 1963 г.	21,0	Акт обследования. Глубина т. з. 0,4-0,9 м
Лесное	Поиски (кам) 1963 г.	40,0	Средняя глубина 0,63 м
Мелкое	ДП - 1987	56,0	Акт обследования. Глубина т. з. 0,4-0,9 м
Холоповское	М-1963	82,0	Средняя глубина 0,63 м
Церковное	Дор. - 1985	165,0	Средняя глубина 0,69 м. выявлены отложения ОМО. Объем 521 тыс. куб. м. содержание кальция в торфе 4,81-7,52%, в ОМО 6,83-7,54

Наименование торфяного месторождения	Вид и год разведки	Площадь, га	Основание для перевода месторождения в заболоченности
Шаблово	Поиски (кам) 1963 г.	22,0	Акт обследования. Глубина 0,2-0,3 м
Шартановское	Поиски (кам) 1963 г.	34,0	Средняя глубина 0,63 м
Шлыково	Поиски (кам) 1963 г.	37,0	Акт обследования. Глубина 0,4-0,9 м

Таблица 2.5.6

Список резервных торфяных месторождений

Наименование торфяного месторождения, местоположение, направления и расстояние от населенных пунктов до торфяного месторождения	Стадия и год разведки	Площадь, га		Мощность торфяной залежи, м макс./средняя	Категория изученности запасов торфа	Запасы торфа, тыс. т		Тип и качественная характеристика торфяной залежи
		в нулевой границе	в промышленной границе			общие	балансовые	
В кв. 23 от г. Кологрив на СВ в 33 км, от с. Тропино на СЗ в 10 км, от с. Зубово на СЗ в 11 км	Д - 1991	32	22	1,90/1,02	А	53	53	Перех. R-47 А-5 W-85,2 Пн-0,4 рН-4,8 CaO-0,7 Fe ₂ O ₃ -0,27 P ₂ O ₅ -0,10 SiO ₂ -2,50 Al ₂ O ₃ -1,10 S-0,21 N-1,24
Дегтярни от г. Кологрив на ЮВ в 26 км, от с. Шлыково на ЮВ в 2 км при с. Половинново на запад	Д - 1987	49	19	2,00/1,02	А	-	53	Низ. R-50 А-27 W-77,2 Пн-б/пн рН-3,7-4,4 CaO-3,79-4,0 Fe ₂ O ₃ -3,88-4,39 P ₂ O ₅ -0,25-0,26

Наименование торфяного месторождения, местоположение, направления и расстояние от населенных пунктов до торфяного месторождения	Стадия и год разведки	Площадь, га		Мощность торфяной залежи, м макс./средняя	Категория изученности запасов торфа	Запасы торфа, тыс. т		Тип и качественная характеристика торфяной залежи
		в нулевой границе	в промышленной границе			общие	балансовые	
								Al ₂ O ₃ -1,93 SiO ₂ -3,57-12,88 S-0,95-0,98 N-2,7-2,41
Дербинское от г. Кологрив на СЗ в 14 км, от с. Дербин на запад 0,5 км, от с. Ужуга на СЗ в 0,4 км	Д - 1989	97	51	2,90/1,32	А	149	143	Перех., низ R-45 А-8 W-86,3 Пн-1,5 рН-3,9-4,8 CaO-1,70-3,55 Fe ₂ O ₃ -0,36-0,65 P ₂ O ₅ -0,07-0,14 Al ₂ O ₃ -0,35-0,69 SiO ₂ -1,38-1,55 S-0,11-0,47 N-1,86-1,96
Илешевское от г. Кологрив на СЗ в 22,5 км, от с. Опарино на восток в 1,6 км, от с. Илешево на север в 5,8 км, от с. Жуково на восток в 2,1 км	Д - 1985	181	139	2,80/1,29	А	399	399	Верх., низ R-44 А-9 W-86,4 Пн-1,2 рН-3,7-5,6 CaO-0,35-3,92 Fe ₂ O ₃ -0,29-1,30 P ₂ O ₅ -0,08-0,28 S-0,12-0,75 N-0,97-1,92
Клюквенное (Заречное, Лисицина,	Дор. -	393	196	4,10/1,38	А	-	466	Перех., низ

Наименование торфяного месторождения, местоположение, направления и расстояние от населенных пунктов до торфяного месторождения	Стадия и год разведки	Площадь, га		Мощность торфяной залежи, м макс./средняя	Категория изученности запасов торфа	Запасы торфа, тыс. т		Тип и качественная характеристика торфяной залежи
		в нулевой границе	в промышленной границе			общие	балансовые	
Гарино, Жерное) от г. Кологрив на ЮВ в 24 км, от с. Лисицино на ЮВ в 1 км, от с. Запрудново на СВ в 0,5 км	1978							R-37 A-16 W-89,9 Пн-1,3 рН-5,9-3,4 CaO-0,57-2,60 SO ₃ -0,07-0,42 N-1,86-1,96
Минькино от г. Кологрив на СВ в 21 км, от с. Трапино на ЮЗ в 5 км, от с. Пустынь на СЗ в 7 км	Д - 1991	220	151	4,10/1,80	A	316	316	Верх. R-22 A-3 W-93,1 Пн-0,6 рН-4,7-4,9 CaO-0,31-0,40 Fe ₂ O ₃ -0,25-0,42 P ₂ O ₅ -0,12 -0,16 Al ₂ O ₃ -0,63-0,97 SiO ₂ -0,98-1,74 S-0,13-0,27 N-1,25-1,63
Мокрое от г. Кологрив на Св в 22 км, от с. Советский на СВ в 3,4 км, от с. Пустынь (нежил.) на ЮВ в 0,7 км	Д - 1990	38	21	2,50/1,13	A	55	55	Низ. R-42 A-11 W-85,3 Пн-1,8 рН-4,1-4,9 CaO-2,92-4,24 Fe ₂ O ₃ -0,62-1,39 P ₂ O ₅ -0,13 -0,21

Наименование торфяного месторождения, местоположение, направления и расстояние от населенных пунктов до торфяного месторождения	Стадия и год разведки	Площадь, га		Мощность торфяной залежи, м макс./средняя	Категория изученности запасов торфа	Запасы торфа, тыс. т		Тип и качественная характеристика торфяной залежи
		в нулевой границе	в промышленной границе			общие	балансовые	
								Al ₂ O ₃ -0,76-3,07 SiO ₂ -1,40-8,57 S-0,32-0,71 N-1,92-2,02
Опарино-Екимовское от г. Кологрив на СЗ в 25 км, от с. Спарино на север 1 км	Дор. - 1976	39	18	2,80/0,82	A	62	58	Низ. R-44 A-16 W-80,6 Пн-0,2 pH-5,8-5,3 CaO-1,80-3,07 Fe ₂ O ₃ -5,57-36,26 P ₂ O ₅ -0,28-2,50 S-0,70-1,24 N-1,40-2,33
Пеженское от г. Кологрив на СВ 23 км, от с. Тропино на ЮЗ в 4 км, от с. Пустынь на СЗ в 5,5 км, от с. Ульшма на СВ в 6 км	Д - 1992	234	136	2,60/1,20	A	195	195	Верх. R-25 A-3 W-93,0 Пн-0,6 pH-4,2-4,5 CaO-0,30-0,40 Fe ₂ O ₃ -0,24-0,43 P ₂ O ₅ -0,12 -0,24 Al ₂ O ₃ -0,56-1,32 SiO ₂ -1,01-1,70 S-0,11-0,16 N-1,33-1,74
<i>Итого</i>	9 т. м.	1293	758			1751	1738	

Таблица 2.5.7

Список торфяных месторождений, перспективных для разведки

Наименование торфяного месторождения, местоположение, направления и расстояние от населенных пунктов до торфяного месторождения	Стадия и год разведки	Площадь, га		Мощность торфяной залежи, м макс./средняя	Категория изученности запасов торфа	Запасы торфа, тыс. т		Тип и качественная характеристика торфяной залежи
		в нулевой границе	в промышленной границе			общие	балансовые	
Ванеево от г. Кологрив на СЗ в 6 км, от с. Урма на ЮЗ в 2 км, при с. Дуплениха на юг	Д - 1937	18	14	3,50/2,24	C ₂	79	79	Низ. R-66 A-23,7 W-84,2 Пн-0,4
на 01.01.2007 г.		18	11			69	69	
Вяльцевское от г. Кологрив на СЗ в 37 км, от с. Вяльцево на ЮВ в 1 км, от с. Астафьево на ЮЗ в 0,5 км	Д- 1960	102	69	2,80/1,15	C ₁	235	121	Низ. R-40 A-33,5 W-74,8 Пн-1,7 pH-5,6-5,4
на 01.01.2007 г.		102	39			135	121	
Итого	2 т. м.	120	50			204	90	
Итого по категории C ₁	1	18	11			69	69	
Итого по категории C ₂	1	102	39			135	21	

Таблица 2.5.8

Список торфяных месторождений с прогнозными ресурсами, рекомендуемых к разведке

Наименование торфяного месторождения, местоположение, направления и расстояние от населенных пунктов до торфяного месторождения	Стадия и год разведки	Площадь, га		Мощность торфяной залежи, м макс./средняя	Категория изученности ресурсов	Ресурсы торфа при условной влаге 40%, тыс. т	Тип и качественная характеристика торфяной залежи
Ломенга от г. Кологрив на СЗ в 24 км, от с.	ДП - 1987	152	39	2,00/1,10	P ₁	72	Низ. R-32,3

Наименование торфяного месторождения, местоположение, направления и расстояние от населенных пунктов до торфяного месторождения	Стадия и год разведки	Площадь, га		Мощность торфяной залежи, м макс./средняя	Категория изученности ресурсов	Ресурсы торфа при условной влаге 40%, тыс. т	Тип и качественная характеристика торфяной залежи
Щебетниково на Юз в 7 км, от с. Михайловское на запад в 6,3 км							А-2,9 W-91,7
Микулинское I от г. Кологрив на СЗ в 22 км, от с. Жуково на восток в 1 км, от с. Ужуга на СЗ в 7 км	ДП - 1987	86	12	2,00/1,13	P ₁	29	Низ. R-44,8 А-6,0 W-87,3
Святичное от г. Кологрив на СЗ в 54 км, от с. Копьево на СВ в 8 км, от с. Усть-Вига на восток 2 км	ДП - 1987	97	25	1,70/1,18	P ₁	67	Низ. R-49,6 А-14,3 W-86,3
Черменинское от г. Кологрив на СЗ в 30 км, от с. Черменино на север в 1,3 км, от с. Мархинино на ЮВ в 1,8 км	ДП - 1987	103	47	1,70/1,00	P ₁	111	Низ. R-51,9 А-14,1 W-85,6
<i>Итого по категории P₁</i>	<i>4 т. м.</i>	<i>438</i>	<i>123</i>			<i>279</i>	

Обеспеченность подземными водами

Питьевое и хозяйственное водоснабжение населенных пунктов муниципального округа базируется на использовании грунтовых вод в четвертичных отложениях, напорных подземных вод в дочетвертичных обводненных толщах, на каптировании родников и лишь изредка – поверхностных водотоков и водоемов.

В четвертичных отложениях водные ресурсы приурочены к современным и древнеаллювиальным отложениям, которые тяготеют к долинам рек.

На правобережье р. Унжи, в юго-западной части муниципального округа, население для питьевых и хозяйственных нужд использует водоносные линзы или обводненные прослойки песчаного или гравийного материала, заключенные в моренных суглинках. Водообильность линз и обводненных прослоев незначительна и непостоянна (удельный дебит 0.003 л/с). Кроме того, грунтовые воды залегают на небольших глубинах и не защищены от загрязнения с поверхности. Глубина залегания основного водоносного горизонта более 30 м.

Сравнительно мощный водоносный горизонт грунтовых вод приурочен к современным и верхнечетвертичным отложениям пойм и надпойменным террас в долинах крупных рек (рр. Унжа, Вига, Княжая). Воды из верхнечетвертичного аллювиального водоносного горизонта добываются в основном с помощью копанных колодцев глубиной 5-10 м, иногда более 15 м. Скважины, эксплуатирующие этот горизонт, имеют удельные дебиты 0,3-0,7 л/с. Воды залегают на небольшой глубине и легко доступны для каптажа колодцами и обеспечивают постоянный водоотбор. Однако из-за полного или частичного отсутствия водоупорного перекрытия сверху имеется угроза загрязнения грунтовых вод с поверхности.

Колодезное водоснабжение, основанное на водоотборе грунтовых вод в четвертичных отложениях, не может обеспечить растущие потребности населения в питьевой воде и тем более для хозяйственных и производственных нужд. Для водоснабжения используются водоносные горизонты в нижнемеловых, верхнеюрских и нижнетриасовых отложениях.

Водоносный комплекс нижнемеловых отложений распространен в юго-западных частях муниципального округа, северная его граница проходит южнее долины р. Унжи. В пределах погребенных долин водоносный комплекс отсутствует. Водовмещающими породами являются отложения нижнего мела аптского, готерив-баремского и валанжинского ярусов. Мощность толщи может достигать 80 м. Водообильность характеризуется удельными дебитами от 0,03 л/с (глинистые пески) до 0,54 л/с (мелкозернистые пески). При отсутствии водоупорных слоев снизу и сверху, водоносный горизонт объединяется в единый водоносный комплекс с ниже и вышележащими водоносными горизонтами и имеет общий напорный или свободный уровень. Близкое залегание к поверхности и размывы в перекрывающей кровле обуславливают сходство их химического состава и величины минерализации (0,2-0,4 г/л). Нижнемеловой водоносный комплекс в юго-западной части рассматриваемой территории можно рассматривать в качестве перспективного для питьевого и водоснабжения.

Водоносный горизонт в волжских отложениях распространен в южной части территории и в междуречье рек Унжи и Святицы. Водовмещающими породами служат пески - часто глинистые, песчаники и алевроиты (на севере -горючие сланцы). В долине р. Унжи водоносный горизонт разгружается родниками с дебитом 1,5 л/с. Воды горизонта пресные гидрокарбонатно-кальциевые с минерализацией 0,3 г/л. Горизонт не имеет самостоятельного значения и образует единый водоносный комплекс с нижнемеловыми и четвертичными отложениями.

Водоносный горизонт в келловейских отложениях распространен почти повсеместно, кроме древних и современных долин, где размыты верхнеюрские породы. Водовмещающая толща состоит из песчаных прослоев мощностью 1,5-2,0 м, разделенных алевроитами и глинами. В северной части водоносный горизонт первым от поверхности и перекрывается только спорадически обводненной мореной. На остальной территории водоносный горизонт является вторым или третьим от поверхности и перекрывается сверху гляциальными,

флювиогляциальными отложениями. Удельные дебиты скважин не превышают 0,1 л/с. Воды используются с помощью копаных колодцев на участках неглубокого залегания, является неперспективным для централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Основным эксплуатационным горизонтом и наиболее перспективным для централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения является водоносный нижнетриасовый комплекс. Водовмещающие отложения представлены прослоями песков в толще триасовых глин, воды имеют напорный характер. Дебиты скважин, в зависимости от каптирующих водоносных слоев, варьируются в пределах 1-6 л/с. Повсеместное распространение, сравнительно хорошая водообильность, надежная изоляция от поверхностного загрязнения, создают благоприятные условия для эксплуатации. В настоящее время за счет вод нижнетриасовых отложений осуществляется водоснабжение промышленных, общественных и сельскохозяйственных в нескольких населенных пунктах муниципального округа.

Лицензии на пользование недрами для добычи подземных вод с объемом добычи менее 500 м³/сут на территории Кологривского муниципального округа Костромской области имеют следующие юридические лица:

- ГУ «Кологривский дом—интернат для престарелых и инвалидов», лицензия КОС 53351 ВЭ. Предприятие эксплуатирует скважину № 1 610, лицензионный участок расположен в г. Кологрив;
- МУП «Коммунсервис», лицензия КОС 80328 ВЭ. Предприятие эксплуатирует скважины с №№ 5287, 21э 1, 5199, лицензионный участок расположен в центральной части г. Кологрив;
- ООО «ВЕЛЕС-УЖУГА», лицензия КОС 004126 ВЭ. Предприятие эксплуатирует скважину № 1, лицензионный участок расположен в районе населенного пункта п. Ужуга.

2.6. Лесные ресурсы

Лесной фонд Кологривского муниципального округа Костромской области находится в ведении Кологривского лесничества.

Кологривское лесничество организовано приказом Рослесхоза от 23.05.2008 № 168, а его границы установлены приказом Рослесхоза от 18.01.2-10 № 14.

Лесохозяйственный регламент Кологривского лесничества утвержден постановлением департамента лесного хозяйства Костромской области от 19.12.2016 № 16 (с изменениями и дополнениями, утверждёнными постановлениями департамента лесного хозяйства Костромской области от 27.12.2022 № 15).

Общая площадь Кологривского лесничества составляет 270513 га, из которых 52695 га – леса, ранее находившиеся в Коловогривском сельском лесхозе ФГУ «Костромалес». Лесничество имеет в составе 8 участковых лесничеств, из которых шесть участковых лесничеств бывшего Кологривского лесхоза и два участковых лесничества Кологривского сельского лесхоза. Структура лесничества приведена в таблице 2.6.1.

Таблица 2.6.1

Структура Кологривского лесничества

№ п/п	Наименование участковых лесничеств	Муниципальное образование	Общая площадь, га	
			по данным ГЛР на 01.01.2019 г.	по данным таксации лесов
1	1-е Ильинское	Кологривский	26995	26715
2	2-е Ильинское	Кологривский	25763	25945
3	Варзенгское	Кологривский	15159	15023
4	Илешевское	Кологривский	26932	26963

№ п/п	Наименование участковых лесничеств	Муниципальное образование	Общая площадь, га	
			по данным ГЛР на 01.01.2019 г.	по данным таксации лесов
5	Кологривское	Кологривский	25514	25245
6	Октябрьское	Кологривский	43451	43609
7	Понговское	Кологривский	54240	54389
8	Ужутское	Кологривский	52459	52624
Всего по лесничеству			270513	270513

В соответствии с лесорастительным районированием, утверждённым приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 18.08.2014 № 367 «Об утверждении перечня лесорастительных зон Российской Федерации и перечня лесных районов Российской Федерации», все леса Кологривского лесничества относятся к южно-таежному лесному району европейской части Российской Федерации, таежной лесорастительной зоны.

В соответствии с лесосеменным районированием, утверждённым приказом Рослесхоза от 08.10.2015 № 353 «Об установлении лесосеменного районирования», все леса Кологривского лесничества относятся к следующим лесосеменным районам основных лесообразующих пород: сосна обыкновенная - 2 район, ель - 3 район, лиственница - 3 район.

В соответствии с порядком определения лесозащитного районирования, утверждённого приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 09.01.2017 № 1 «Об утверждении Порядка лесозащитного районирования», все леса Кологривского лесничества относятся к Вохомскому лесозащитному району, к зоне средней лесопатологической угрозы.

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации (ст. 10) и приказом Рослесхоза от 18.01.2010 № 14 «Об отнесении лесов на территории Костромской области к ценным лесам, эксплуатационным лесам и установлении их границ» (с изменениями и дополнениями) по целевому назначению леса на территории муниципального округа отнесены к защитным и эксплуатационным. Резервные леса отсутствуют.

Леса, расположенные на землях лесного фонда Кологривского лесничества по целевому назначению, подразделяются:

- защитные леса — 61517 га (22,7 %);
- эксплуатационные леса — 208996 га (77,3 %).

Категории защитных лесов распределены в следующем соотношении:

1. Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов - 1846 га (0,7% или 3% от площади защитных лесов), в том числе:

- леса, расположенные в защитных полосах лесов - 1162 га (0,4% или 1,9 от площади защитных лесов);
- леса, расположенные в зеленых зонах - 684 га (0,3% или 1,1 % от площади защитных лесов).

2. Ценные леса - 59671 га (22,0% или 97% от площади защитных лесов), в том числе:

- Запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов - 49903 га (18,4% или 81,1% от площади защитных лесов);
- Нерестоохраняемые полосы лесов - 9768 га (3,6% или 15,9 от площади защитных лесов).

Категория защитных лесов «Леса, расположенные в защитных полосах лесов», вдоль автомобильной дороги Елизарово-Кологрив, выделена на основании решения Главлесхоза РСФСР № 46-1615, распоряжения СНК СССР от 14.06.1944 № 4578-р, СМ СССР от 07.04.1946 № 781: 250 м. с каждой стороны.

Категория защитных лесов «Запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов» выделена по каждому берегу реки Унжа, шириной 3 километра, на основании

постановления СНК СССР от 06.01.1941 № 97-47 и постановления СМ СССР от 29.09.1948 № 3670.

Категория защитных лесов «Нерестощающие полосы лесов» выделена по каждому берегу реки Унжа, шириной 500 метров, на основании постановления СМ РСФСР от 07.08.1978 № 388.

Земли, покрытые лесной растительностью, составляют 97,3% от общей площади земель, а земли, не покрытые лесной растительностью - 1,3%, и представлены преимущественно вырубками - 51,6% от земель, не покрытых лесной растительностью.

Нелесные земли составляют 1,4% общей площади лесничества и представлены преимущественно категорией земель «Дороги, просеки» (53,6% от площади нелесных земель).

На территории Кологривского лесничества организована особо охраняемая природная территория регионального значения государственный природный заказник «Кологривская пойма» и его охранный зона, созданные постановлением администрации Костромской области от 15.05.2006 № 1 «Об образовании государственного природного заказника областного значения «Кологривская пойма» и создании его охранной зоны».

Охранный зона государственного природного заповедника «Кологривский лес» установлена приказом Минприроды России от 19.03.2009 № 65 «Об утверждении положения об охранный зоне государственного природного заповедника «Кологривский лес» (таблица 2.6.2).

Использование лесов на особо охраняемых природных территориях осуществляется в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации России от 12.08.2021 № 558 «Об утверждении Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях» и Положением о конкретной ООПТ, утвержденным в установленном порядке.

Таблица 2.6.2

Перечень действующих особо охраняемых природных территорий, охранных зон особо охраняемых природных территорий
в границах Кологривского лесничества

№ п/п	Категория и название ООПТ, общая площадь, га	Описание границ ООПТ, охранной зоны ООПТ	Основные ограничения хозяйственной деятельности
В соответствии с постановлением администрации Костромской области от 15.05.2006 № 1 «Об образовании государственного природного заказника областного значения «Кологривская пойма» и создании его охранной зоны»			
1	Государственный природный заказник, зоологический «Кологривская пойма», площадь 382,21 га. Вне границ земель лесного фонда	От моста через р. Унжа на юго-восток по правому берегу р. Унжа по урезу воды в меженный уровень вниз по течению до выхода в р. Унжа осушительного канала (в районе р. Шилекша), затем на север-запад по осушительному каналу до устья ручья, затем вверх по ручью до пересечения с грунтовой дорогой Суховерково - Аверьяновка, далее на северо-запад по дороге до пресечения с дорогой, идущей к мосту через р. Унжа, далее по насыпи моста до уреза воды, где и замыкается в исходной точке ⁴ . Зона с особыми условиями использования территории по данным кадастрового учета (ЗОУИТ) – 44:06-9.1	Установлены в приложении 1 к постановлению администрации Костромской области от 15.05.2006 № 1 «Об образовании государственного природного заказника областного значения «Кологривская пойма» и создании его охранной зоны» На территории государственного природного заказника областного значения «Кологривская пойма» запрещаются следующие виды деятельности и природопользования: • посещение территории заказника «Кологривская пойма» в период с 15 апреля по 25 мая, за исключением случаев, связанных с исполнением служебных обязанностей должностными лицами уполномоченных органов в области охраны окружающей природной среды, а также в научных целях; • строительство зданий и сооружений, если их назначение не связано с функционированием заказника «Кологривская пойма», а также дорог и других коммуникаций; • организация туристических стоянок, бивуаков, разведение костров; • складирование лесо- и пиломатериалов; • проведение авиационно-химических работ; • применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений, сорняками и малоценными породами

⁴ Описание границ государственного природного заказника «Кологривская пойма» приведено в соответствии с постановлением администрации Костромской области № 172-а от 16.06.2008 «Об утверждении схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий регионального значения Костромской области» (с последующими изменениями и дополнениями)

№ п/п	Категория и название ООПТ, общая площадь, га	Описание границ ООПТ, охранной зоны ООПТ	Основные ограничения хозяйственной деятельности
			древесно-кустарниковой растительности; • складирование ядохимикатов, минеральных удобрений, горюче-смазочных материалов, органических удобрений, бытовых и промышленных отходов; • захламление и замусоривание территории; • добыча и разведка полезных ископаемых; • перемещение по территории заказника «Кологривская пойма» с использованием механических транспортных средств в период с 1 апреля по 30 июня (за исключением случаев, связанных с обеспечением режима особой охраны и в научных целях); • охота в период с 15 апреля по 25 мая; • выгул и натаска собак; • все виды лова рыбы в период с 1 апреля по 25 мая на р. Унжа в пределах территории заказника «Кологривская пойма» и на пойменных озерах; • палы тростников и травы; • иные виды деятельности, наносящие вред объектам особой охраны и природному комплексу заказника «Кологривская пойма».
2	Охранная зона государственного природного заказника «Кологривская пойма», общая площадь 4615,08 га, земли лесного фонда	Зона с особыми условиями использования территории по данным кадастрового учета (ЗОУИТ) – 44:06-6.189. Включая участки лесного фонда⁵: Илешевское участковое лесничество, квартала: 166 (ч), 171 (ч), 172, 176 (ч), 177, 178, 180 (ч), 183 (ч), 181, 184, 185, 186, 191 (ч), 196, 197, 198, 200, 201 (ч).	Установлены в приложении 2 к постановлению администрации Костромской области от 15.05.2006 № 1 «Об образовании государственного природного заказника областного значения «Кологривская пойма» и создании его охранной зоны». На территории охранной зоны государственного природного заказника областного значения «Кологривская пойма»

⁵ По информации Лесохозяйственного регламента Кологривского лесничества, утвержденного постановлением департамента лесного хозяйства Костромской области от 19.12.2016 № 16 (с изменениями и дополнениями, утверждёнными постановлениями департамента лесного хозяйства Костромской области от 27.12.2022 № 15).

№ п/п	Категория и название ООПТ, общая площадь, га	Описание границ ООПТ, охранной зоны ООПТ	Основные ограничения хозяйственной деятельности
	- 1656 га.		запрещаются следующие виды деятельности и природопользования: • охота, выгул и натаска собак в период с 15 апреля по 25 мая; • организация туристических стоянок, бивуаков, разведение костров вне специально отведенных мест; • проведение авиационно-химических работ; • применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений, сорняками и малоценными породами древесно-кустарниковой растительности в период с 1 марта по 1 июня; • складирование ядохимикатов, минеральных удобрений, горюче-смазочных материалов, органических удобрений, бытовых и промышленных отходов в неустановленных местах; • захламление и замусоривание территории; • палы тростников и травы; • иные виды деятельности, оказывающие негативное воздействие на объекты особой охраны заказника «Кологривская пойма».
В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.12.2008 № 2032-р «Об образовании охранной зоны государственного природного заповедника «Кологривский лес», приказом Минприроды России от 19.03.2009 № 65 «Об утверждении положения об охранной зоне государственного природного заповедника «Кологривский лес»			
1	Охранная зона государственного природного заповедника «Кологривский лес» (федерального значения), площадь земель лесного фонда 17308 га	От юго-западного угла квартала 151 Понговского участкового лесничества ОГУ «Кологривское лесничество» на север по западным просекам лесных кварталов 151, 144 до вершины северо- западного угла лесного квартала 144. Далее граница идет на восток по северным просекам лесных кварталов 144, 145 до северо- восточного угла лесного квартала 145, на север по западной просеке лесного квартала 136 до его северо-западного угла, на	На территории охранной зоны государственного природного заповедника федерального значения «Кологривский лес» запрещаются: • сплошные рубки лесных насаждений (за исключением сплошных санитарных), выборочные рубки лесных насаждений интенсивностью выше 50%, уничтожение дуплистых деревьев, рубки и уничтожение подроста лиственницы, пихты, можжевельника (древовидная форма), дуба, ольхи черной, липы, клена, вяза, лещины в защитных лесах в кварталах: 138,

№ п/п	Категория и название ООПТ, общая площадь, га	Описание границ ООПТ, охранной зоны ООПТ	Основные ограничения хозяйственной деятельности
		восток по северным просекам лесных кварталов 136, 137, 138, 139, 140 до северо-восточного угла лесного квартала 140, на юг по восточной просеке лесного квартала 140 до северо-западного угла лесного квартала 94 Октябрьского участкового лесничества ОГУ «Кологривское лесничество». Далее граница идет на восток по северной просеке лесного квартала 94 до его северо-восточного угла, на юг по восточной просеке лесного квартала 94 до северо-западного угла лесного квартала 109, на восток по северной просеке лесного квартала 109 до его северо-восточного угла, на юг по восточной просеке лесного квартала 109 до северо-западного угла лесного квартала 119, на восток по северной просеке лесного квартала 119 до его северо-восточного угла, на юг по восточной просеке лесного квартала 119 до северо-западного угла лесного квартала 6 Варзенгского участкового лесничества ОГУ «Кологривское лесничество». Далее граница идет на восток по северной просеке лесного квартала 6 до северо-восточного угла лесного квартала 6, на юг по восточным просекам лесных кварталов 6, 16 до северо-западного угла лесного квартала 27, на восток по северной просеке лесного квартала 27 до его северо-восточного угла, на юг по восточной просеке лесного квартала 27 до северо-западного угла лесного квартала 37, на восток по северной просеке лесного квартала 37, на восток по северной просеке лесного квартала 37 до северо-западного угла лесного квартала 47, на восток по северной просеке лесного квартала 47 до его северо-восточного угла, на юг по восточной просеке лесного квартала 47 до северо-западного угла лесного квартала 61, по северной просеке лесного квартала 61 до	139, 140, 148, 155 Понговского участкового лесничества; 92, 93, 94, 107, 108, 109, 117, 118, 119 Октябрьского участкового лесничества; 101 Кологривского участкового лесничества ОГУ «Кологривское лесничество». • создание лесоперерабатывающей инфраструктуры. • заготовка и транспортировка древесины в период с 31 марта по 1 ноября. • подсочка лесных насаждений и заготовка живицы. • сплав леса. • создание лесных плантаций. • промышленная заготовка технического сырья, пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений. • действия, влекущие за собой изменение гидрологического режима территории. • выжигание древесно-кустарниковой и луговой растительности, за исключением мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности в лесах и тушение лесных пожаров. • промышленная заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов. • промысловая, спортивная и любительская охота. • интродукция живых организмов в целях их акклиматизации. • перемещение с использованием гусеничных транспортных средств, а также проезд вне дорог и просек иных транспортных средств, за исключением случаев, связанных с заготовкой древесины, с выполнением мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов, иных природных комплексов и объектов, с обеспечением режима охранной зоны и деятельности федерального государственного учреждения «Государственный

№ п/п	Категория и название ООПТ, общая площадь, га	Описание границ ООПТ, охранной зоны ООПТ	Основные ограничения хозяйственной деятельности
		его северо-восточного угла, на юг по восточной просеке лесного квартала 61 до северо-западного угла лесного квартала 77, на восток по северной просеке лесного квартала 77 до западной просеки лесного квартала 78, на север по западной просеке лесного квартала 78 до его северо-западного угла, на юго-восток по северной просеке лесного квартала 78 до его северо- восточного угла, на юг по восточным просекам лесных кварталов 78, 84, 95, 96, 104 до северо- западного угла квартала 101, на северо-восток по северной просеке лесного квартала 101 до его северо-восточного угла, на юг по восточной просеке лесного квартала 101 до северо-восточного угла лесного квартала 9 Семеновского участкового лесничества ОГУ «Нейское лесничество». Понговское участковое лесничество: кв 136-140-2266 га; кв 144-148-2194 га; кв 151-155-2367 га Октябрьское участковое лесничество: кв 92-94 - 1026 га; кв 107-109- 1016 га; кв 117-119-815 га. Варзенгское участковое лесничество: кв 1-2 - 744 га; кв 7-8 - 556 га; кв 13-15-842 га; кв 18-20-774 га; кв 22-23 - 699 га; кв 28-30- 1177 га;	• природный заповедник «Кологривский лес». • строительство зданий, сооружений, дорог, путепроводов, линий электропередачи и иных коммуникаций, за исключением необходимых для обеспечения деятельности федерального государственного учреждения «Государственный природный заповедник «Кологривский лес». • размещение садовых, огородных и дачных земельных участков, кладбищ, скотомогильников, мест размещения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ • разведка и разработка месторождений полезных ископаемых. • применение минеральных удобрений и химических средств защиты растений. • уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, граничных столбов и других информационных знаков, а также оборудованных мест отдыха, инфраструктуры экологических экскурсионных троп, зданий и сооружений заповедника, нанесение надписей и знаков на деревьях. • нарушение лесной подстилки, почвенного покрова, если таковые не предусмотрены противопожарными и лесохозяйственными мероприятиями. • складирование горюче-смазочных материалов.

№ п/п	Категория и название ООПТ, общая площадь, га	Описание границ ООПТ, охранной зоны ООПТ	Основные ограничения хозяйственной деятельности
		кв 36-45 - 2628 га; Кологривское участковое лесничество: кв 101 - 204 га ⁶ Зона с особыми условиями использования территории по данным кадастрового учета (ЗОУИТ) – 44:00-6.574.	

⁶ По информации Лесохозяйственного регламента Кологривского лесничества, утвержденного постановлением департамента лесного хозяйства Костромской области от 19.12.2016 № 16 (с изменениями и дополнениями, утверждёнными постановлениями департамента лесного хозяйства Костромской области от 27.12.2022 № 15).

Формализованные составляющие расчета нормы использования лесов (расчетная лесосека), такие как «Состав лесохозяйственных регламентов, порядок их разработки, срок их действия и порядок внесения в них изменений», утвержденный приказом Минприроды России от 27 февраля 2017 года № 72, рассматривает расчетную лесосеку как арифметическую составляющую объема заготовки древесины:

- от рубок спелых и перестойных насаждений (выборочные и сплошные рубки);
- от рубки леса при уходе за лесами.

Кроме того, возможен размер заготовки древесины:

- при рубке погибших и поврежденных насаждений;
- при рубке лесных насаждений на лесных участках, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов лесной инфраструктуры и объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктурой;

- при сплошной рубке спелых и перестойных лесных насаждений в защитных лесах (расстроенные ельники с полнотой 0,3-0,5; перестойные осинники).

В целом по Кологривскому лесничеству, согласно расчетным данным Лесохозяйственного регламента ежегодный допустимый объем изъятия древесины при всех видах рубок составляет 1000,7 тыс. м³ ликвидной древесины (деловая – 499,1 тыс. м³), в том числе по хвойным породам – 186,8 тыс. м³ (деловая – 140,8 тыс. м³), мягколиственным – 813,9 тыс. м³ (деловая – 358,3 тыс. м³).

В таблице 2.6.3 приводятся ежегодные объемы изъятия древесины, определенные в соответствии с Порядком исчисления расчетных лесосек, установленным Приказом Рослесхоза от 27.05.2011 № 191 и ежегодные объемы заготовки древесины при всех видах рубок.

Таблица 2.6.3

Расчетная лесосека при всех видах рубок

Хозяйства	Ежегодный допустимый объем изъятия древесины														
	При рубке спелых и перестойных насаждений			При рубке лесных насаждения при уходе за лесами			При рубке поврежденных и погибших лесных насаждений			При рубке лесных насаждений на лесных участках, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов лесной, лесоперерабатывающей инфраструктуры и объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры	ВСЕГО				
	Площадь	Запас		Площадь	Запас		Площадь	Запас		Площадь	Запас		Площадь	Запас	
		ликвидный	деловой		ликвидный	деловой		ликвидный	деловой		ликвидный	деловой			
							Всего								
Хвойные	1090	156.9	123.5	685	28.3	17.3	62.5	0	0	20	1.6	0	1857.5	186,8	140.8
Мягколиственные	5176	810.8	357.9	36	1,0	0,4	0	0	0	45	2.1	0	5257	813.9	358.3
Итого	6266	967.7	481.4	721	29.3	17.7	62.5	0	0	65	3.7	0	7114.5	1000.7	499.1
Защитные леса															
Хвойные	605	42.8	35.8	104	3,8	2,3	62,5	0	0	10	0,8	0	781.5	47.4	38.1
Мягколиственные	1691	100.9	49.1	0	0	0	0	0	0	10	0,4	0	1701	101.3	49.1
Итого	2296	143.7	84.9	104	3,8	2,3	62,5	0	0	20	1,2	0	2482.5	148.7	87.2
Эксплуатационные леса															
Хвойные	485	114,1	87,7	581	24,5	15,0	0	0	0	10	0,8	0	1076	139.4	102.7
Мягколиственные	3485	709,9	308,8	36	1,0	0,4	0	0	0	35	1,7	0	3556	712.6	309.2
Итого	3970	824,0	396,5	617	25,5	15,4	0	0	0	45	2,5	0	4632	852	411.9

2.7. Животный мир

Кологривский муниципальный округ Костромской области расположен в зоне таежных лесов, с малой плотностью населения, в основном сосредоточенном в нескольких крупных поселках и селах. Ввиду отсутствия крупных городов и промышленных объектов, а также низкой плотностью дорожной сети, условия существования животных максимально приближены к естественным. В центральной части муниципального образования, где лесные массивы чередуются с сельскохозяйственными угодьями, животные, с одной стороны, вынуждены приспосабливаться к антропогенно измененной среде обитания, с другой стороны – имеют доступ к сельскохозяйственным культурам в качестве дополнительных кормовых ресурсов. Характерной особенностью является наличие обширных индивидуальных участков обитания особей каждого вида, возможность дальней миграции в соответствии с биологическими потребностями видов. Это создает предпосылки для развития охотничьей базы, а также увеличения численности и плотности популяций ценных охотничьих животных.

Всего на рассматриваемой территории обитают (или потенциально могут встречаться) 56 видов млекопитающих, 251 вид птиц, 41 вид рыб, 1 вид круглоротых, 11 видов амфибий, 6 видов рептилий, не считая более мелких животных. Из них значительное число видов – редкие.

Среди животных, обитающих на рассматриваемой территории, есть как лесостепные виды (на северной границе своего ареала), например, аист черный и заяц-русак, так и лесотундровые виды (на южной границе своего ареала) – сова белая, куропатка белая, росомаха и другие.

На территории Костромской области встречается 21 вид животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации (черный аист, белая лазоревка (князек), серый сорокопут, краснозобая казарка, пискун, среднерусская белая куропатка, большой кроншнеп, кулик-сорока, малая крачка, филин, беркут, большой подорлик, змея, орлан-белохвост, скопа, кречет, сапсан, русская выхухоль, парусник мнемозина, из рыб: обыкновенный подкаменщик, европейский хариус, обыкновенная быстрянка, из беспозвоночных: парусник мнемозина)

На территории муниципального округа встречаются (или потенциально могут быть обнаружены) также животные, являющиеся редкими для Костромской области и подлежащие охране. Нормативно-правовой основой ведения региональной Красной книги является Закон Костромской области от 07.12.2006 №93-4-ЗКО «О Красной книге Костромской области». Перечни видов, занесенных в Красную книгу Костромской области, утверждены постановлением администрации Костромской области от 03.08.2009 № 286-а (с последующими изменениями), и включают 205 видов растительных организмов, 87 видов позвоночных животных и 36 видов беспозвоночных животных.

На территории Кологривского муниципального округа Костромской области обитают следующие виды охотничьих животных: лось, кабан, бурый медведь, лисица, ондатра, обыкновенный бобр, выдра, американская норка, белка, обыкновенная рысь, лесная куница, горностай, хорь лесной, барсук, боровая дичь, болотно-луговая и водоплавающая дичь.

Постановлением губернатора Костромской области от 25.12.2013 № 257 утверждена Схема размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Костромской области (с изменениями от 30.12.2021 № 305). Схема размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Костромской области является документом территориального охотустройства, осуществляемого в целях планирования в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов и направленного на обеспечение рационального использования и сохранения охотничьих ресурсов и осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства на территории Костромской области.

Общая площадь охотничьих угодий на территории Кологривского муниципального округа составляет 301,4 тыс. га, из них: общедоступные охотничьи угодья – 199,9 тыс. га,

закрепленные охотничьи угодья – 101,5 тыс. га. На территории Кологривского муниципального округа Костромской области предоставлены в долгосрочное пользование охотничьи угодья: Кологривское охотничье хозяйство общественной организации «Костромское областное общество охотников и рыболовов», ООО «Оазис», ИП Чистов Александр Николаевич.

Характерной особенностью рассматриваемой территории является наличие обширных индивидуальных участков обитания особей каждого вида, возможность дальней миграции в соответствии с биологическими потребностями видов. Это создает предпосылки для развития охотничьей базы, а также увеличения численности и плотности популяций ценных охотничьих животных.

На территории Костромской области реализуется государственная программа Костромской области «Рациональное использование природных ресурсов и охрана окружающей среды Костромской области», утвержденная постановлением администрации Костромской области от 09.01.2014 № 1-а (с последующими изменениями и дополнениями). Одной из подпрограмм вышеуказанной программы является «Воспроизводство и использование охотничьих и водных биологических ресурсов Костромской области». Подпрограмма направлена на обеспечение сохранения и воспроизводства объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты и водных биологических ресурсов, привлечение инвестиций в охотничье хозяйство и рыбодобывающую отрасль Костромской области.

Подпрограмма «Воспроизводство и использование охотничьих и водных биологических ресурсов Костромской области» предусматривает реализацию следующих мероприятий:

- обеспечение сохранения, воспроизводства и устойчивого использования охотничьих ресурсов, увеличение численности охотничьих животных;
- создание условий для инвестирования частного капитала в охотничье хозяйство и рыбодобывающую отрасль.

3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БАЗА

3.1. Современное состояние экономики

В Кологривском муниципальном округе Костромской области на начало года количество предприятий малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на данной территории, составило 106 единиц и 9 физических лиц, зарегистрированных в качестве специального режима налогообложения для самозанятых. Четверть населения трудоустроена в малых предприятиях от общего числа всего трудоспособного населения округа.

Основная отрасль экономики Кологривского муниципального округа Костромской области – лесная промышленность. Округ располагается в зоне южной тайге, на сравнительном удалении от крупных городов и промышленных объектов. Лесистость Кологривского муниципального округа Костромской области одна из самых высоких в области, 70% территории занимают леса. Лесная промышленность является одной из ведущих и перспективных отраслей экономики Кологривского муниципального округа. Деревообрабатывающие предприятия муниципального округа производят: фанеру, пиломатериалы, ДВП и ДСП. Значительная часть продукции отправляется за пределы муниципалитета. В товарной структуре экспорта Кологривского муниципального округа продукция лесопромышленного комплекса составляет около 60 %. В данной отрасли экономики работает 12 предприятий и 6 индивидуальных предпринимателей, которые занимаются заготовкой и переработкой древесины. Самое крупное лесобрабатывающее

предприятие — ООО «КологривХозЛес». На графике указана динамика объема заготовленной древесины с 2015 по 2021 года.




Рисунок 3.1.1 Динамика объема заготовленной древесины за 2015-2021 года, тыс. м³

Сельскохозяйственная отрасль представлена мясомолочным животноводством. Отрасль растениеводства является вспомогательной, производящей в основном корма для животноводства. Отрасль сельского хозяйства в Кологривском муниципальном округе Костромской области в настоящее время представлена следующими работающими хозяйствами, которые указаны в таблице 3.1.1.

Таблица 3.1.1

Перечень сельскохозяйственных предприятий и организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального округа

Наименование предприятия, организации	Вид деятельности, виды выпускаемой продукции	Местоположение	Примерное количество занятого персонала (в среднем за год)	Данные о сельскохозяйственных угодьях, га	Данные по поголовью скота (общее кол-во/маточное поголовье)
ООО Агроресурс	Растениеводство	д.Суховерхово	3	575	-
ООО Трудовик	Растениеводство	д.Маракино	1	480	-
ИП ГФКХ Зарубин Д.М.	Мясное животноводство и растениеводство	д.Починок	1	418	190/69
ИП ГФКХ Виноградова Ю.С.	Мясное овцеводство	д.Овсяниково	1	235	245/162 - овцы, 12/1 КРС
ИП Водов П.В.	Мясное животноводство, растениеводство	д.Красавица	1	240	194/63
ИП ГФКХ Зарубина А.А.	Молочное животноводство, растениеводство	д.Починок	1	103	12/12
ИП ГФКХ Доставалов Е.А.	Мясное гусеводство	г.Кологрив, комплекс	2	334	950 гусей, 11 крс, 6 коров
ИП ГФКХ	Перерабатывающий цех	г.Кологрив,	2	-	-

Наименование предприятия, организации	Вид деятельности, виды выпускаемой продукции	Местоположение	Примерное количество занятого персонала (в среднем за год)	Данные о сельскохозяйственных угодьях, га	Данные по поголовью скота (общее кол-во/маточное поголовье)
Кадури К.А.	по мясу птицы	комплекс			
ИП Васнев Н.В.	Козоводство	с.Илешево	1	40	70/35
К/Х Рассвет	Мясное животноводство, растениеводство	д.Черменино	3	61	41/18

Развитие экономики муниципального округа тесно связано с возможностями малого предпринимательства. Именно оно является основой всех отраслей экономики, поэтому развитие малого бизнеса способствует решению проблемы занятости, увеличению выпускаемой продукции.

В Кологривском муниципальном округе Костромской области действует программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кологривском муниципальном округе на 2020 – 2022 годы». Целью программы является создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства, стимулирующих создание, развитие и устойчивую деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Кологривского муниципального округа. В программе запланирован суммарный объем финансирования мероприятий с 2020 по 2022 год, который составляет 90 тыс. руб. в течение трех лет. Также был принят ряд мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в Кологривском муниципальном округе Костромской области на 2022 – 2025 годы. В числе ключевых задач развитие малого и среднего предпринимательства, обеспечение эффективного и прозрачного управления государственной и муниципальной собственностью, развитие конкуренции на социально значимых рынках.

Дополнительным источником налоговых поступлений в бюджет муниципального округа, создания новых рабочих мест и условий для развития малого предпринимательства может стать развитие туристической отрасли. Туризм в Кологривском муниципальном округе развивается последние 20 лет. Для привлечения туристов создаются точки притяжения, что увеличивает количество приезжающих людей. Кологрив граничит с единственной в европейской части тайгой, а сам муниципальный округ расположен на месте остановки диких гусей, которые десятками тысяч останавливаются на пути из Европы в Азию. За последние годы созданы и отреставрированы различные объекты, расположенные на территории муниципального округа: заповедник «Кологривский лес», заказник, дом-музей Е. В. Честнякова, Центр народного творчества и туризма «Горница», восстановлен Успенский собор в городе Кологрив, активизировал работу краеведческий музей им. Г. А. Ладыженского. Обладая туристическим потенциалом, администрацией муниципального округа было объявлено инвестиционное предложение на организацию туристско-рекреационного комплекса «Кологрив-заповедный край России» с инвестициями в размере 11 000 тыс. руб.

На инвестиционном региональном портале присутствует три инвестиционные площадки, расположенные в Кологривском муниципальном округе:

- инвестиционная площадка № 1 – вид разрешенного использования: для сельхозпроизводства;
- инвестиционная площадка № 2 – вид разрешенного использования: промышленное производство;
- инвестиционная площадка № 3 – вид разрешенного использования: промышленное производство.

Согласно действующей Схеме территориального планирования Костромской области, были запланированы следующие мероприятия:

- развитие производства по выпуску обрезных пиломатериалов, строганных и погонажных изделий ООО «Ильинское Леском»;
- развитие производства по заготовке и переработке древесины ИП Березин И.Е;
- развитие производства по переработке древесины ИП Кулаков В. А.;
- развитие деревообрабатывающего производства ИП Ершов В.Б.;
- организация производства по переработке древесины ИП Бушко И.И.;
- организация производства по глубокой переработке древесины с выпуском оцилиндрованного бревна и обрезного пиломатериала ООО «Моллес».

Из них были выполнены мероприятия по развитию производства по выпуску обрезных пиломатериалов, строганных и погонажных изделий, а также организовано производство по глубокой переработке древесины с выпуском оцилиндрованного бревна и обрезного пиломатериала.

3.2. Основные направления развития экономики

В качестве приоритетных направлений экономического развития Кологривского муниципального округа Костромской области следует выделить:

- лесохозяйственную и лесозаготовительную деятельность;
- сельское хозяйство;
- туризм.

Территорию Кологривского муниципального округа на 70% занимают леса разных пород. Лесопромышленный комплекс является основной составляющей экономики округа, благодаря насыщенным природным ресурсам. Дальнейшие перспективы лесопромышленного комплекса связаны с расширением мощностей по глубокой переработке древесины (особенно мягколиственной и низкосортной). Одной из приоритетных задач для экономики округа является снижение объемов продажи в другие регионы круглого леса и переход к преимущественному выпуску только обработанной древесины. Чтобы обеспечить растущие сырьевые потребности деревообрабатывающей промышленности, необходимо интенсифицировать работы по лесопосадкам. В целях того, чтобы лесозаготовительные грузоперевозки, приводящие к быстрому износу дорожного покрытия, не препятствовали прочим транспортным потокам, следует предусмотреть их разделение путём строительства лесовозных дорог.

Особое внимание следует уделить максимальному использованию отходов деревообработки, что позволит получить дополнительный доход и расширить ассортимент продукции предприятий. Например, прессовка древесных опилок в брикеты для отопления, использование для нужд сельского хозяйства в качестве сырья для компоста, углежжение некондиционной к производству древесины, организация производства сувениров из дерева для нужд внутреннего туризма и реализации данной продукции в область.

Пищевые производства необходимо дополнить предприятиями, перерабатывающими сельскохозяйственную продукцию: завод по производству молока и молочной продукции, мясоперерабатывающее предприятие, крупяное и мукомольное производство, производство комбикормов, цеха по консервированию плодово-ягодной и овощной продукции.

В центральной части Кологривского муниципального округа, в поселке Колохта, имеется месторождение минеральных вод, пригодных для разлива. Инфраструктурная обеспеченность месторождений полезных ископаемых отсутствует. Однако при создании необходимой инфраструктуры запасы воды позволят заняться розливом пресных и минеральных вод для целей реализации. Также довольно высоким потенциалом обладает деятельность по производству прочей неметаллической продукции, а именно – строительного кирпича. Сырье пригодно для кирпича марки 150. В восьмидесятые годы

выявлено и детально разведано месторождение с запасами суглинков. Горнотехнические условия месторождения благоприятные. Месторождение может разрабатываться открытым способом и способно обеспечить сырьем кирпичный завод с производительностью 10 миллионов штук красного строительного кирпича в год. Однако, согласно региональной программе по индивидуальному жилищному строительству Костромской области в период 2019-2024 г., на территории Костромской области осуществляют свою деятельность 2 завода по производству керамического кирпича и 1 завод по производству силикатного кирпича, что позволяет обеспечить потребности региона по данным видам материалов.

Важной составляющей лесной отрасли округа является использование недревесных лесных ресурсов – в округе необходимо создать устойчивую систему сбора, скупки и переработки ягод и грибов в первую очередь, путем их заморозки. Среди ягодных растений промысловое значение имеют 10 видов: черника, брусника, рябина, черемуха, малина, клюква болотная, голубика, земляника лесная, смородина, морошка. Наиболее ценный и экономически значимый для заготовок вид – черника, так как эта ягода не может быть в достаточных объемах культивирована или импортирована из-за рубежа.

Кологривский муниципальный округ является инвестиционно привлекательным. Он обладает огромным туристско-рекреационным потенциалом, включающим:

- большое количество объектов культурного наследия (памятники архитектуры, истории, археологии);
- развитую сеть учреждений культурно-досугового типа;
- разнообразный природно-ландшафтный комплекс (лесные, долинные и озерно-болотные ландшафты, перемежающиеся культурными пахотными угодьями).

Для развития туристического направления, Кологривскому муниципальному округу необходимо развивать инфраструктуру. Можно выделить следующие основные направления развития туризма:

- лечебно-оздоровительный туризм (глинолечение близ д. Урма);
- спортивный;
- приключенческий туризм (пешие, водные, велосипедные маршруты);
- промысловый (охотничьи, рыболовные туры);
- познавательный: экскурсионный туризм (музеи, исторические памятники);
- эколого-просветительский туризм (заповедник, природные объекты);
- паломнический туризм (церкви и иные объекты).

Природные ресурсы способны привлекать новые туристические потоки: природный заповедник «Кологривский лес», заказник, огромное количество хвойных и смешанных лесов и родников. В Кологривском муниципальном округе существует маршрут эколого-этнографической тропы «По дну Юрского моря». Из-за значительного перепада высот имеется большое количество точек обзора. Эколого-краеведческая тропа «Путешествие в заповедный лес». Заповедник «Кологривский лес» сохраняет уникальные на территории европейской части России южно-таёжные комплексы, в которых соседствуют растения, характерные для хвойных и широколиственных лесов. Существует бренд «Кологрив – гусиная столица России», который предполагает посещение заказника, уникального места сидки диких гусей почти в черте города Кологрива (в 3 км от г. Кологрива). В мае проводится ежегодный праздник «День гуся».

Существует также экскурсионный маршрут «Уездный город Кологрив». Данное место принадлежит к числу провинциальных городов России, представляющих историко-архитектурный интерес. Знакомство с городом Кологрив включает посещение достопримечательностей и памятников архитектуры уездного города. Экскурсионный маршрут проходит по основным улицам города.

Востребованным может стать и паломнический маршрут «Затерянная в лесах святыня». К северо-востоку от Кологрива на вершине горы находится Княжая пустынь, бывший мужской монастырь. Святой поток – место слияния трёх ключиков, святые липы,

остатки каменного и деревянного Успенских храмов, прицерковное кладбище, Святой колодец под алтарём каменной церкви.

Согласно Схеме территориального планирования Костромской области, было запланировано строительство гостиницы «Кологривский лес». Данное мероприятие не было реализовано. Однако с учетом благоприятных условий развития туристического кластера в Кологривском муниципальном округе, гостиничный комплекс будет необходим, как одна из составляющих сервиса для большего привлечения туристического потока.

Мероприятия в сфере промышленного производства, сельского хозяйства, туризма, которые запланированы схемой территориального планирования Кологривского муниципального района и не реализованы, в настоящем документе не учитываются, так как они потеряли актуальность в связи с отсутствием инвесторов или финансирования.

4. НАСЕЛЕНИЕ. ЗАНЯТОСТЬ. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ

4.1. Существующая численность населения, анализ трудовых ресурсов

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, численность населения Кологривского муниципального округа в начале 2022 г. составила 4659 человек, это одно из самых мелких муниципальных образований Костромской области по численности, здесь проживают менее 1 % жителей области (или 1,4 % без учёта г. Костромы).

Таблица 4.1.1

Оценка численности населения муниципальных образований Костромской области на 1 января текущего года, человек

Наименование	Год		
	2020	2021	2022
г.о. город Кострома	276 929	277 393	277 021
Костромской муниципальный район	47 175	46 281	45 774
г.о. город Шарья	35 966	35 611	35 124
Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район	31 705	31 228	30 418
г.о. город Буй	23 233	22 960	22 577
Красносельский муниципальный район	18 347	18 384	18 130
г.о. город Мантурово	18 523	18 211	17 743
г.о. город Галич	16 754	16 629	16 433
г.о. город Волгореченск	16 280	16 112	15 911
Макарьевский муниципальный район	12 595	12 255	11 887
Судиславский муниципальный район	12 139	11 964	11 788
Нейский муниципальный округ*	11 673	11 487	11 195
Островский муниципальный район	10 908	10 789	10 562
Чухломский муниципальный район	9 518	9 421	9 183
Буйский муниципальный район	9 489	9 328	9 043
Солигаличский муниципальный район	8 639	8 572	8 405
Шарьинский муниципальный район	8 243	8 097	7 900
Вохомский муниципальный район	7 525	7 311	7 050
Галичский муниципальный район	6 990	6 810	6 616
Кадейский муниципальный район	6 888	6 634	6 415
Поназыревский муниципальный район	6 545	6 401	6 222
Сусанинский муниципальный район	6 392	6 316	6 159

Наименование	Год		
	2020	2021	2022
Антроповский муниципальный район	5 460	5 346	5 140
Парфеньевский муниципальный округ**	5 254	5 207	5 096
Кологривский муниципальный округ***	4 984	4 817	4 659
Пыщугский муниципальный район	4 196	4 093	3 981
Октябрьский муниципальный район	3 873	3 784	3 648
Павинский муниципальный район	3 786	3 678	3 534
Межевской муниципальный округ****	3 376	3 304	3 162

* До 2022 г. — Муниципальный район город Нея и Нейский район;

** До 2022 г. — Парфеньевский муниципальный район;

*** До 2022 г. — Кологривский муниципальный район;

**** До 2022 г. — Межевской муниципальный район.

Городское население составляет более 50 % от численности населения муниципального округа в целом, всё оно проживает в г. Кологриве. В начале 2022 г. в нём было зарегистрировано 2653 жителя⁷. Город Кологрив является социальным центром, то есть для него характерна стагнация экономической активности и устойчивое «экономическое сжатие».

В Кологривском муниципальном округе сложилась неблагоприятная демографическая ситуация. В течение рассматриваемого периода, с 2010 г., наблюдается устойчивая динамика сокращения численности населения. В среднем население округа сокращается на 3 % ежегодно. В начале 2022 г. в муниципальном образовании проживало 74 % от численности населения в 2012 г. Население г. Кологрива сократилось на 20 % с 2012 г. Динамика численности в соответствии с данными Федеральной службы государственной статистики представлена на рисунке 4.1.1.




Рисунок 4.1.1. Динамика численности населения Кологривского муниципального округа (до 2022 г. муниципального района) и в частности г. Кологрива, 2012–2022 г.

В состав Кологривского муниципального округа входят 80 населённых пунктов, при этом официально зарегистрированное население имеет только 41 из них. Крупнейшим населённым пунктом муниципального округа является его административный центр —

⁷ Данные Федеральной службы государственной статистики

г. Кологрив, в нём проживают более 50 % всего населения округа. Большая часть заселённых населённых пунктов имеет численность населения менее 100 человек.

Для муниципального округа характерна распространенная в Центральной России, в том числе в Костромской области, проблема сжатия заселенного пространства. Происходит концентрация населения в административном центра при общем сокращении численности.

Таблица 4.1.2

Сведения по населённым пунктам Кологривского муниципального округа
(по данным на начало 2021 года)

Общее число сельских населённых пунктов	80
В том числе тех, где проживают жители	41
Из них:	15
населённых пунктов с числом жителей 10 чел. или менее	
с числом жителей от 10 до 100 чел.	16
с числом жителей от 100 до 200 чел.	9
с числом жителей свыше 200 чел.	1

Динамика численности населения по населённым пунктам Кологривского муниципального округа отражена в таблице 4.1.3. Данные предоставлены администрацией муниципального образования.

Таблица 4.1.3

Численность населения Кологривского муниципального округа
в разрезе населённых пунктов⁸

Наименование населённого пункта	Численность населения на 01.01.2021, чел.	Расстояние от населённого пункта до г. Кологрив, км	Наименование населённого пункта	Численность населения на 01.01.2021, чел.	Расстояние от населённого пункта до г. Кологрив, км
г. Кологрив	3032	0	д. Хмельёвка	1	2
д. Суховерхово	198	0	д. Астафьево	0	28
д. Тодино	182	2	д. Большая Горка	0	4
п. Ужуга	150	0	д. Бураково	0	19
д. Маракино	146	4	д. Вокшево	0	4
с. Ильинское	146	0	д. Вяльцево	0	29
п. Верхняя Унжа	131	3	д. Гаревая	0	7
п. Воймас	125	7	д. Герасимово	0	17
д. Судилово	118	1	д. Глебово	0	10
п. Красный Бор	103	2	д. Горка	0	2
д. Белоглазово	82	1	д. Григорьевка	0	7
п. Варзенга	78	10	д. Евдокимовка	0	4
п. Колохта	75	16	д. Ивановка	0	6
д. Высоково	65	21	д. Иваново	0	16
д. Яковлево	49	10	д. Ивтино	0	7
п. Октябрьский	45	19	д. Казанка	0	23
д. Шоргутово	39	12	д. Козлово	0	11
д. Овсяниково	36	0	д. Копьёво	0	39
п. Даравка	33	35	д. Королево	0	21
д. Черменино	29	17	д. Красавица	0	5
с. Илешево	25	1	д. Крутец	0	4

⁸ Данные паспорта социально-экономического и пространственного положения опорного населённого пункта (г. Кологрива)

Наименование населённого пункта	Численность населения на 01.01.2021, чел.	Расстояние от населенного пункта до г. Кологрив, км
д. Большая Чежма	21	19
д. Пехарово	20	1
д. Лисицино	17	28
п. Екимцево	13	2
д. Березник	11	4
д. Большая Каменка	10	3
д. Белавино	7	23
д. Шаблово	7	6
д. Половинново	6	16
д. Урма	6	8
д. Бурдово	5	7
д. Дербин	3	2
д. Починок	3	3
п. Аверьяновка	3	6
д. Зеленино	2	2
д. Логутиха	2	8
д. Хапово	2	7
д. Котляш	1	24
д. Померекино	1	2

Наименование населённого пункта	Численность населения на 01.01.2021, чел.	Расстояние от населенного пункта до г. Кологрив, км
д. Малая Каменка	0	6
д. Малышино	0	15
д. Мартьянка	0	21
д. Мичурино	0	3
д. Нагорново	0	21
д. Нижний Воймас	0	8
д. Новосёлки	0	4
д. Павлово	0	6
д. Паунино	0	30
д. Рамешки	0	1
д. Рапоново	0	31
д. Рубцово	0	39
д. Слеповское	0	1
д. Фёдорково	0	11
д. Церковное	0	37
д. Шилекша	0	6
д. Шлыково	0	33
д. Юрино	0	9
п. Борок	0	36

Для оценки возрастного-полового состава населения муниципального образования составлена возрастная-половая пирамида по пятилетним группам на начало 2022 года и дополнительно на начало 2017 г. для отслеживания изменений (рис. 4.1.2).




Рисунок 4.1.2. Возрастно-половая пирамида Кологривского муниципального округа, 2017 и 2021 года

Сокращение численности наблюдается в большинстве возрастных групп. На рисунке видна так называемая демографическая волна; происходит старение населения, соответственно, возрастает демографическая нагрузка на трудоспособное население. Низка доля людей в возрастных группах 25-29 лет и 30-34 года, то есть в активном трудоспособном возрасте. Учитывая сложившуюся ситуацию, можно ожидать дальнейшее сокращение числа детей в абсолютном и процентном отношении, основной причиной которого будут последствия демографических волн.

При изучении динамики по отдельным возрастным категориям видно сокращение численности людей в фертильном возрасте. Так как возрастная когорта 20-24 года увеличилась, можно предполагать, что ситуация с рождаемостью в некоторой степени стабилизируется, однако через некоторое время эта проблема вновь усугубится.

Таблица 4.1.4

Численность населения по отдельным возрастным категориям, человек

Возрастная группа	2017	2021	Изменение показателя	
			человек	%
0-3 года	214	128	-86	60%
3-7 лет	240	326	86	136%

Возрастная группа	2017	2021	Изменение показателя	
			человек	%
7-18 лет	606	624	18	103%
15-49 лет (фертильный возраст)	1689	1489	-200	88%
в т.ч. женщин	766	690	-76	90%
моложе трудоспособного возраста	939	783	-156	83%
в трудоспособном возрасте	2458	2107	-351	86%
старше трудоспособного возраста	2088	1927	-161	92%

Численность населения складывается под влиянием двух показателей: естественного и миграционного движения населения. Муниципальное образование имеет явные демографические проблемы, связанные одновременно с естественной и механической убылью населения, в том числе активным сокращением жителей в трудоспособных возрастах.

В Кологривском муниципальном округе прослеживается многолетняя тенденция естественной убыли населения. Данные Федеральной службы государственной статистики и администрации муниципального образования отличаются, но отражают одинаковую динамику естественного движения населения. Для дальнейших расчётов используются показатели Федеральной службы государственной статистики.

В 2022 г. родилось 22 человека, умерло — 144. Таким образом, естественная убыль составила 122 человека. С учётом сокращения численности населения в 2021 г. общий коэффициент естественной убыли оказался максимальным за рассматриваемый период (с 2014 г.) и составил 25,7 ‰. Данные по показателю суммарного коэффициента рождаемости муниципального округа отсутствуют, однако в Костромской области в целом с 2015 г. фиксируется снижение этого коэффициента; в 2020 г. он достиг значения 1,375 в городской местности и 1,903 — в сельской.

Динамика естественного движения населения представлена в таблице 4.1.5. Основные демографические процессы определяются в городе Кологриве; на него приходится более половины всех родившихся, умерших и мигрантов.

Таблица 4.1.5

Динамика естественного движения населения Кологривского муниципального округа, 2014–2021 гг.

Показатель	Год							
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Число родившихся (без мертворожденных), человек	27	24	46	40 (37)*	36 (37)	26 (25)	35 (35)	22 (22)
Число умерших, человек	72	73	119	128 (129)	159 (158)	151 (149)	131 (130)	144 (146)
Естественный прирост (убыль), человек	-45	-49	-73	-88 (-92)	-123 (-121)	-125 (-124)	-96 (-95)	-122 (-124)
Общий коэффициент рождаемости, промилле	8,7	9,3	8,3	7,4 (6,8)	6,9 (7,1)	5,1 (4,9)	7,1 (7,1)	4,6 (4,6)
Общий коэффициент смертности, промилле	24,7	28,3	21,4	23,7 (23,9)	30,4 (30,2)	29,8 (29,4)	26,7 (26,5)	30,4 (30,8)
Общий коэффициент естественного прироста (убыли), промилле	16,0	19,0	13,1	-16,3 (-17,1)	-23,5 (-23,1)	-24,7 (-24,5)	-19,6 (-19,4)	-25,7 (-26,2)

* В скобках справочно показатели по данным паспорта муниципального образования

Главной причиной смертности в Костромской области являются болезни кровообращения. Кологривский муниципальный округ имеет самый высокий показатель смертности от болезней системы кровообращения среди всех муниципальных образований Костромской области, он составил 13,52 случая на 1000 человек в 2018 г. (выше среднеобластного показателя в 1,8 раза). Показатель смертности от ишемической болезни сердца выше среднеобластного в 1,6 раза, составил 6,76 случая на 1000 человек в 2018 г.⁹

Второй важный показатель, характеризующий демографическую ситуацию территории, — механическое движение населения (миграция). Кологривский муниципальный округ имеет стабильно отрицательное общее сальдо миграции. За 2021 год в муниципальный округ приехало 209 человек, а уехало из него 245 жителей. Это минимальные показатели за рассматриваемый период (с 2017 г.) Наиболее интенсивные миграционные потоки в обоих направлениях наблюдаются внутри региона (табл. 4.1.6).

Таблица 4.1.6

Основные направления миграционного движения населения
Кологривского муниципального округа, 2017–2021 гг.

Показатель	Год				
	2017	2018	2019	2020	2021
Прибывшие, человек	244	298	283	383	209
<i>из них:</i>					
в пределах России	241	290	274	383	209
внутрирегиональная	155	187	181	269	131
межрегиональная	86	103	93	114	78
международная	3	8	9	0	0
Выбывшие, человек	316	360	314	454	245
<i>из них:</i>					
в пределах России	312	349	312	450	244
внутрирегиональная	195	209	203	353	183
межрегиональная	117	140	109	97	61
международная	4	11	2	4	1
Миграционный прирост / отток (-), человек	-72	-62	-31	-71	-36
<i>из них:</i>					
в пределах России	-71	-59	-38	-67	-35
внутрирегиональная	-40	-22	-22	-84	-52
межрегиональная	-31	-37	-16	17	17
международная	-1	-3	7	-4	-1

За рассматриваемый период, с 2017 г. наибольшая миграционная активность отмечена в возрастной группе 15-19 лет, при этом большее количество перемещений было направлено из Кологривского муниципального округа. Также высока миграционная подвижность среди экономически активного населения (в особенности в возрастной группе от 20 до 40 лет). Основная часть прибывших в рассматриваемый период приходилась на возраст 20-24 года. Однако миграционный прирост в этой возрастной когорте незначительно повлиял на суммарный показатель: за 5 лет, с 2017 г., Кологривский муниципальный округ через миграцию потерял на 265 человек больше, чем приобрел (по данным Федеральной службы государственной статистики, на 272 человека). Наибольшие миграционные потери

⁹ Данные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Костромской области на 2019 – 2024 годы», утвержденной постановлением администрации Костромской области от 24.06.2019 № 231-а

приходятся на возрастные группы 25-29 лет и 30-34 года. Усиленный отток экономически активного населения при практически нулевом сальдо миграции среди лиц старше трудоспособного возраста только усиливает демографическую нагрузку на трудоспособное население.




Рисунок 4.1.3. Возрастная структура сальдо миграции за период 2017–2020 гг. Кологривского муниципального округа¹⁰

Основные показатели, отражающие демографическую ситуацию муниципального образования, представлены в таблице 4.1.7.

Таблица 4.1.7

Основные показатели, характеризующие демографические процессы в Кологривском муниципальном округе

Показатели	Единица измерения	2017	2020	2021	2021/2017,%
Численность постоянного населения среднегодовая	человек	5405	4901	4738	88%
Количество родившихся за год	человек	40	35	22	55%
Коэффициент рождаемости	человек на 1000 населения	7,4	7,1	4,6	62%
Количество умерших за год	человек	128	131	144	113%
Коэффициент смертности	человек на 1000 населения	23,7	26,7	30,4	128%
Естественный прирост (+), убыль (-) населения	человек	-88	-96	-122	139%
Численность прибывшего за год населения	человек	244	383	209	86%
Численность выбывшего за год населения	человек	316	454	245	78%
Миграционный прирост (+), убыль (-) населения	человек	-72	-71	-36	50%
Численность населения (на начало года)	человек	5 485	4 984	4 817	88%
Численность населения в возрасте моложе	%	17,1	16,1	16,3	-

¹⁰ Данные паспорта социально-экономического и пространственного положения опорного населенного пункта (г. Кологрива)

Показатели	Единица измерения	2017	2020	2021	2021/2017,%
трудоспособного (на начало года)					
Численность населения в трудоспособном возрасте (на начало года)	%	44,8	42,8	43,7	-
Численность населения старше трудоспособного возраста (на начало года)	%	38,1	41,1	40,0	-

Трудовые ресурсы и занятость

Развитие любой территории во многом связано с человеческим потенциалом. Доля лиц старше трудоспособного возраста в возрастной структуре населения муниципального округа самая высокая среди всех муниципальных образований Костромской области, а доля лиц трудоспособного возраста — одна из самых низких.

В течение 2021 года в Центр занятости населения в поисках работы обратилось 256 человек, в том числе 6 человек по причине высвобождения. Численность безработных на 1 января 2022 года составила 11 человек, официальный уровень безработицы — 0,36 %, напряженность на рынке труда — 0,35. Несмотря на то, что официальные данные отсутствуют, есть основания полагать, что в муниципальном округе велика доля незарегистрированных безработных и существует скрытая безработица.

Численность населения трудоспособного возраста на начало 2022 года составила 2088 человек. Коэффициент демографической нагрузки в 2021 г. составил 1,29 (+4 % относительно 2017 г.) Таким образом, на 1000 жителей в трудоспособном возрасте в 2021 г. приходилось 1286 нетрудоспособных. В Костромской области в целом среди сельского населения этот коэффициент составил 0,99. При этом демографическая нагрузка пожилыми в 3 раза превышает нагрузку детьми. Это крайне негативно влияет на демографический потенциал территории во всех сфера общественной жизни.

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства — 733 чел. (в 2020 г. показатель составил 727 человек). Из них в сельском хозяйстве официально работает 26 человек (в 2020 г. — 30).

Численность занятых в малом бизнесе:

- на малых предприятиях — 192 чел.
- в найме у предпринимателей — 179 чел.
- работающих в КФХ — 10 чел.

Выводы

Для Кологривского муниципального округа характерны общие для Костромской области проблемы: неразвитость промышленной сферы, отсутствие рабочих мест, низкие доходы населения, низкое качество и уровень жизни. При сохранении существующей тенденции большинству населенных пунктов муниципального образования грозит обезлюдение. Для изменения сложившейся ситуации и преодоления негативных тенденций необходимо проведение комплекса социально-экономических мероприятий, при этом их последствия могут быть видны только через годы постоянной работы.

Для сохранения существующего населения важно принимать меры, направленные на сдерживание миграционного оттока населения и значительное снижение смертности населения при повышении показателей рождаемости. Помимо этого, необходимо искать варианты возрождения и модернизации сферы сельского хозяйства, сохранять и по возможности совершенствовать сеть объектов социальной инфраструктуры.

4.2. Демографический прогноз

Для разработки проектных решений любого муниципального образования необходимо учитывать его перспективную численность жителей. Исходя из численности населения, производится расчёт потребности в объектах образования, здравоохранения, культуры, спорта, определяется потребность в новом жилищном строительстве и инженерной и транспортной инфраструктуре.

Перспективная численность населения определяется с учетом таких факторов, как сложившийся уровень рождаемости и смертности, величина миграционного сальдо и ожидаемые тренды изменения этих параметров. Кроме демографических тенденций последнего времени, учитывается также совокупность факторов, оказывающих влияние на уровень перспективного социально-экономического развития территории.

Демографический прогноз Кологривского муниципального округа основывался на динамике рождаемости и смертности, миграционных процессах, а также на прогнозе Федеральной службы государственной статистики Костромской области. Прогнозы схемы территориального планирования Костромской области и схемы территориального планирования Кологривского муниципального района учитывались в меньшей степени ввиду того, что документы утверждён более 10 лет назад.

Схемой территориального планирования Костромской области края составлен прогноз численности населения для каждого муниципального образования региона. Предполагалось, что на территории ныне существующего Кологривского муниципального округа в начале 2020 г. будут проживать 7,5 тыс. человек (из них 3,5 тыс. в г. Кологриве). Однако официально зарегистрированная численность населения в 2020 г. составила 4,98 тыс., что на 34 % меньше прогнозного значения. Соответственно, использование расчетов схемы территориального планирования Костромской области для демографического прогноза настоящего генерального плана нецелесообразно.

Схемой территориального планирования Кологривского муниципального района предложено 3 варианта демографического прогноза в зависимости от дальнейшего социально-экономического развития территории муниципального образования (табл. 4.2.)

Таблица 4.2.1

Прогноз численности населения, предложенный схемой территориального планирования Кологривского муниципального района, и официально зарегистрированные данные Федеральной службы государственной статистики

Показатель	Население муниципального образования, чел.		
	Инерционный сценарий	Стабилизационный сценарий	Инновационный сценарий
Этапы проектирования СТП			
Первая очередь (2014 г.)	6324	6485	6773
Расчетный срок (2019 г.)	5788	6013	6402
Перспектива (2034 г.)	4822	5150	5693
Данные Федеральной службы государственной статистики			
Численность на начало 2014 г.	5849		
Численность на начало 2019 г.	5140		

Как видно из таблицы выше, ситуация развивается по более пессимистичному сценарию даже относительно инерционного сценария. Необходимо учесть актуальные на момент проектирования генерального плана демографические процессы и события.

Согласно расчёту предположительной численности населения до 2035 года, Федеральной службой государственной статистики ожидается сокращение общей численности населения Костромской области на 5–15 % относительно начала 2021 г. Дополнительно посчитаны показатели воспроизводства населения (рождаемость,

смертность) и миграции в трёх вариантах: низком, среднем и высоком. Сценарными переменными в вариантах прогноза Росстата являются суммарный коэффициент рождаемости, средний возраст матери при рождении ребёнка, ожидаемая продолжительность жизни при рождении и коэффициент младенческой смертности, сальдо миграции. В генеральном плане Кологривского муниципального округа на расчетный срок производится прогнозирование демографической ситуации в соответствии с тенденциями, заявленными в прогнозе Росстата до 2035 г. с пролонгацией этого прогноза до 2042 г. Сохраняются 3 сценария развития: инерционный (низкий), стабилизационный (средний) и инновационный (высокий).

Сформировавшиеся тенденции в области естественного и миграционного движения населения определяют дальнейшее сокращение численности Кологривского муниципального округа. Это характерно для всей Костромской области в целом, что подтверждается прогнозом Росстата.

Исходными значениями, от которых производится расчет, являются численность населения муниципального округа на 1 января 2022 года, а также усредненные коэффициенты рождаемости, смертности и миграции за 4 года.

Прогноз Росстата охватывает период только до 2036 года, поэтому в целях достижения необходимой длительности трендов демографического развития на весь расчетный срок методами статистической экстраполяции по зафиксированным или определенным значениям внутри предшествующего временного отрезка рассчитаны необходимые показатели на период с 2036 по 2042 года.

Сводные показатели прогнозируемого естественного и механического движения населения по вариантам демографического прогноза представлены в таблице 4.2.2.

Таблица 4.2.2

Основные показатели вариантов демографического прогноза Кологривского муниципального округа, тыс. чел.

Показатель	Годы	Вариант		
		Инерционный (низкий)	Стабилизационный (средний)	Инновационный (высокий)
Численность населения на начало года	2022	4,66	4,66	4,66
	2027	3,99	4,07	4,14
	2032	3,39	3,56	3,71
	2037	2,87	3,14	3,37
	2042	2,42	2,80	3,08
Число умерших (суммарно)	2023-2026	0,42	0,39	0,36
	2027-2031	0,48	0,43	0,38
	2032-2036	0,43	0,37	0,32
	2037-2042	0,45	0,38	0,32
Число родившихся (суммарно)	2023-2026	0,13	0,14	0,16
	2027-2031	0,10	0,12	0,13
	2032-2036	0,09	0,11	0,12
	2037-2042	0,12	0,17	0,19
Миграция (суммарно)	2023-2026	-0,21	-0,19	-0,17
	2027-2031	-0,22	-0,19	-0,18
	2032-2036	-0,18	-0,16	-0,15
	2037-2042	-0,17	-0,16	-0,15

Ожидаемая численность населения муниципального округа в целом отражена в таблице 4.2.3. Для расчёта прогнозной численности населения муниципального округа в целом и его наиболее крупных населённых пунктов использованы данные паспорта социально-экономического и пространственного положения опорного населённого пункта (то есть г. Кологрива). Последние имеющие сведения представлены на начало 2021 года.

Таблица 4.2.3

Прогнозная численность населения Кологривского муниципального округа до 2042 года,
тыс. человек

Год	Вариант		
	Инерционный (низкий)	Стабилизационный (средний)	Инновационный (высокий)
2022	4,66	4,66	4,66
2023	4,52	4,54	4,55
2024	4,38	4,41	4,44
2025	4,25	4,30	4,34
2026	4,12	4,18	4,24
2027	3,99	4,07	4,14
2028	3,86	3,96	4,05
2029	3,74	3,85	3,96
2030	3,62	3,75	3,87
2031	3,50	3,66	3,79
2032	3,39	3,56	3,71
2033	3,28	3,47	3,64
2034	3,17	3,39	3,57
2035	3,07	3,30	3,50
2036	2,97	3,22	3,43
2037	2,87	3,14	3,37
2038	2,78	3,07	3,31
2039	2,69	3,00	3,25
2040	2,60	2,93	3,19
2041	2,51	2,86	3,14
2042	2,42	2,80	3,08

Для дальнейших расчетов в генеральном плане численность населения принимается по инновационному сценарию. Таким образом, к 2042 г. численность составит 3,05 тыс. человек. Основными задачами демографической политики региона на расчетный срок должны стать повышение суммарного коэффициента рождаемости и снижение смертности, прежде всего снижение смертности от внешних причин в трудоспособном возрасте.

Демографический прогноз в разрезе населённых пунктов представлен в таблице 4.2.4.

Таблица 4.2.4

Расчет прогнозной численности населения муниципального образования
(инновационный сценарий развития) в разрезе наиболее крупных населённых пунктов

№ п/п	Населённый пункт	Численность в 2021 г., чел.	Численность в 2042 г., чел.
1	г. Кологрив	2653	2153
2	д. Суховерхово	198	114
3	д. Тодино	182	83
4	п. Ужуга	150	20
5	д. Маракино	146	83
6	с. Ильинское	146	78
7	п. Верхняя Унжа	131	94
8	п. Воймас	125	51
9	д. Судилово	118	118
10	п. Красный Бор	103	34
11	Остальные населённые пункты	865	256

№ п/п	Населённый пункт	Численность в 2021 г., чел.	Численность в 2042 г., чел.
	Кологривский муниципальный округ в целом	4817	3084

5. ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА

Жилищный фонд Кологривского муниципального округа в конце 2021 года составил 193,77 кв. м, из них 91,3 тыс. кв. м расположено на территории г. Кологрива. В муниципальной собственности находится 35 тыс. кв. м (38 % всего жилищного фонда)¹¹. Наиболее «типичный» дом в муниципальном округе — жилой дом (индивидуально-определенное здание) из дерева, построенный в период с 1946 по 1970 гг.

Таблица 5.1

Характеристика жилищного фонда Кологривского муниципального округа

	Общая площадь жилых помещений — всего, тыс. кв. м	Число, единиц		
		В жилых домах	В многоквартирных домах	В домах блокированной застройки
Жилищный фонд, в том числе:	193,77	1849	68	732
- в г. Кологриве	91,3	757	68	247
- в округе без учёта Кологрива	102,47	1092	0	485

Все многоквартирные дома находятся в г. Кологриве. Практически все из них деревянные, построенные до 1971 года и имеющие степень износа от 31 до 65 %, это 13,1 тыс. кв. м общей площади жилых помещений. Согласно данным администрации, износ свыше 70 % имеет 0,2 тыс. кв. м жилищного фонда (3 дома за пределами г. Кологрива).

Жилищная обеспеченность в 2021 г. составила 40,2 кв. м на человека, в том числе 34,4 кв. м в г. Кологриве. Официально зарегистрированные ветхие и аварийные жилые дома на территории муниципального округа отсутствуют. Распределение жилищного фонда в разрезе населённых пунктов представлено в таблице 5.2.

Таблица 5.2

Жилищный фонд Кологривского муниципального округа (по состоянию на 31.12.2021)

Наименование	Общая площадь жилых помещений, тыс. кв. м	Наименование	Общая площадь жилых помещений, тыс. кв. м
Кологривский муниципальный округ, в том числе:	193,77	д. Белавино	0,52
г. Кологрив	91,3	д. Большая Каменка	0,49
п. Варзенга	7,43	д. Большая Горка	0,48
п. Воймас	6,58	д. Починок	0,45
д. Суховерхово	6,39	д. Шаблово	0,45
д. Тодино	5,57	д. Зеленино	0,43
п. Красный Бор	5,41	д. Березник	0,4
с. Ильинское	5,37	д. Копёво	0,34
п. Ужуга	5,26	д. Ивтино	0,3
п. Даравка	5,06	п. Аверьяновка	0,29

¹¹ Данные согласно форме №1-жилфонд

Наименование	Общая площадь жилых помещений, тыс. кв. м
п. Октябрьский	4,81
д. Маракино	4,5
п. Верхняя Унжа	4,4
д. Высоково	4,39
п. Екимцево	4,27
п. Колохта	3,43
д. Судилово	3,4
д. Черменино	3,08
д. Лисицино	2,72
д. Яковлево	2,63
д. Овсяниково	2,45
д. Белоглазово	1,8
д. Большая Чежма	1,6
с. Илешево	1,24
д. Шоргутово	1,22
д. Бурдово	0,99
д. Пехарово	0,92
д. Логутиха	0,71
д. Половинново	0,56
д. Королево	0,53

Наименование	Общая площадь жилых помещений, тыс. кв. м
д. Павлово	0,23
д. Малышино	0,18
д. Иваново	0,17
д. Григорьевка	0,15
д. Церковное	0,12
д. Герасимово	0,1
д. Урма	0,08
д. Рубцово	0,07
д. Фёдорково	0,06
д. Бураково	0,06
д. Померекино	0,06
д. Козлово	0,05
д. Хапово	0,05
д. Дербин	0,05
д. Хмелёвка	0,04
д. Гаревая	0,04
д. Евдокимовка	0,04
д. Котляш	0,03
д. Ивановка	0,02
Остальные населённые пункты	0

За 2021 год жилищной фонд муниципального округа сократился на 1,43 тыс. кв. м за счет строительства жилья (0,6 кв. м) и выбытия 1,6 общей площади жилищного фонда за пределами г. Кологрива. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в 2021 г. составила 0,17 га в расчете на 10 тыс. человек населения¹².

Проектные решения

Дальнейшее развитие жилищной сферы Кологривского муниципального округа будет в большей степени направлено на улучшение жилищных условий. Наиболее активное жилищное строительство ожидается в г. Кологриве. В других населённых пунктах предполагается жилищное строительство в существующих границах жилых зон. Прежде всего, это поселки Воймас, Красный Бор и Ужуга, деревни Суховерхово, Тодино и Маракино, а также с. Ильинское. При ожидаемом сокращении численности населения муниципального образования необходимо в первую очередь благоустраивать существующий жилищный фонд для повышения уровня и качества жизни населения. Также с учётом сокращения численности населения растёт показатель жилищной обеспеченности. Действующим генеральным планом предполагалось его увеличение к 2030 г. до 30 кв. м общей площади на человека, однако уже сейчас показатель превышает 41 кв. м на человека.

Убыль жилищного фонда предполагается за счёт зданий, чей показатель износа уже превышает 60 % или превысит его к расчётному сроку.

С учётом возможности повышения жилищной обеспеченности до 55 кв. м на человека объём жилищного фонда к расчётному сроку составит 169,6 тыс. кв. м. Движение жилищного фонда представлено в таблице 5.2.

¹² Данные доклада «Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления Кологривского муниципального района»

Движение жилищного фонда в Кологривском муниципальном округе

Показатели	Единица измерения	Значение показателя
Существующий жилищный фонд	кв. м общей площади	193770
Убыль жилищного фонда		50400
Существующий сохраняемый жилищный фонд		143370
Жилищный фонд на расчетный срок		169620
Объем нового жилищного строительства к концу расчетного срока		26250
Средняя жилищная обеспеченность населения на конец расчетного срока	кв. м /чел.	55,0

Предложенные генеральным планом жилые зоны в северной части Кологрива, п. Верхняя Унжа, д. Тодино являются резервными. Предполагается, что строительство будет вестись, прежде всего, в границах существующих жилых зон.

На территории Костромской области действует региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской области, на 2014-2043 годы. Так, на территории Кологривского муниципального округа запланировано проведение капитального ремонта общего имущества в 34 домах.

6. ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ

6.1. Планировочная организация территории муниципального округа

Кологривский муниципальный округ расположен в северной части Костромской области. Планировочная структура территории округа носит преимущественно линейный характер. Вдоль её главных составляющих – природных и транспортных осей – расположена основная часть наиболее крупных населённых пунктов. По состоянию на 01.01.2021 в состав муниципального образования входит 80 населённых пунктов (в том числе 79 сельских и 1 городской), в части которых в настоящее время отсутствует постоянное население.

Центральной планировочной осью района является река Унжа. По её берегам проходят автомобильные дороги регионального и местного значения, по которым проходят основные оси расселения (Елизарово – Кологрив, Кологрив – Ужуга, Ужуга – Колохта, Кологрив – Черменино, Черменино – Даравка, Кологрив – Лисицино – Коровицы). Автомобильное сообщение с областным центром осуществляется по примыкающим автодорогам Елизарово – Кологрив и Кологрив – Лисицино – Коровицы к автомобильной дороге федерального значения «Кострома – Верхнеспасское» за пределами округа, на расстоянии около 47 км к северо-востоку от г. Кологрив.

Основную часть всей территории населённых пунктов Кологривского муниципального округа занимает застройка индивидуальными жилыми домами и участками личного подсобного хозяйства локально дополненная общественной застройкой, необходимой для обслуживания населения. Административный центр – г. Кологрив – сосредотачивает в себе основной объём учреждений обслуживания и объектов, связанных с производственной и хозяйственной деятельностью. Структура улично-дорожной сети населённых пунктов сложилась под влиянием естественных природных особенностей территории.

В связи с уже сложившейся планировочной структурой Кологривского муниципального округа, на расчётный срок генерального плана изменений в её отношении не предусматривается.

Планировочная структура округа, предусмотренная настоящим генеральным планом, основывается на ряде сложившихся факторов:

- исторические и экономико-географические особенности территории;
- место населенного пункта в сложившейся и намечаемой на перспективу системе хозяйства и расселения;
- наличие и состав объектов производственного и культурно-бытового назначения, их перспективы развития в системе обслуживания муниципального округа;
- численность и структура населения;
- наличие транспортных связей населённых пунктов с административным центром, между собой и с соседними муниципальными образованиями.

За г. Кологрив сохраняется функция опорного центра, в котором сосредоточены основные объекты обслуживания населения. В качестве резервных, на севере населённого пункта предусматриваются площадки под новое жилищное строительство.

В связи со сформировавшимися демографическими тенденциями в муниципальном округе, предлагаются к упразднению следующие населённые пункты – д. Вокшево, д. Герасимово, д. Горка, д. Малышино, д. Рапоново, д. Рубцово, д. Астафьево, д. Бураково, д. Вяльцево, д. Глебово, д. Копьёво, д. Крутец, д. Паунино, д. Нижний Воймас. На расчётный срок их территории могут использоваться для личных подсобных хозяйств или для сельскохозяйственных целей.

Дальнейшее развитие производственных и агропромышленных предприятий планируется в границах существующих площадок.

С целью сохранения естественного природного ландшафта на территории населённых пунктов выделяются отдельные территории, покрытые лесной и кустарниковой растительностью, прибрежные территории водоёмов.

6.2. Перечень функциональных зон и их параметры

В границах Кологривского муниципального округа предусматривается упорядочение функционального зонирования в целях эффективного развития каждой зоны и улучшения проживания, основываясь на фактическом планировании территории.

Предложения генерального плана выполнены на базе анализа современного использования, земель по целевому назначению и функционального использования территории, сложившейся транспортной инфраструктуры и имеющихся ограничений градостроительной деятельности.

В таблице 6.2.1 представлены функциональные зоны, установленные настоящим генеральным планом и их характеристики.

Таблица 6.2.1

Характеристика функциональных зон

№ п/п	Наименование функциональной зоны	Параметры функциональной зоны	
		площадь зоны, га	иные параметры
1	Жилые зоны		
1.1	Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)	20,82	Зона предназначена для размещения многоквартирных жилых домов до 4 этажей, включая мансардный, а также блокированных жилых домов с

№ п/п	Наименование функциональной зоны	Параметры функциональной зоны	
		площадь зоны, га	иные параметры
			придомовыми участками до 500 кв. м. Предельное количество этажей – 4.
1.2	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	1356,81	Зона предназначена для размещения индивидуальных жилых домов с придомовыми земельными участками, а также блокированных жилых домов с придомовыми участками до 500 кв. м. Предельное количество этажей – 3.
2	Общественно-деловые зоны		
2.1	Многофункциональная общественно-деловая зона	22,87	Зона предназначена преимущественно для размещения объектов торговли, делового, общественного и коммерческого назначения с возможностью размещения объектов жилищно-коммунального хозяйства, улично-дорожной сети, проездов.
2.2	Зона специализированной общественной застройки	25,61	Зона предназначена преимущественно для размещения объектов социальной инфраструктуры: дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, объектов культуры и искусства, здравоохранения, физической культуры и массового спорта, культовых зданий и сооружений с возможностью размещения объектов жилищно-коммунального хозяйства, улично-дорожной сети, проездов.
3	Производственные зоны, зоны инженерной инфраструктуры и транспортной инфраструктур		
3.1	Производственная зона	149,7	Зона предназначена для размещения производственных объектов, а также территорий для установления санитарно- защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.
3.2	Научно-производственная зона	0,42	Зона предназначена для размещения объектов научно-исследовательских учреждений в том числе в составе учреждений высшего и среднего специального образования, вспомогательной инфраструктуры.
3.3	Зона инженерной инфраструктуры	6,17	Зона предназначена для размещения объектов инженерной инфраструктуры.
3.4	Зона транспортной инфраструктуры	1,23	Зона предназначена для размещения объектов транспортной инфраструктуры, в том числе внешнего автомобильного транспорта.

№ п/п	Наименование функциональной зоны	Параметры функциональной зоны	
		площадь зоны, га	иные параметры
4	Зоны сельскохозяйственного использования	33185,125	Зона сельскохозяйственного использования включает в себя несколько зон различного функционального назначения: – зону сельскохозяйственных угодий; – зону садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ – производственную зону сельскохозяйственных предприятий; – иные зоны сельскохозяйственного назначения.
4.1	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий	41,13	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий предназначена для: – осуществление хозяйственной деятельности вне сельскохозяйственных угодий; – размещения зданий, сооружений, используемых для сельскохозяйственного производства, в том числе хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции; – размещения хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур.
5	Зоны рекреационного назначения		
5.1	Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)	21,36	Зона предназначена для размещения парков, садов, скверов, рекреационных зон прибрежных территорий, естественных незастроенных природных территорий .
5.2	Зона отдыха	19,68	Зона предназначена для размещения спортивно-оздоровительных сооружений и комплексов в природно-рекреационных зонах, иных объектов отдыха и туризма.
5.3	Зона лесов	315220,56	Зона предназначена для размещения защитных и эксплуатационных лесов земель лесного фонда в целях сохранения природного ландшафта территории.
6	Зоны специального назначения		

№ п/п	Наименование функциональной зоны	Параметры функциональной зоны	
		площадь зоны, га	иные параметры
6.1	Зона кладбищ	14,67	Зона предназначена для размещения объектов погребения.
6.2	Зона складирования и захоронения отходов	0,005	Предназначена для размещения объектов захоронения и утилизации отходов, мусоросортировочных объектов, а также сопутствующей инфраструктуры.
6.3	Зона озелененных территорий специального назначения	40,59	Предназначена для размещения зелёных насаждений в санитарно-защитных зонах, санитарных разрывах или иных насаждений специального назначения.
7	Иные зоны	213,07	Зона предназначена для территория общего пользования, которые не вовлечены в градостроительную деятельность.
Всего в границах Кологривского муниципального округа		350339,82	

6.3. Земельный фонд. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав муниципального округа, или исключаются из их границ

Существующие границы территории Кологривского муниципального округа установлены Законом Костромской области от 30.12.2004 № 237-ЗКО «Об установлении границ муниципальных образований в Костромской области и о наделении муниципальных образований статусом городского, сельского поселения, муниципального района, муниципального округа и городского округа».

Сведения о границе Кологривского муниципального округа в Едином государственном реестре недвижимости отсутствуют, в генеральном плане территории муниципального образования определяются согласно границе Кологривского муниципального района¹³ с реестровым номером 44:00-3.18. Таким образом, общая площадь земель в границах муниципального округа определена картографическому обмеру и составляет 350339,82 га.

Существующие границы населённых пунктов муниципального округа отображены в соответствии со сведениями, внесёнными в ЕГРН, а также с утверждёнными ранее генеральными планами поселений в составе Кологривского муниципального района.

Генеральным планом уточняются границы населённых пунктов в связи с:

- их пересечением с землями категорий, отличными от земель населённых пунктов;
- их пересечением с земельными участками, внесёнными в ЕГРН как земли населённых пунктов;

¹³ Кологривский муниципальный округ Костромской области образован в границах Кологривского муниципального района Костромской области, наделен статусом муниципального округа в соответствии с Законом Костромской области от 21.05.2021 № 90-7-ЗКО «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Кологривского муниципального района Костромской области, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Костромской области».

- выявленными участками земель населённых пунктов за их границами (в том числе участков под жилую застройку, границы которых не занесены в ЕГРН);
- выявленными в их границах земельными участками категорий, отличными от земель населённых пунктов;
- предложениями по упразднению – д. Вокшево, д. Герасимово, д. Горка, д. Малышино, д. Рапоново, д. Рубцово, д. Астафьево, д. Бураково, д. Вяльцево, д. Глебово, д. Копьёво, д. Крутец, д. Паунино, д. Нижний Воймас.

Перечень земельных участков, которые включаются или исключаются из границ населённых пунктов, представлен в Разделе 6.

Земли лесного фонда в границах муниципального образования представлены землями Кологривского лесничества. В ходе выполнения работ по установлению планируемых границ ряда населенных пунктов были выявлен двойной учёт земель лесного фонда, данные о которых содержатся в государственном лесном реестре, и земель населённых пунктов, расположенных в ранее утвержденных генеральными планами границах. По данным, указанным в правоустанавливающих документах на земельные участки и документах, удостоверяющих права на землю, указанные земли также относятся к землям населенных пунктов. Перечень таких земельных участков приведен в таблице 6.3.1.

Таблица 6.3.1

Перечень земельных участков, имеющих двойной учёт с землями лесного фонда					
№ п.п.	Кадастровый номер ЗУ	Площадь ЗУ, кв.м.	Площадь пересечения ЗУ с землями лесного фонда, кв.м	Категория защитности	Дата возникновения правоустанавливающих или правоудостоверяющих документов
г. Кологрив					
1	Земельный участок 44:06:130273:11 (Разрешенное использование: Для обслуживания промышленной базы)	14665	4395,53	Квартал 73 Кологривского участкового лесничества Зелёные зоны	Дата постановления на кадастровый учет: 25.07.1992
2	Земельный участок 44:06:130273:17 (Разрешенное использование: Для обслуживания промышленной базы)	2267	90,05		Дата постановления на кадастровый учет: 27.11.2012
3	Земельный участок 44:06:130273:15 (Разрешенное использование: для обслуживания артезианской скважины)	410	222,49		Дата постановления на кадастровый учет: 22.05.2009
4	Земельный участок 44:06:130255:133 (Разрешенное	2798.00	167,12	Квартал 74 Кологривского участкового	Дата постановления на кадастровый учет: 16.02.2017

№ п.п.	Кадастровый номер ЗУ	Площадь ЗУ, кв.м.	Площадь пересечения ЗУ с землями лесного фонда, кв.м	Категория защитности	Дата возникновения правоустанавливающих или правоудостоверяющих документов
	использование: Строительная промышленность)			лесничества Зелёные зоны	
	д. Тодино				
1	Земельный участок 44:06:030902:90 (Разрешенное использование: Для ведения личного подсобного хозяйства)	2832	188,27	Квартал 41 Илешевского участкового лесничества Зелёные зоны	Дата постановки на кадастровый учет: 15.10.2014
	п. Верхняя Унжа				
1	Земельный участок 44:06:030301:101 (Разрешенное использование: Для обслуживания нежилого здания (хозяйственный сарай для ведения личного подсобного хозяйства))	161	161	Квартал 72 Кологривского участкового лесничества Нерестоохранн ые полосы лесов	Дата постановки на кадастровый учет: 05.11.2001 Свидетельство о регистрации: № 44-44-06/003/2012-692 от 17.09.2012 (Собственность)
2	Земельный участок Нет данных	-	750,67		Нет данных
	Объект капитального строительства 44:06:030301:109 Костромская обл., Кологривский м.о., п. Верхняя Унжа, д.6				Дата постановки на кадастровый учет: 28.11.2011 Свидетельство о регистрации: № 44-44-06/005/2011-588 от 15.12.2011 (Собственность) Свидетельство о регистрации: № 44:06:030301:248-44/018/2019-2 от 30.09.2019 (Собственность)

№ п.п.	Кадастровый номер ЗУ	Площадь ЗУ, кв.м.	Площадь пересечения ЗУ с землями лесного фонда, кв.м	Категория защитности	Дата возникновения правоустанавливающих или правоудостоверяющих документов
3	Земельный участок 44:06:030302:3 (Разрешенное использование: Для производственных целей (земли промышленности))	1040	1040		Дата постановки на кадастровый учет: 20.12.2004 Собственность
4	Земельный участок 44:06:030302:14 (Разрешенное использование: Под промышленные предприятия)	12778	10805,83		Части ЗУ 44:06:030302:8 Дата постановки на кадастровый учет: 29.07.2005 Собственность
5	Земельный участок 44:06:030302:15 (Разрешенное использование: Под промышленные предприятия)	1290	1290		
6	Земельный участок 44:06:030302:16 (Разрешенное использование: Под промышленные предприятия)	15399	15399		
7	Земельный участок Нет данных	-	1094		
	Объект капитального строительства Костромская обл., Кологривский м.о., п. Верхняя Унжа, цех ЖБИ, строение инв. №591				Свидетельство о регистрации: № 44-01.06-25.2003-104 от 10.04.2003 (Собственность)
8	Земельный участок Нет данных	-	5603	Нет данных	

№ п.п.	Кадастровый номер ЗУ	Площадь ЗУ, кв.м.	Площадь пересечения ЗУ с землями лесного фонда, кв.м	Категория защитности	Дата возникновения правоустанавливающих или правоудостоверяющих документов
	Объект капитального строительства 44:06:030302:23 Костромская обл., Кологривский м.о., п. Верхняя Унжа, д. 15а, строен. 1				Дата постановления на кадастровый учет: 13.12.2013 Свидетельство о регистрации: № 44-44/006-44/006/005/2016-118/1 от 27.04.2016 (Собственность)
	Объект капитального строительства 44:06:030302:23 Костромская обл., Кологривский м.о., п. Верхняя Унжа, д. 15а, строен. 1				Дата постановления на кадастровый учет: 13.12.2013 Свидетельство о регистрации: № 44-44/006-44/006/005/2016-120/1 от 27.04.2016 (Собственность)
	Линейные объекты/проезды (территории общего пользования)				431,5
	д. Урма				
1	Земельный участок 44:06:030601:33 (Разрешенное использование: Для ведения личного подсобного хозяйства)	979	36	Квартал 76 Илешевского участкового лесничества Запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов	Дата постановления на кадастровый учет: 23.09.2015
2	Многоконтурный земельный участок 44:06:030601:145 (Разрешенное использование: Для ведения личного подсобного хозяйства)	43359	4039		Дата постановления на кадастровый учет: 15.06.2018
	д. Суховерхово				

№ п.п.	Кадастровый номер ЗУ	Площадь ЗУ, кв.м.	Площадь пересечения ЗУ с землями лесного фонда, кв.м	Категория защитности	Дата возникновения правоустанавливающих или правоудостоверяющих документов
1	Земельный участок 44:06:020103:40 (Разрешенное использование: Приусадебный участок личного подсобного хозяйства)	3675	264,24	Квартал 15 Илешевского участкового лесничества Запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов	Дата постановления на кадастровый учет: 29.05.2015
2	Земельный участок 44:06:020101:176 (Разрешенное использование: Жилая застройка (мастерские по изготовлению мелких поделок))	221	62,44		Дата постановления на кадастровый учет: 18.06.2015
	п. Екимцево				
1	Земельный участок 44:06:020401:155 (Разрешенное использование: Приусадебный участок личного подсобного хозяйства)	7686	25,74	Квартал 40 Илешевского участкового лесничества Запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов	Дата постановления на кадастровый учет: 17.02.2015
2	Земельный участок 44:06:020401:2 (Разрешенное использование: Для ведения личного подсобного хозяйства)	10001	223,58		Дата постановления на кадастровый учет: 26.05.1992 Свидетельство о регистрации: № 44:06:020401:2-44/018/2021-4 от 19.11.2021 (Собственность)
3	Земельный участок 44:06:021101:11 (Разрешенное использование: Для сельскохозяйственного использования)	2908	236,22		Дата постановления на кадастровый учет: 16.12.2015 Свидетельство о регистрации: № 44:06:021101:11-44/018/2021-2 от 03.08.2021

№ п.п.	Кадастровый номер ЗУ	Площадь ЗУ, кв.м.	Площадь пересечения ЗУ с землями лесного фонда, кв.м	Категория защитности	Дата возникновения правоустанавливающих или правоудостоверяющих документов
					(Собственность)
	п. Варзенга				
1	Земельный участок 44:06:000000:471 (Разрешенное использование: Земельные участки (территории) общего пользования)	2102	29,3	Квартал 25 Илешевского участкового лесничества Запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов	Дата постановки на кадастровый учет: 14.03.2022
2	Земельный участок 44:06:000000:456 (Разрешенное использование: Земельные участки (территории) общего пользования)	3727	432,53		Дата постановки на кадастровый учет: 29.11.2021
3	Земельный участок 44:06:010302:1 (Разрешенное использование: Для общественно-деловых целей)	26586	1384,77		Дата постановки на кадастровый учет: 04.04.2001 Свидетельство о регистрации: № 44:06:010302:1-44/018/2018-3 от 04.10.2018 (Собственность)
	Объект капитального строительства 44:06:010302:36 Костромская обл., Кологривский м.о., п.Варзенга, ул.Школьная				Дата постановки на кадастровый учет: 01.03.2016
	Объект капитального строительства 44:06:010302:37 Костромская обл., Кологривский м.о., п.Варзенга, ул.Школьная			Дата постановки на кадастровый учет: 01.03.2016	

№ п.п.	Кадастровый номер ЗУ	Площадь ЗУ, кв.м.	Площадь пересечения ЗУ с землями лесного фонда, кв.м	Категория защитности	Дата возникновения правоустанавливающих или правоудостоверяющих документов
	Объект капитального строительства 44:06:010302:52 Костромская обл., Кологривский м.о., п.Варзенга				Дата постановки на кадастровый учет: 09.12.2019
	д. Шаблово				
1	Земельный участок 44:06:010302:1 (Разрешенное использование: Под жилую застройку)	1500	38,95	Квартал 19 Илешевского участкового лесничества Запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов	Дата постановки на кадастровый учет: 13.11.2006 Свидетельство о регистрации: № 44-44-06/021/2007-246 от 22.06.2007 (Собственность)
	с. Илешево				
1	Земельный участок 44:06:010101:232 (Разрешенное использование: Земельные участки (территории) общего пользования)	7043	800,03	Квартал 16 Илешевского участкового лесничества Нерестощохранн ые полосы лесов	Дата постановки на кадастровый учет: 05.03.2020
	д. Овсяниково				
1	Земельный участок 44:06:010901:220 (Разрешенное использование: Для ведения личного подсобного хозяйства)	5593	70,88	Квартал 8 Илешевского участкового лесничества Нерестощохранн ые полосы лесов	Дата постановки на кадастровый учет: 25.05.2022
	п. Октябрьский				
1	Земельный участок 44:06:000000:479 (Разрешенное использование: Земельные участки (территории) общего пользования)	4071	63,62	Квартал 36 Илешевского участкового лесничества Запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов	Дата постановки на кадастровый учет: 05.03.2020
	п. Даравка				

№ п.п.	Кадастровый номер ЗУ	Площадь ЗУ, кв.м.	Площадь пересечения ЗУ с землями лесного фонда, кв.м	Категория защитности	Дата возникновения правоустанавливающих или правоудостоверяющих документов
1	Земельный участок 44:06:100207:12 (Разрешенное использование: Для строительства цифровой телевизионной станции филиала ФГУП РТРС Костромской областной радиотелевизионный передающий центр)	150	111,29	Квартал 82 Понговского участкового лесничества Эксплуатационные леса	Дата постановления на кадастровый учет: 09.12.2010
2	Земельный участок 44:06:100207:10 (Разрешенное использование: Для общественно-деловых целей)	1400	1400	Квартал 82 Понговского участкового лесничества Эксплуатационные леса	Дата постановления на кадастровый учет: 10.02.2005 Свидетельство о регистрации: № 44-44-01/016/2014-940 от 28.02.2014 (Собственность)
д. Большая Чезма					
1	Земельный участок 44:06:070101:58 (Разрешенное использование: Для обслуживания офисного здания)	6035	418,11	Квартал 24 2-ого Ильинского участкового лесничества Запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов	Дата постановления на кадастровый учет: 04.04.2001 Свидетельство о регистрации: № 44:06:070101:58-44/018/2022-10 от 01.04.2022 (Собственность)
д. Белавино					
1	Земельный участок 44:06:050201:21 (Разрешенное использование: Для ведения личного подсобного хозяйства)	3506,96	88,92	Квартал 21 2-ого Ильинского участкового лесничества Запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов	Дата постановления на кадастровый учет: 21.05.2007 Свидетельство о регистрации: № 44-44-06/003/2009-204 от 07.04.2009 (Собственность)
д. Маракино					

№ п.п.	Кадастровый номер ЗУ	Площадь ЗУ, кв.м.	Площадь пересечения ЗУ с землями лесного фонда, кв.м	Категория защитности	Дата возникновения правоустанавливающих или правоудостоверяющих документов
1	Земельный участок 44:06:040801:39 (Разрешенное использование: Приусадебный участок личного подсобного хозяйства)	965	12,14	Квартал 31 2-ого Ильинского участкового лесничества Запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов	Дата постановки на кадастровый учет: 20.11.2008 Свидетельство о регистрации: № 44-44/006-44/006/009/2015-519/1 от 04.09.2015 (Собственность)

На данных участках фактически расположена жилая застройка, производственные предприятия, общественно-деловая застройка, улично-дорожная сеть, объекты инженерной инфраструктуры, личные подсобные хозяйства с объектами капитального строительства (рисунок 6.3.1).





г. Кологрив



Плановые границы	Существующие границы	УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
		Граница населённого пункта
		Границы земельных участков, внесённых в ЕГРН
		Границы двойного учёта земель лесного фонда с земельными участками земель населённых пунктов, внесённых в ЕГРН
		Границы двойного учёта земель лесного фонда с земельными участками земель населённых пунктов, координаты которых не внесены в ЕГРН
		Границы земель лесного фонда

д. Урма



Плановые границы	Существующие границы	УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
		Граница населённого пункта
		Границы земельных участков, внесённых в ЕГРН
		Границы двойного учёта земель лесного фонда с земельными участками земель населённых пунктов, внесённых в ЕГРН
		Границы двойного учёта земель лесного фонда с земельными участками земель населённых пунктов, координаты которых не внесены в ЕГРН
		Границы земель лесного фонда

д. Суховерхово




Плановые	Ситуационные	УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
		Граница населённого пункта
		Границы земельных участков, внесённых в ЕГРН
		Границы двойного учёта земель лесного фонда с земельными участками земель населённых пунктов, внесённых в ЕГРН
		Границы двойного учёта земель лесного фонда с земельными участками земель населённых пунктов, координаты которых не внесены в ЕГРН
		Границы земель лесного фонда

п. Екимцево



Плановые	Ситуационные	УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
		Граница населённого пункта
		Границы земельных участков, внесённых в ЕГРН
		Границы двойного учёта земель лесного фонда с земельными участками земель населённых пунктов, внесённых в ЕГРН
		Границы двойного учёта земель лесного фонда с земельными участками земель населённых пунктов, координаты которых не внесены в ЕГРН
		Границы земель лесного фонда

п. Варзена



95




Плановый	Ситуационный	
		Граница населённого пункта
		Границы земельных участков, внесённых в ЕГРН
		Границы двойного учёта земель лесного фонда с земельными участками земель населённых пунктов, внесённых в ЕГРН
		Границы двойного учёта земель лесного фонда с земельными участками земель населённых пунктов, координаты которых не внесены в ЕГРН
		Границы земель лесного фонда

д. Овсяниково




Плановый	Ситуационный	
		Граница населённого пункта
		Границы земельных участков, внесённых в ЕГРН
		Границы двойного учёта земель лесного фонда с земельными участками земель населённых пунктов, внесённых в ЕГРН
		Границы двойного учёта земель лесного фонда с земельными участками земель населённых пунктов, координаты которых не внесены в ЕГРН
		Границы земель лесного фонда

п. Октябрьский



п. Даравка



д. Большая Чежма



Планируемые	Существующие	
		Граница населённого пункта
		Границы земельных участков, внесённых в ЕГРН
		Границы двойного учёта земель лесного фонда с земельными участками земель населённых пунктов, внесённых в ЕГРН
		Границы двойного учёта земель лесного фонда с земельными участками земель населённых пунктов, координаты которых не внесены в ЕГРН
		Границы земель лесного фонда

д. Беладино



Планируемые	Существующие	
		Граница населённого пункта
		Границы земельных участков, внесённых в ЕГРН
		Границы двойного учёта земель лесного фонда с земельными участками земель населённых пунктов, внесённых в ЕГРН
		Границы двойного учёта земель лесного фонда с земельными участками земель населённых пунктов, координаты которых не внесены в ЕГРН
		Границы земель лесного фонда

д. Маракино

Рисунок 6.3.1. Двойной учёт земель лесного фонда с землями населенных пунктов на ортофотоплане

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения представлены объектами инженерной инфраструктуры, производственными объектами, территориями кладбищ, участками для разработки недр и объектами транспортной инфраструктуры.

Земли сельскохозяйственного назначения представлены остальные территории муниципального округа, предназначенные для размещения пашен, сельскохозяйственного производства.

На землях особо охраняемых территорий и объектов расположен государственный природный заповедник Кологривский лес.

Распределение земель муниципального округа по категориям представлено в таблице 6.3.2.

Таблица 6.3.2

Распределение земельного фонда Кологривского муниципального округа по категориям

Категория земель	Площадь, га (существующая)	Площадь, га (планируемая)	Доля категории земель в земельном балансе муниципального округа, % (планируемая)
Земли сельскохозяйственного назначения	33245,22	33189,58	11,9
Земли населенных пунктов	1812,12	1805,93	0,6
Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения	61,92	104,05	<0,1
Земли особо охраняемых территорий и объектов	29467,91	29487,61	<0,1
Земли лесного фонда	285752,65	285752,65	87,5
Общая площадь земель в границах муниципального округа	350339,82	350339,82	100 %

7. ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, КОММУНАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ И ОБЪЕКТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

7.1. Расчет обеспеченности учреждениями обслуживания

Оценка социальной сферы Кологривского муниципального округа приведена в разрезе социально значимых объектов образования, здравоохранения, социального обеспечения, культуры, спорта и пожарной охраны.

Для расчета использованы региональные нормативы градостроительного проектирования Костромской области.

Современная потребность и обеспеченность населения социально-значимыми объектами рассчитана по местным нормативам градостроительного проектирования в таблице 7.1.1.

Таблица 7.1.1

Результаты расчета социально-значимых объектов для Кологривского муниципального округа

Учреждение, предприятие	Единица измерения (на 1000 жителей)	Норма обеспеченности	Необходимо по норме на текущий момент	Проектная вместимость	Фактическая вместимость	Нормативная обеспеченность	Необходимо по норме на расчетный срок
Дошкольные образовательные организации	Мест	60-71	280	182	107	65%	215
Общеобразовательные организации	Мест	93	433	780	444	180%	333
Образовательные организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей), в том числе школы-интернаты	Мест	0,2	0,9	Нет данных	Нет данных	-	0,7
Общедоступная универсальная библиотека	Тыс. ед. хранения	5-6	23,3	77,1	77,1	Более 100%	17,9
	мест	4-5	19	65	65	Более 100%	14
Культурно-досуговые учреждения клубного типа	Кв. м общей площади	50-60	233	Нет данных	Нет данных	-	179
Спортивные залы общего пользования	Кв. м площади пола зала	350	1631	1564	1564	96 %	1254
Плоскостные спортивные сооружения (стадионы, спортивные площадки, катки и т. д.)	Га	0,7-0,9	3,3	2,3	2,3	77	2,5
Бассейн общего пользования	Кв. м зеркала воды	20-25	93	0	0	0	72
Кладбища традиционного захоронения	Га	0,24	1,12	20,5	20,5	Более 100%	0,86

Учреждение, предприятие	Единица измерения (на 1000 жителей)	Норма обеспеченности	Необходимо по норме на текущий момент	Проектная вместимость	Фактическая вместимость	Нормативная обеспеченность	Необходимо по норме на расчетный срок
Фельдшерские или фельдшерско-акушерские пункты	Объект	По заданию на проектирование	-	12	12	-	-
Стационары для взрослых и детей со вспомогательными зданиями и сооружениями	Коек	5	23	8	8	34%	18
Амбулаторно-поликлинические учреждения	Посещение в смену	По заданию на проектирование	-	146	146	-	-
Выдвижной пункт скорой медицинской помощи	Автомобиль	0,2	1	4	4	Более 100%	1
Аптека	Учреждение кв. м общей площади	50	233	108,5	108,5	47%	179
Отделение почтовой связи	Объект	1	5	10	10	Более 100%	4
Объекты общественного питания	Место	40	186	381	381	204%	143
Торговый центр	Кв. м торг. площади	280	1305	0	0	0%	1004
Магазин	Кв. м торг. площади	286	1332	2700,3	2700,3	203%	1025
Рыночный комплекс розничной торговли	Кв. м торг. площади	24	112	302,89	302,89	271%	86
Объекты бытового обслуживания	Рабочее место	5	23	6	6	26%	18
Прачечные	Кг белья в смену	10	47	Нет данных	Нет данных	-	36

Учреждение, предприятие	Единица измерения (на 1000 жителей)	Норма обеспеченности	Необходимо по норме на текущий момент	Проектная вместимость	Фактическая вместимость	Нормативная обеспеченность	Необходимо по норме на расчетный срок
Химчистки	Кг белья в смену	4	19	Нет данных	Нет данных	-	14
Банно-оздоровительный комплекс, баня, сауна	Помывочное место	5	23	1	1	4%	18
Административно-управленческое учреждение	Рабочее место	По заданию на проектирование	-	Нет данных	Нет данных	-	-
Отделение полиции	Объект	По заданию на проектирование	-	1	1	-	-
Отделение, филиал банка	Объект	0,3-0,5	1	1	1	72%	1
Районный суд	Судья	1		Нет данных	Нет данных	-	
Музеи	Учреждение	1	5	1	1	21%	4
Выставочные залы	Учреждение	1	5	1	1	21%	4
Театры	Мест	5	23	200	200	Более 100%	18
Кинотеатры	Мест	25	116	200	200	172%	90

7.2. Учреждения образования

Существующее состояние

В настоящее время система образования Кологривского муниципального округа представлена следующими типами образовательных организаций:

- 2 дошкольные образовательные организации;
- 4 общеобразовательные организации;
- 1 организация дополнительного образования.

Минимальные расчётные показатели обеспечения доступности объектов обслуживания населения обеспечивается при градостроительном проектировании за счёт размещения этих объектов в соответствии с радиусом обслуживания:

- дошкольных образовательных учреждений 500 метров для многоквартирной средне этажной жилой застройки, для индивидуальной и малоэтажной застройки до 1000 метров;
- общеобразовательных учреждений для учащихся I ступени обучения – не более 2 км пешеходной и не более 15 минут (в одну сторону) транспортной доступности.

Для учащихся II и III ступеней обучения – не более 4 км пешеходной доступности и не более 30 минут (в одну сторону) транспортной доступности. Предельный радиус обслуживания обучающихся II и III ступеней не должен превышать 15 км; иных объектов обслуживания для средне этажной жилой застройки – 500 метров, индивидуальной и малоэтажной застройки – 800 метров.

Доступность специализированных дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей, иных объектов обслуживания населения муниципального округа, принимается с учётом пешеходно-транспортной доступности.

Для индивидуальной и малоэтажной жилой застройки допускается транспортная доступность общеобразовательных школ при организации транспортного обслуживания учащихся.

Дошкольное образование

Список дошкольных образовательных организаций Кологривского муниципального округа представлен в таблице 7.2.1.

Таблица 7.2.1

Дошкольные образовательные организации Кологривского муниципального образования

Наименование	Местоположение (адрес)	Вместимость (мест)		Число воспитателей	Год постройки (% износа)
		Проектная	Фактическая		
МДОУ «Детский сад № 2»	г. Кологрив, ул. Воробьева, д. 6а (3 здания)	112	54	14	2015 (30%), 1959, 1974 (100%)
МДОУ «Детский сад «Ромашка»	г. Кологрив, ул. Северная, д. 35а	70	53	14	1989 (100%)
Итого		182	107	28	

Общая проектная вместимость дошкольных образовательных организаций составляет 182 места. Спрос населения города Кологрив на дошкольное образование детей в возрасте от 1 до 7 лет полностью удовлетворен, на периферии – нет, в связи с отсутствием дошкольных учреждений.

Общее образование

Общеобразовательные организации Кологривского муниципального округа представлены четырьмя общеобразовательными учреждениями (табл. 7.2.2).

Таблица 7.2.2

Общеобразовательные организации Кологривского муниципального округа

Наименование	Местоположение (адрес)	Вместимость		Зона обслуживания	Год постройки (износ)
		Проектная (мест)	Фактическая		
МОУ «Кологривская средняя общеобразовательная школа»	г. Кологрив, ул. Верхняя, д. 16	500	373	г. Кологрив, д. Тодино, д. Судилово, п. Верхняя Унжа. д. Суховерхово	1885 (100% износ)
	г. Кологрив, ул. Верхняя, 16в				1957
	г. Кологрив, ул. Верхняя, 29				1979
МОУ Ужугская основная общеобразовательная школа	п. Ужуга, ул. Дорожная, 8а	50	16	с. Ильинское, д. Маракино, д. Шоргутово, д. Белоглазово, д. Пехарово, д. Высоково, п. Воймас	1979 (100% износ)
МОУ Ильинская средняя общеобразовательная школа	с. Ильинское, д. 99	160	47	п. Красный Бор, д. Илешево, д. Овсянниково, п. Варзенга	1991 (100% износ)
МОУ Илешевская основная общеобразовательная школа	п. Красный Бор, ул. Школьная, д. 2	70	8	п. Ужуга, п. Колохта	1970
Итого		780	444		

МОУ «Кологривская средняя общеобразовательная школа» расположена в здании, построенном в 1885 году. МОУ «Кологривская средняя общеобразовательная школа» осуществляет свою деятельность в соответствии с программами начального общего образования – 4 года, основного общего образования – 5 лет и среднего (полного) общего образования – 2 года. В МОУ «Кологривская средняя общеобразовательная школа» на протяжении многих лет предоставляются образовательные услуги профессиональной подготовки – водитель трактора. В школе имеется библиотека, спортивный и актовый зал, а также спортивная площадка.

МОУ «Ужугская основная общеобразовательная школа» оснащена компьютерной техникой, что позволяет проводить полноценные занятия по предметам, дающим возможность развиваться в соответствии с требованием времени. Здание школы требует капитального ремонта.

Заполняемость ни одной из школ не достигает до 100 %, следовательно, необходимость в реконструкции зданий с расширением проектной вместимости отсутствует.

Дополнительное образование

Помимо общеобразовательных учебных заведений в муниципальном округе функционируют МОУ ДО «Центр детского творчества» Кологривского муниципального округа Костромской области.

Таблица 7.2.3

Организации дополнительного образования Кологривского муниципального округа

Наименование	Местоположение	Вместимость	Количество

		Проектная (мест)	Фактическая	учителей
МОУ ДО «Центр детского творчества» Кологривского муниципального округа Костромской области	г. Кологрив, Верхняя ул., 16	360	360	20

В МОУ ДО «Центр детского творчества» обучение осуществляется по 17 дополнительным общеобразовательным программам. Из них 6 предпрофессиональных образовательных программ в области искусств, 5 спортивных образовательных программ и 6 общеразвивающих программ. Центр детского творчества ставит задачу увеличения охвата дополнительным образованием детей в Кологривском муниципальном округе. Планируется создание новых мест дополнительного образования на базе существующих муниципальных организаций дополнительного образования детей.

Начальное профессиональное образование

В МОУ «Кологривская средняя общеобразовательная школа» организована подготовка по специальности «тракторист» (2 года (категория С), код -19203, квалификация 2-6).

Проектные решения

Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» объекты образования являются объектами местного значения муниципального округа.

Для развития любого региона важно предоставлять его жителям качественное и доступное образование, направленное на всестороннее и гармоничное развитие личности ребенка.

В соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования обеспеченность местами в дошкольных образовательных учреждениях составляет 60-71 мест на 1000 жителей. Исходя из этого, нормативная потребность на 2022 г. составляет 280 мест, а нормативная обеспеченность – 65%. При этом проектная вместимость всех существующих дошкольных образовательных учреждений составляет 182 места, а фактическая вместимость – 107 мест. Согласно региональным нормативам градостроительного проектирования предельный радиус обслуживания общеобразовательных учреждений не должен превышать 15 км. Вне зоны обслуживания общеобразовательных организаций Кологривского муниципального округа находятся населенные пункты на севере муниципального образования: д. Буракова, д. Черменино, д. Екимово, д. Колохта.

Учитывая прогнозируемое сокращение численности населения и низкую фактическую загруженность учреждений, а также ликвидацию учреждений дошкольного образования в населенных пунктах вследствие недостаточного количества воспитанников, строительство новых объектов дошкольного образования нецелесообразно. Рекомендуется открытие дошкольных групп при общеобразовательных организациях.

В сфере общего образования среди проблем можно отметить сильный износ зданий общеобразовательных учреждений. Генеральным планом рекомендуется проведение капитального ремонта в связи с высокой долей износа зданий МОУ «Кологривская средняя общеобразовательная школа», МОУ Ужугская основная общеобразовательная школа и МОУ Ильинская СОШ.

Мероприятия по строительству, реконструкции или ликвидации зданий образовательных учреждений генеральным планом не предлагаются.

7.3. Учреждения здравоохранения

Существующее состояние

Система здравоохранения Кологривского муниципального округа представлена больницей, поликлиникой, аптекой, фельдшерско-акушерскими пунктами (табл. 7.3.1).

Таблица 7.3.1

Учреждения здравоохранения Кологривского муниципального округа

Наименование учреждения	Местоположение	Характеристика	Состояние здания (год постройки, % износа)
ОГБУЗ «Кологривская РБ»	г. Кологрив, ул. Запрудная, 5	8 коек	Не удовлетворительное
Поликлиники ОГБУЗ «Кологривская РБ»	г. Кологрив, ул. Центральная, 1	146 посещений в смену	Удовлетворительное
Рентгенологическое отделение с кабинетом УЗИ	г. Кологрив, ул. Центральная, д.2	-	Удовлетворительное
Детская консультация	г. Кологрив, ул. Запрудная, 5	30	Не удовлетворительное
Фельдшерско-акушерский пункт	пос. Ужуга, ул. Дорожная, 8б	Число коек — 1	Удовлетворительное
Фельдшерско-акушерский пункт	п. Колохта, ул. Центральная, 4	Число коек — 1	Удовлетворительное
Фельдшерско-акушерский пункт	д.Суховерхово, ул. 60 лет Октября, 8	Число коек — 1	удовлетворительное
Фельдшерско-акушерский пункт	д. Лисицино	Число коек — 1	Удовлетворительное
Фельдшерско-акушерский пункт	п. Варзенга, ул. Средняя, д.21	Число коек — 1	удовлетворительное
Фельдшерско-акушерский пункт	п. Красный Бор, ул. Школьная, д.20	Число коек — 1	удовлетворительное
Фельдшерско-акушерский пункт	д. Овсяниково	Число коек — 1	удовлетворительное
Фельдшерско-акушерский пункт	д. Маракино, ул. Центральная, д.23	Число коек — 1	удовлетворительное
Фельдшерско-акушерский пункт	с. Ильинское	Число коек — 1	удовлетворительное
Фельдшерско-акушерский пункт	п. Воймас, ул. Школьная, д. 3	Число коек — 1	удовлетворительное
Фельдшерско-акушерский пункт	д. Высоково, ул. Центральная, д.37	Число коек — 1	удовлетворительное
Фельдшерско-акушерский пункт	п. Октябрьский, ул. Центральная	Число коек — 1	удовлетворительное
Фельдшерско-акушерский пункт	п. Даравка	Число коек — 1	удовлетворительное

Персонал Кологривской больницы (ОГБУЗ «Кологривская РБ») осуществляет:

- первичную доврачебную медико-санитарную помощь;
- специализированную медицинскую помощи в стационарных условиях;
- оказание скорой специализированной, медицинской помощи;
- проведение медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз.

Поликлиника рассчитана на 146 посещений в день. Уровень загрузки (отношение фактической мощности зданий лечебно-профилактических амбулаторий к проектной) составляет 100 %. Пункт скорой помощи оказывает круглосуточную экстренную помощь

при травмах, отравлениях, гипертонических кризах, гипертермии, болевом синдроме и других неотложных состояниях.

В фельдшерских пунктах в д. Варзенга и Маракино запланирован комплексный ремонт в 2024 г., в д. Высоково — в 2025 г.

В Кологривском муниципальном округе достаточно фельдшерско-акушерских пунктов, которые оказывают первичную доврачебную медицинскую помощь сельскому населению. Медицинский персонал пунктов осуществляет на закрепленной за ним территории комплекс лечебно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий, оказывает больному первую доврачебную помощь на амбулаторном приеме и на дому.

Проектные решения

Согласно Федеральному закону от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» объекты здравоохранения, расположенные на территории муниципального округа, являются объектами регионального значения.

Для развития любого региона важно предоставлять его гражданам качественную и доступную медицинскую помощь. В соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования норматив обеспеченности местами в стационарах для взрослых и детей составляет 5 коек на 1000 жителей. Исходя из этого, нормативная потребность на 2022 г. составляет 23 мест, а нормативная обеспеченность – 34%. При этом проектная и фактическая вместимость всех существующих стационаров для взрослых и детей учреждений составляет 8 мест.

Согласно государственной программе «Развитие здравоохранения Костромской области» в ОГБУЗ «Кологривская РБ» планируется в целях повышения раннего выявления злокачественных новообразований проведение мероприятий, направленных на развитие сети первичных онкологических кабинетов.

Также программой предусматривается строительство взамен существующего амбулаторно-поликлинического отделения ОГБУЗ «Кологривская районная больница» к 2023 году.

7.4. Объекты физкультуры и спорта

Существующее состояние

Учреждения физической культуры и спорта в муниципальном округе представлены спортивными объектами, которые представлены в таблице 7.4.1.

Таблица 7.4.1

Перечень объектов физической культуры и спорта
Кологривского муниципального округа¹⁴

№ п/п	Наименование	Местоположение (адрес), встроенное или отдельно стоящее здание	Характеристики: спортивные залы - кв. м площади пола; плоскостные сооружения - кв. м;	Год постройки (% износа)
1	Спортзал МКУ «Верхнеунженский спортивный клуб»	п. Верхняя Унжа д.17	441,3	-
2	Спортзал Кологривская СОШ	г. Кологрив ул. Верхняя д.17	217,6	1974

¹⁴ По данным администрации муниципального округа

№ п/п	Наименование	Местоположение (адрес), встроенное или отдельно стоящее здание	Характеристики: спортивные залы - кв. м площади пола; плоскостные сооружения - кв. м;	Год постройки (% износа)
3	Спортзал Ильинская ООШ	с. Ильинское	201,4	1991
4	Спортивная площадка Ильинской ООШ	с. Ильинское	3920	-
5	Спортивная площадка Илешевской ООШ	п. Красный Бор	543	-
6	Спортзал Ужугская ООШ	п. Ужуга	185,2	-
7	Спортивная площадка Ужугской ООШ	п. Ужуга	450	-
8	Спортзал Илешевская ООШ	п. Красный Бор	381,0	1972
9	Спортивная площадка «Газпром-детям»	г. Кологрив, ул.Кирова	1484	2015
10	Городской стадион	г. Кологрив, ул.Парковая	9692	
11	Многофункциональная площадка ВФСК ГТО	г. Кологрив, ул.Парковая	350	-
12	Крытый хоккейный каток	г. Кологрив, территория Промзоны	300	-
13	Тренажерная спортивная площадка	г. Кологрив, ул. Центральная (Центральный сквер)	360	-
14	Спортивная площадка	г. Кологрив, ул. Кольцевая	1870,4	-
15	Стадион Кологривской СОШ	г. Кологрив, ул.Северная	3655	-
16	Спортивная площадка Кологривской СОШ	г. Кологрив, ул. Верхняя	148	-
17	Спортивный клуб «Титан»	г. Кологрив, ул. Честнякова, д.2	137,0	-
18	Спортивная площадка Кологривской СОШ	г. Кологрив ул. Верхняя	32	-
19	Спортивная площадка	п. Ужуга	250	-

Общая площадь всех объектов физической культуры и спорта Кологривского муниципального округа равна 24 617,9 м². Инфраструктура находится в удовлетворительном состоянии.

В рамках инвестиционной программы «Газпром — детям» в 2015 г. в г. Кологрив установлена новая спортивная площадка. Таким образом, выполнено мероприятие, запланированное государственной программой «Развитие физической культуры и спорта в Костромской области»

Проектные решения

Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» объекты физической культуры являются объектами местного значения муниципального округа.

Для гармоничного развития жителей региона необходимо предоставлять возможность заниматься физической культурой и спортом. Это способствует увеличению числа жителей, которые ведут здоровый образ жизни и укрепляют собственное здоровье.

В Кологривском муниципальном округе принята программа «Развития физической культуры и спорта на 2022-2024 годы», согласно которой должна начаться реконструкция объектов физической культуры и спорта Илешевской основной общеобразовательной школы и Ужугской основной общеобразовательной школы, так как износ спортивных залов достигает 100%.

В соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования норматив обеспеченности спортивных залов общего пользования составляет 350 кв. метров общей площади пола зала. Исходя из этого, нормативная потребность на 2022 г. составляет 1631 кв. м, а нормативная обеспеченность – более 100%. Проектная и фактическая вместимость всех существующих спортивных залов составляет 24618 кв. метров на данный момент. Из расчетного срока по норме будет необходимо 1254 кв. метров. Учитывая отсутствие нормативной потребности, строительство лыжной базы и других объектов для занятий физкультурой и спортом, предложенные схемой территориального планирования Кологривского муниципального района, не актуальны.

При этом для повышения качества жизни населения, укрепления здоровья генеральным планом предлагается строительство бассейна в г. Кологрив. В соответствии с региональными нормативами площадь зеркала воды должна составить не менее 72 кв. м.

Для обеспечения территориальной доступности и достижения минимально допустимой обеспеченности спортивными сооружениями генеральным планом предлагается размещение в д. Маракино спортивной площадки.

Таким образом, в сфере физической культуры и спорта на территории Кологривского муниципального округа запланированы:

- реконструкция спортивной площадки Илешевской основной общеобразовательной школы;
- реконструкция спортивной площадки Ужугской основной общеобразовательной школы;
- строительство плавательного бассейна (г. Кологрив);
- размещение спортивной площадки (д. Маракино).

7.5. Учреждения культуры и досуга

Существующее состояние

Отрасль культуры Кологривского муниципального округа объединяет следующие направления деятельности, обозначенные в государственной программе «Развитие культуры и туризма Костромской области»:

- сохранение культурного и исторического наследия народа, обеспечение гражданам доступа к культурным ценностям;
- создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала;
- создание современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения;
- увеличение количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность, путем поддержки творческих инициатив;
- обеспечение поддержки добровольческих движений;
- обеспечение широкого внедрения цифровых технологий в культурное пространство, создание виртуальных концертных залов;
- повышение качества и конкурентоспособности туристского продукта;
- создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры и туризма.

Таблица 7.5.1

Дома культуры Кологривского муниципального округа

Наименование каждого учреждения	Местоположение	Количество посетительских мест	Год постройки
МКУ «Дом культуры» (зрительный зал)	г. Кологрив, ул. Набережная речки Унжи, д.10	200	1977

МКУ «Дом культуры» (административное здание)	г. Кологрив, ул. Трефолева, д.30	-	1877
МУК «Горница»	г. Кологрив, ул. Павлова, 52	-	конец XIX века
МОУ ДО «Кологривская ДШИ»	г. Кологрив, ул. Кирова д.18	48	1980
Чёжемский отдел МКУ «ДК»	д. Чёжма, ул. Совхозная, д.2	-	1988
Суховерховский отдел МКУ «ДК»	д. Суховерхово, ул. Молодёжная, д.7	36	1979
Варзенгский отдел МКУ «ДК»	п. Варзенга, ул. Средняя, д.23	50	1970
Красноборский отдел МКУ «ДК»	п. Красный Бор, ул. Почтовая д.15	63	1971
Ужугский отдел МКУ «ДК»	п. Ужуга, ул. Лесная, д. 21а	28	1981
Колохтский отдел МКУ «ДК»	п. Колохта, ул. Набережная, д.14 а	30	1981
Ильинский отдел МКУ «ДК»	с. Ильинское	18	1981
Маракинский отдел МКУ «ДК»	д. Маракино, ул. Центральная, д.1	64	1908
Высоковский отдел МКУ «ДК»	д. Высоково, ул. Центральная, д.7	-	1987
Итого:		537	-

В таблице 7.5.1 перечислены дома культуры, расположенные в Кологривском муниципальном округе. Суммарное количество мест для посетителей составляет 537 человек.

На территории муниципального округа работает МУК «Кологривская централизованная библиотечная система», включающее в свой состав следующие структурные подразделения (таблица 7.5.2).

Таблица 7.5.2

Структурные подразделения МУК «Кологривская централизованная библиотечная система»
Кологривского муниципального округа

Наименование	Местоположение	Число ед. хранения / Число читательских мест	Год постройки
Центральная библиотека	г. Кологрив, ул. Некрасова, д.42	18343/14	1972
Детская библиотека	г. Кологрив, ул. Некрасова, д.42	21813/16	1972
Суховерховская библиотека	д. Суховерхово, ул. Молодежная, д. 7	6732/6	1979
Ильинская библиотека	с. Ильинское, д.100	8147/12	1983
Воймасская библиотека	п. Воймас	2927/4	1976
Илешевская библиотека	п. Красный Бор, ул. Школьная, д. 18	9181/7	1983
Ужугская библиотека	п. Ужуга, ул. Лесная, д. 21	9951/6	1981
Итого		77094/65	-

Количество зрительских мест домов культуры составляет 537 человек; объем хранения библиотечного фонда составляет 77 094 единицы, объем читательских мест

составляет 65 мест. Обновляемость книжного фонда не соответствует нормативам ИФЛА и составляет 0,78%.

В конце 2021 года МУК «ЦБС» в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» обеспечила практически все сельские библиотеки (за исключением Илешевской сельской библиотеки) широкополосным интернетом.

Одной из форм внестационарного обслуживания читателей является передвижка — она открыта в поселке Верхняя Унжа. Обмен книг производится 1 раз в месяц; всего 17 пользователей. Наряду с другими формами внестационарного обслуживания активно используется такая форма работы, как книгоношество. Книгоношество используется в библиотеке для людей преклонного возраста и инвалидов. Такая форма обслуживания читателей введена в целях привлечения к чтению отдельных категорий читателей, которые в силу ряда причин (болезнь, возраст, инвалидность и т.д.) не могут самостоятельно посещать библиотеку. Всего в центральной библиотеке 9 книгонош.

Таблица 7.5.3

Музеи Кологривского муниципального округа

Наименование	Местоположение	Год постройки	Экспозиционно-выставочная площадь
Кологривский краеведческий музей имени Г.А. Ладыженского - филиал Костромского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника	Город Кологрив, ул. Некрасова, д.44	нач. XX в.	487 м ²

В 2005 г. в результате реорганизации двух существовавших ранее музеев, был создан «Кологривский краеведческий музей имени Г.А. Ладыженского». Он включает в себя Мемориальный отдел имени Ефима Честнякова в деревне Шаблово. Таким образом, мероприятие схемы территориального планирования Костромской области по организации историко-культурного музея-заповедника художника Е.В. Честнякова можно считать выполненным.

На территории Кологривского муниципального округа проходят ежегодные конкурсы и фестивали. Учащиеся ежегодно получают согласно национальному проекту «Образование» «Пушкинскую карту». В 2021 году из 140 учащихся, получили карту 115 человек. Благодаря этому в Кологривском муниципальном округе было приобретено 170 билетов на различные культурные мероприятия.

Проектные решения

Для повышения уровня культуры среди населения и их вовлеченности в жизнь родного региона в государственной программе «Развитие культуры и туризма Костромской области» определены следующие цели:

- развитие личности и реализация ее творческих способностей;
- создание условий для сохранения и преумножения культурного потенциала и культурного наследия округа;
- поддержка и развитие народного творчества библиотечного дела в муниципальном округе;
- укрепление материальной базы и кадрового потенциала отрасли.

С учётом ожидаемого сокращения численности населения муниципального округа строительство учреждений культуры и досуга или реконструкция существующих не планируется. При этом рекомендовано проведение текущего ремонта зданий учреждений культуры и капитальный ремонт здания Воймасской библиотеки, укрепление материально-технической базы учреждений.

7.6. Объекты социальной защиты населения

Существующее состояние

Из объектов социальной защиты населения функционирует ОГБУ «Кологривский комплексный центр социального обслуживания населения», расположенный по адресу: город Кологрив, ул. Куйбышева, д. 7. Также в муниципальном округе расположен Кологривский дом-интернат для престарелых и инвалидов по адресам: г. Кологрив, ул. Кирова, дом 9а и Кологривский муниципальный округ, д. Суховерхово, ул. Центральная, д.58

Проектные решения

Согласно Федеральному закону от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» объекты социальной защиты населения, расположенные на территории муниципального округа, являются объектами регионального значения.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Костромской области на период до 2035 года, в муниципальном округе будет проведено строительство корпуса на 120 мест в областном государственном бюджетном учреждении «Кологривский дом-интернат для престарелых и инвалидов».

7.7. Предприятия сферы услуг и объекты розничной торговли и общественного питания, некоммерческие организации

Существующее состояние

Сфера обслуживания Кологривского муниципального округа представлена:

- магазинами и рыночными комплексами с общей торговой площадью 2813,76 м²;
- объектами общественного питания с общей торговой площадью 381 м²;
- объекты бытового обслуживания с общим количеством рабочих мест - 7;
- гостиничными комплексами (3 – гостевых комплекса, 1 – эко отель, 1 – гостиница);
- другими объектами, предоставляющими услуги жителям города: фотоателье, мастерская, общественная баня, парикмахерская, банк, химчистка.

Проектные решения

Предприятия сферы услуг и объекты торговли по большей части относятся к коммерческим. Основная задача органов местного самоуправления — обеспечить благоприятные условия для создания и развития данных видов деятельности посредством градостроительного регулирования и предоставления земельных участков и аренды муниципального имущества для размещения предприятий торговли и общественного питания.

В соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования норматив обеспеченности аптеками составляет 50 кв. метров общей площади на 1000 жителей. Исходя из этого, нормативная потребность на 2022 г. составляет 233 кв. метра, а нормативная обеспеченность – 47%. При этом проектная и фактическая площадь составляет 108,5 кв. метров. На расчетный период по норме необходимо будет 179 кв. метров аптек.

В сфере туризма в соответствии с инвестиционным предложением размещенным отделом инвестиций, экономики, имущественных и земельных отношений администрации Кологривского муниципального округа предусматривается организация туристического объекта на территории Кологривского муниципального округа.

7.8. Объекты ритуальных услуг

Существующее состояние

На территории Кологривского муниципального округа расположено пять действующих кладбищ общей площадью 14,5 га. Необходимость в создании новых кладбищ или расширении существующих отсутствует. Данные по объектам ритуальных услуг внесены в таблицу.

Таблица 7.8.1

Перечень кладбищ на территории Кологривского муниципального округа
Костромской области

Местоположение (адрес)	Территория, га	
	всего	в том числе имеющийся резерв для захоронений на территории кладбища
Действующие кладбища		
г. Кологрив	5	0,2
с. Илешево	2,5	1,8
д. Высоково	1	0,8
с. Ильинское	3	2,2
п. Ужуга	3	1,5
Закрытые кладбища		
за п. Даравка	1,5	1
п. Черменино (за д. Горка)	0,5	0,2
д. Марьино	1	0
за д. Шоргутово	1	0,5
за д. Шлыково	2	1,5

Проектные решения

Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и закону Костромской области от 04.12.2015 № 38-6-ЗКО «О закреплении за сельскими поселениями Костромской области вопросов местного значения» объекты ритуальных услуг (кладбища) относятся к объектам местного значения муниципального округа.

Вся территория кладбища г. Кологрив (вне границ населенного пункта) расположена в границах водоохранной зоны р. Унжа. Кроме того, на территории Кологривского муниципального округа Костромской области в границы водоохранных зон поверхностных водных объектов частично попадают территории кладбищ в следующих населенных пунктах: с. Ильинское, с. Илешево, д. Высоково, п. Черменино (за д. Горка).

Согласно п. 15 ст. 65 Водного кодекса РФ в границах водоохранных зон запрещается размещение кладбищ.

По информации, предоставленной администрацией Кологривского муниципального округа, на кладбище в г. Кологрив, а также на территориях кладбищ, частично расположенных в границах водоохранных зон поверхностных водных объектов, в с. Ильинское, с. Илешево, д. Высоково в настоящее время захоронения не производятся. Кладбище в п. Черменино (за д. Горка) является недействующим, захоронения не производятся (см. Приложение 1).

Изменениями в генеральный план предусматривается резервирование территории под кладбище площадью 0,8 га к северу от п. Верхняя Унжа.

8. ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ

8.1. Внешний транспорт

Существующее состояние Автомобильный транспорт

Город Кологрив расположен в 340 км от Костромы на автомобильной дороге общего пользования межмуниципального значения Костромской области Елизарово – Кологрив (34Н-14). Город соединен с населенными пунктами округа: деревня Березник, деревня Шоргутово, деревня Юрино, деревня Григорьевка, деревня Ивановка, деревня Евдокимовка, деревня Маракино, деревня Новосёлки, село Ильинское, деревня Большая Каменка, автомобильной дорогой общего пользования межмуниципального значения Костромской области Елизарово – Кологрив (46 км, Автодорога 34Н-14).

Через территорию Кологривского муниципального округа проходят дороги регионального значения. Перечень автодорог представлен в таблице 8.1.1

Таблица 8.1.1

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, находящихся в оперативном управлении ОГБУ «Костромаавтодор»

№ п/п	Наименование автомобильной дороги	Протяжённость в пределах округа, км	В т.ч. по типу покрытия, км			Техническая категория			Год ввода в эксплуатацию
			а/б	переходный	грунт	III	IV	V	
1	Елизарово-Кологрив	41,5	41,5	-	-	2,2	39,3	-	1982
2	Под.к В. Паломе	1	0,1	0,9	-	-	1,0	-	1982
3	Под.к Ильинское	0,5	0,5	-	-	-	-	-	1982
4	Кологрив-Ужуга	20,0	-	13,5	6,5	-	13,5	6,5	1994
5	Кологрив-Черменино	37,0	2,2	34,8		-	37,0	-	1993
6	Под. к Илешево	2,6	-	2,6		-	2,6	-	1993
7	Черменино-Даравка	18,2	-	10,7	7,5	-		18,2	2003
8	Под. к Суховерхово	0,5	0,2	0,3		-	0,5	-	1993
	Итого	121,3	44,5	62,8	14,0	2,2	93,9	24,7	-

Общая протяжённость автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в границах муниципального округа составляет 121,3 км

Через территорию Кологривского муниципального округа проходят дороги местного значения. Перечень автодорог представлен в таблице 8.1.2.

Таблица 8.1.2

Перечень автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, находящихся в оперативном управлении ОГБУ «Костромаавтодор»

№ п/п	Наименование автомобильной дороги	Протяжённость всего, км	В т.ч. по типу покрытия, км	Техническая категория				
			а/б	переходный	грунт	III	IV	V
1	Под. к Котляж	0,2	-	-	0,2	-	-	0,2
2	Под.к Беладино	0,5	-	-	0,5	-	-	0,5
3	Высоково-Половинново	4	-	-	4	-	-	4
4	Под.к Казанка	5,2	-	-	5,2	-	-	5,2
5	Под.к Яковлево	0,5	-	-	0,5	-	-	0,5

№ п/п	Наименование автомобильной дороги	Протяжённость всего, км	В т.ч. по типу покрытия, км	Техническая категория				
			а/б	переходный	грунт	III	IV	V
6	Под.к В.Воймас	1,0	-	-	1,0	-	-	1,0
7	Под.к Каменка	1,0	-	-	1,0	-	-	1,0
8	Под.к Белоглазово	0,9	0,9	-		-	0,9	-
9	Ильинское-Б.Горка	4,1	-	-	4,1	-	-	4,1
10	Под.к Маракино	0,5	0,5	-		-	0,5	-
11	Под. к Ивановка	0,2	-	-	0,2	-	-	0,2
12	Под. к Шоргутово	0,5	-	-	0,5	-	-	0,5
13	Под. к Березник	1,3	1,3	-	-	-	-	1,3
14	Под. к Жураново	0,7	0,7	-	-	-	-	0,7
15	Под. к Ивтино	0,5	-	-	0,5	-	-	0,5
16	Ужуга-Колохта	15,7	2,3	-	13,4	-	-	15,7
17	Под. к Екимцево	0,6	0,6	-	-	-	-	0,6
18	Под. к Павлово	0,7	-	-	0,7	-	-	0,7
19	Под. к Варзенга	0,5	-	-	0,5	-	-	0,5
20	Под. к Хапово	2,0	-	-	2,0	-	-	2,0
21	Илешево-Красный Бор	0,9	-	-	0,9	-	-	0,9
22	Под.Октябрьский	2,4	-	-	2,4	-	-	2,4
23	Кологрив-Лисицино- Коровицы	43,0	-	43,0	-	-	43,0	-
24	Под. к Починок	1,1	-	-	1,1	-	-	1,1
25	Под. к Лагутиха	0,2	-	-	0,2	-	-	0,2
26	Под. к Иваново	0,8	-	-	0,8	-	-	0,8
27	Под. к Герасимово	1,0	-	-	1,0	-	-	1,0
28	Под.к Н.Воймас	0,8	-	-	0,8	-	-	0,8
29	Лисицино-Рубцово	10,5	-	-	10,5	-	-	10,5
30	В.Полома - Половинново	4	-	-	4	-	-	4
31	пер. Юбилейный	0,2	-	-	0,2	-	-	0,2
32	пер. Унженский	0,3	-	-	0,3	-	-	0,3
33	пер. Театральный	0,18	-	-	0,18	-	-	0,18
34	пер. Советский	0,25	-	-	0,25	-	-	0,25
35	пер. Смирнова	0,3	-	-	0,3	-	-	0,3
36	пер. Садовый	0,75	0,57	-	0,18	0,57	-	0,18
37	д. Буракова	0,56	-	-	0,56	-	-	0,56
38	д. Бурдово	0,57	-	-	0,57	-	-	0,57
39	д. Герасимово	0,2	-	-	0,2	-	-	0,2
40	д. Глебово	0,27	-	-	0,27	-	-	0,27
41	д. Березник	1	-	-	1	-	-	1
42	пер. Садовый	0,3	-	-	0,3	-	-	0,3
43	пер. Родниковый	0,2	-	-	0,2	-	-	0,2
44	пер. Новый	0,25	-	-	0,25	-	-	0,25
45	пер. Лесной	0,25	-	-	0,25	-	-	0,25
46	пер. Восточный	0,25	-	-	0,25	-	-	0,25
47	пер. Безымянный	0,7	-	-	0,7	-	-	0,7
48	п. Аверьяновка	0,2	-	-	0,2	-	-	0,2
49	Дорога пос. Екимцево	2,65	-	-	2,65	-	-	2,65
50	Дорога Лисицино- Курочкино	6	-	-	6	-	-	6

№ п/п	Наименование автомобильной дороги	Протяжённость всего, км	В т.ч. по типу покрытия, км	Техническая категория				
			а/б	переходный	грунт	III	IV	V
51	Дорога дер Починок	2	-	-	2	-	-	2
52	Дорога дер. Павлово	1,5	-	-	1,5	-	-	1,5
53	Дорога дер. Лисицино	3,1	-	-	3,1	-	-	3,1
54	д. Овсяниково	1,32	-	-	1,32	-	-	1,32
55	д. Мичурино	0,25	-	-	0,25	-	-	0,25
56	д. Логутиха	0,45	-	-	0,45	-	-	0,45
57	д. Крутец	0,51	-	-	0,51	-	-	0,51
58	д. Копьево	0,36	-	-	0,36	-	-	0,36
59	д. Козлово	0,35	-	-	0,35	-	-	0,35
60	д. Иваново	0,7	-	-	0,7	-	-	0,7
61	д. Зеленино	1,05	-	-	1,05	-	-	1,05
62	д. Судилово	2,8	-	-	2,8	-	-	2,8
63	пер. Песочный	0,3	-	-	0,3	-	-	0,3
64	пер. Первомайский	0,4	-	-	0,4	-	-	0,4
65	д. Шилекша	0,1	-	-	0,1	-	-	0,1
66	д. Шаблово	0,48	-	-	0,48	-	-	0,48
67	д. Черменино	2,55	-	-	2,55	-	-	2,55
68	д. Хмелевка	0,4	-	-	0,4	-	-	0,4
69	д. Хапово	0,93	-	-	0,93	-	-	0,93
70	д. Тодино	5,8	-	-	5,8	-	-	5,8
71	д. Церковное	0,9	-	-	0,9	-	-	0,9

Воздушный транспорт

В Кологривском муниципальном округе нет действующих аэропортов или аэродромов. Ближайший аэродром расположен 72 км в городе Мантурово, а ближайший аэропорт в 125 км в городе Шарья. В Кологривском муниципальном округе расположен аэродром, однако сейчас он не функционирует. Его основные технические характеристики представлены в таблице 8.1.3.

Таблица 8.1.3

Характеристики аэродрома Кологривского муниципального округа

Наименование аэропорта, координаты, юридический адрес	Статус	Характеристики	Удаленность от населенного пункта
Аэродром Кологрива 58° 50' 28.0212» N, 44° 19' 25.14» E, Костромская область, Кологривский муниципальный округ, г. Кологрив	Недействующий	Основная полоса — 12/30; Длина основной ВПП — 550 м; Покрывание основной ВПП — твёрдое (асфальт); Превышение над уровнем моря — 155 м; Курс магнитный — 116,9/296,9; Ширина основной ВПП — 18 м; Освещение ВПП — нет.	Расположен в 1 км севернее от города Кологрив

В 1970-е года аэродром города Кологрив активно эксплуатировался. Однако на данный момент аэродром имеет статус «недействующий». Также в Кологривском муниципальном округе существует 1 вертолетная площадка.

Проектные решения

В соответствии со Схемой территориального планирования Костромской области на территории муниципального округа запланированы следующие мероприятия:

- строительство автомобильной дороги Кологрив-Ужуга на участке км 6 - км 13;

- капитальный ремонт и реконструкция участка автомобильной дороги Елизарово-Кологрив км 18+100 с ж/б трубой.

Оба мероприятия выполнены.

В Кологривском муниципальном округе утверждена муниципальная программа «Развитие транспортной системы Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022-2024 годы». Реализация муниципальной программы позволит обеспечить достижение следующих показателей:

- сохранение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих содержанию на уровне, соответствующем категории дороги;
- протяженность участков автомобильных дорог, на которых выполнен ремонт (в соответствии с мероприятиями по ремонту автомобильных дорог) к 2024 году составит 12320,7 м².

По итогу после реализации муниципальной программы развития будет ожидать следующий результат:

- сохранение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих содержанию на уровне, соответствующем категории дороги — 233,8 км;
- протяженность/площадь участков автомобильных дорог местного значения, на которых планируется выполнить ремонт — 1,974 км;
- рациональное планирование работ по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог;
- определение степени защищенности объекта транспортной инфраструктуры от потенциальных угроз совершения актов незаконного вмешательства и угроз террористического характера;
- определение технического состояния, выявление дефектов, разработка рекомендаций по устранению и предупреждению возникновения дефектов, по дальнейшей эксплуатации, ремонту, реконструкции сооружений, назначения режима движения.

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги.

Муниципальной программой «Развитие транспортной системы Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022-2024 годы» предусмотрены следующие мероприятия в области автомобильных дорог:

- летнее и зимнее содержание муниципальных дорог;
- текущий ремонт дорог;
- проверка и корректировка смет;
- паспортизация дорог;
- оценка уязвимости ОТИ (мосты);
- паспортизация мостовых сооружений.

Генеральным планом предусматривается сохранение и дальнейшее развитие сложившейся структуры улично-дорожной сети Кологривского муниципального округа. Предусмотрены следующие мероприятия:

- установка уличного освещения на асфальтированных улицах;
- организация улиц и проездов на территории планируемой жилой застройки в городе Кологрив;
- восстановление изношенных верхних слоев дорожных покрытий с обеспечением требуемой ровности и шероховатости на всех асфальтированных улицах муниципального округа.

8.2. Общественный пассажирский транспорт

Существующее состояние

В Кологривском муниципальном округе существует 6 автобусных маршрутов общественного транспорта. Они обслуживают основные населенные пункты муниципалитета. Перечень муниципальных автобусных маршрутов, проходящих по территории муниципального округа:

- **Маршрут №330 «Кологрив - Черменино»**

Протяженность, всего 41,1 км

в том числе:

- в прямом направлении 20,55 км
- в обратном направлении 20,55 км

- **Маршрут №331 «Кологрив - Лисицино»**

Протяженность, всего — 30,9 км

в том числе:

- в прямом направлении 15,45 км
- в обратном направлении 15,45 км

- **Маршрут № 332 «Кологрив - Ужуга»**

Протяженность, всего — 19 км

в том числе:

- в прямом направлении 9,5 км
- в обратном направлении 9,5 км

- **Маршрут № 332 «Кологрив - Колохта»**

Протяженность, всего — 34 км

в том числе:

- в прямом направлении 17 км
- в обратном направлении 17 км

Проектные решения

Дополнительные мероприятия в области общественного пассажирского транспорта не предусмотрены.

8.3. Улично-дорожная сеть

Существующее состояние

Улично-дорожная сеть Кологривского муниципального округа представляет собой достаточно плотную сеть, обеспечивающую транспортное обслуживание всех его частей. Главными недостатками всей транспортной инфраструктуры можно назвать неудовлетворительность благоустройства, отсутствие на многих улицах проезжих частей с твердым покрытием, недостаточное количество организованных парковочных мест у общественных учреждений, движение транзитного транспорта через центр города.

Категории улиц и дорог в сельских населённых пунктах приняты в соответствии с классификацией, приведённой в таблице 8.3.1.

Таблица 8.3.1

Категории улиц и дорог и их основное назначение

№ п/п	Категория сельских улиц и дорог	Основное назначение	Расчетная скорость движения, км/ч	Ширина полосы движения, м	Число полос движения	Ширина пешеходной части тротуара, м

№ п/п	Категория сельских улиц и дорог	Основное назначение	Расчетная скорость движения, км/ч	Ширина полосы движения, м	Число полос движения	Ширина пешеходной части тротуара, м
1	Поселковая дорога	Связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети	60	3,5	2	-
2	Главная улица	Связь жилых территорий с общественным центром	40	3,5	2-3	1,5-2,25
3	Улица в жилой застройке: основная	Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением	40	3,0	2	1,0-1,5
4	Улица в жилой застройке Второстепенная	Связь между основными жилыми улицами	30	2,75	2	2,0
5	Проезд	Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей	20	2,75-3,0	1	0-1,0
6	Хозяйственный проезд, скотопрогон	Прогон личного скота и проезд грузового транспорта	30	4,5	1	-

Категории улиц и дорог в г. Кологрив приняты в соответствии с классификацией, приведённой в таблице 8.3.2.

Таблица 8.3.2

Категории улиц и дорог и их основное назначение

Категория дорог и улиц	Расчетная скорость движения, км/ч	Ширина в красных линиях, м	Ширина полосы движения, м	Число полос движения	Наименьший радиус кривых в плане, м	Наибольший продольный уклон, %	Ширина пешеходной части тротуара, м
Магистральные дороги:							
скоростного движения	120	50-75	3,75	4-8	600	30	-
регулируемого движения	80	40-65	3,50	2-6	400	50	-
Магистральные улицы:							
- общегородского значения:							
непрерывного движения	100	40-80	3,75	4-8	500	40	4,5
регулируемого движения	80	37-75	3,50	4-8	400	50	3,0
- районного значения:							
транспортно-пешеходные	70	35-45	3,50	2-4	250	60	2,25

Категория дорог и улиц	Расчетная скорость движения, км/ч	Ширина в красных линиях, м	Ширина полосы движения, м	Число полос движения	Наименьший радиус кривых в плане, м	Наибольший продольный уклон, %	Ширина пешеходной части тротуара, м
пешеходно-транспортные	50	30-40	4,00	2	125	40	3,0
Улицы и дороги местного значения:							
улицы в жилой застройке	40	15-25	3,00	2-3<*>	90	70	1,5
улицы и дороги в производственной зоне	50	15-25	3,50	2	90	60	1,5
парковые дороги	40		3,00	2	75	80	-
Проезды:							
основные	40	10-11,5	2,75	2	50	70	1,0
второстепенные	30	7-10	3,50	1	25	80	0,75
Пешеходные улицы:							
основные	-		1,00	По расчету	-	40	По проекту
второстепенные	-		0,75	То же	-	60	По проекту
Велосипедные дорожки:	20		1,50	1-2	30	40	-

Проектные решения

Генеральным планом предусмотрена реконструкция улично-дорожной сети. Данные по реконструкции улично-дорожной сети в разрезе населенных пунктов представлены в таблице 8.3.3.

Таблица 8.3.3

Реконструкция улично-дорожной сети Кологривского муниципального округа Костромской области

№ п/п	Населённый пункт	Протяженность планируемых к реконструкции дорог в границах населённого пункта, км
1	г. Кологрив	14,76
2	п. Воймас	2,28
3	с. Ильинское	3,17
4	д. Маракино	2,04
5	д. Судилово	1,05
6	д. Тодино	1,14
7	п. Верхняя Унжа	1,2
8	д. Суховерхово	2,27
9	п. Красный Бор	3,19
10	п. Ужуга	5,1

В формируемой жилой зоне в г. Кологрив предлагается строительство дорог. Таким образом, протяженность улично-дорожной сети, планируемой к строительству, составляет 1,69 км.

В Кологривском муниципальном округе утверждена муниципальная программа «Развитие транспортной системы Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022-2024 годы».

Для реализации муниципальной программы поставлена следующая цель: развитие автомобильно-дорожной инфраструктуры, сохранение и совершенствование существующей сети автомобильных дорог Кологривского муниципального округа, доведение ее технического состояния до уровня, соответствующего нормативным требованиям.

Реализация муниципальной программы позволит обеспечить достижение следующих показателей:

- сохранение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих содержанию на уровне, соответствующем категории дороги;
- протяженность участков автомобильных дорог, на которых выполнен ремонт (в соответствии с мероприятиями по ремонту автомобильных дорог) к 2024 году составит 12320,7 м².

По итогу после реализации муниципальной программы развития будет ожидается следующий результат:

- сохранение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих содержанию на уровне, соответствующем категории дороги — 233,8 км;
- протяженность/площадь участков автомобильных дорог местного значения, на которых планируется выполнить ремонт — 1,974 км;
- рациональное планирование работ по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог;
- определение степени защищенности объекта транспортной инфраструктуры от потенциальных угроз совершения актов незаконного вмешательства и угроз террористического характера;
- определение технического состояния, выявление дефектов, разработка рекомендаций по устранению и предупреждению возникновения дефектов, по дальнейшей эксплуатации, ремонту, реконструкции сооружений, назначения режима движения.

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги.

Муниципальной программой «Развитие транспортной системы Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022-2024 годы» предусмотрены следующие мероприятия в области автомобильных дорог:

- летнее и зимнее содержание муниципальных дорог;
- текущий ремонт дорог;
- проверка и корректировка смет;
- паспортизация дорог;
- оценка уязвимости ОТИ (мосты);
- паспортизация мостовых сооружений.

Генеральным планом предусматривается сохранение и дальнейшее развитие сложившейся структуры улично-дорожной сети Кологривского муниципального округа.

Предусмотрены следующие мероприятия:

- установка уличного освещения на асфальтированных улицах;
- организация улиц и проездов на территории планируемой жилой застройки в городе Кологрив;
- восстановление изношенных верхних слоев дорожных покрытий с обеспечением требуемой ровности и шероховатости на всех асфальтированных улицах муниципального округа.

9. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

9.1. Водоснабжение

Существующее состояние

В Кологривском муниципальном округе Костромской области существует централизованная система водоснабжения. Согласно данным формы № 1-жилфонд по состоянию на 31.12.2021 г. площадь жилищного фонда, оборудованного водоснабжением, составила 35,6 %, в том числе 35,4 % централизованным водоснабжением.

Эксплуатирующей организацией, оказывающей услуги в сфере централизованного водоснабжения, является МКП «ЖКХ Кологривского муниципального округа».

Источником водоснабжения являются подземные воды. Основная характеристика водозаборных скважин представлена в таблице 9.1.1.

Таблица 9.1.1

Основная характеристика водозаборных скважин

№ п/п	Населенный пункт	Номер скважины	Год бурения	Дебит скважины, м³/час	Глубина скважины, м	Марка насоса
1	г. Кологрив, ул. Мелиораторов	2184	1978	10	224	ЭЦВ 6-6,5-75
2	г. Кологрив, ОГБУЗ КРБ	5199	1993	10	200	ЭЦВ 6-6,5-75
3	г. Кологрив, ул. Комсомольская	5287	1996	10	238	ЭЦВ 6-6,5-75
4	г. Кологрив, ул. Мелиораторов	5337	1999	10	215	ЭЦВ 6-6,5-75
5	д. Судилово	Водозаборное сооружение, 4 скважины: 5470, 5474, 5493, 5494	2004 2004 2055 2005	20 16 16 16	220 220 225 220	ЭЦВ 6-16-160
6	д. Тодино	3430	1981	10	145	ЭЦВ 6-6,5-75
7	п. Верхняя Унжа	1491	1968	10	нет сведений	ЭЦВ-6-5,5-75
8	д. Суховерхово	4191	1984	8	198	ЭЦВ
9	д. Екимцево	3588	нет сведений	8	нет сведений	ЭЦВ
10	д. Большая Чежма	4855	1990	8	128	ЭЦВ
11	д. Лисицино	2485	нет сведений	8	нет сведений	ЭЦВ
12	д. Овсяниково	Скважина	нет сведений	нет сведений	нет сведений	нет сведений
13	п. Октябрьский	Скважина	нет сведений	нет сведений	нет сведений	нет сведений
14	д. Черменино	Скважина	нет сведений	нет сведений	нет сведений	нет сведений
15	п. Варзенга	Скважина	нет сведений	нет сведений	нет сведений	нет сведений
16	д. Маракино	Скважина	нет сведений	10	нет сведений	ЭЦВ 6-6,5-110
17	с. Ильинское	5418	нет сведений	10	нет сведений	ЭЦВ 6-6,5-110
18	д. Белоглазово	Скважина	нет сведений	10	нет сведений	ЭЦВ 6-6,5-110
19	п. Воймас	Скважина	нет сведений	10	нет сведений	ЭЦВ 6-6,5-75
20	д. Яковлево	Скважина	нет сведений	10	нет сведений	ЭЦВ 6-6,5-75
21	д. Высоково	Скважина	нет сведений	10	нет сведений	ЭЦВ 5-10-110
22	п. Колохта	5269	1995	нет сведений	110	

По данным, предоставленным администрацией муниципального образования, суммарная мощность источников водоснабжения Кологривского муниципального округа составляет 0,236 тыс. м³/сут.

Согласно сведениям муниципальной программы «Чистая вода на 2022 – 2024 года», утвержденной постановлением администрации Кологривского муниципального округа Костромской области от 04.04.2022 № 79-а, около 74,4 % населения Кологривского муниципального округа использует для хозяйственно-питьевых целей воду, не соответствующую гигиеническим требованиям по различным показателям – высокое содержание бора, фторидов, формальдегидов и молибдена. Водопроводные очистные сооружения в муниципальном округе отсутствуют, вода подается в водопроводную сеть без предварительной очистки.

По данным паспорта опорных населенных пунктов, предоставленных администрацией Кологривского муниципального округа, общая протяженность водопроводных сетей муниципального округа составляет 61,036 км, водопроводных сетей, нуждающихся в замене – 36,317 км (59,5 %). Сведения о протяженности водопроводных сетей в разрезе населенных пунктов муниципального округа представлены в таблице 9.1.2.

Таблица 9.1.2

Сведения о протяженности водопроводных сетей

№ п/п	Населенный пункт	Протяженность водопроводных сетей, км	Протяженность водопроводных сетей, нуждающихся в замене, км	Износ водопроводных сетей, %
1	г. Кологрив	23,316	10,947	46,95
2	п. Верхняя Унжа	2,07	2,05	99,03
3	д. Судилово	2,5	0,24	9,6
4	д. Тодино	6,9	2,15	31,16
5	д. Суховерхово	4	2	50
6	д. Большая Чежма	1,5	1,5	100
7	п. Екимцево	1,3	1,3	100
8	д. Лисицино	1,6	1,6	100
9	д. Овсяниково	1,5	1,5	100
10	п. Октябрьский	5,55	5,55	100
11	д. Черменино	4	2	50
12	с. Ильинское	1,2	1,05	87,5
13	д. Белоглазово	1,5	1,5	100
14	п. Воймас	0,5	0,5	100
15	д. Высоково	1,1	1,1	100
16	д. Яковлево	1	1	100
17	п. Колохта	1,5	0,03	2
Всего		61,036	36,317	59,5

Водоснабжение потребителей, неохваченных системой централизованного водоснабжения, осуществляется от индивидуальных колодцев и скважин.

К основным проблемам системы водоснабжения Кологривского муниципального округа Костромской области можно отнести отсутствие станций водоподготовки на централизованных водозаборах, а также износ водопроводных сетей.

Проектные предложения

Расчетные расходы воды

Удельная среднесуточная норма хозяйственно-питьевого водопотребления на одного жителя принята в соответствии с СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и

сооружения», и на расчетный срок составит 180 л/сут. на человека для многоквартирной жилой застройки, 160 л/сут. на человека для индивидуальной жилой застройки.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения определены на основании демографического прогноза (раздел 4.2).

Коэффициент суточной неравномерности для определения расходов воды в сутки наибольшего водопотребления принят 1,2; неучтенные расходы воды – 10%.

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято в соответствии с СП 31.13330.2021 и составит 60 л/сут.

Таблица 9.1.2

Прогнозные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

Наименование	Население, чел.	Норма водопотребления, л/сут.	Среднесуточный расход, м³/сут.	Максимальный расход, м³/сут.
г. Кологрив				
Многоквартирные жилые дома	449	200	89,80	107,76
Индивидуальные жилые дома	1704	160	272,64	327,17
Неучтенные расходы 10 %			36,244	43,49
Поливочные нужды	2153	60	129,18	129,18
Итого	2153		527,86	607,60
п. Воймас				
Индивидуальные жилые дома	51	160	8,16	9,79
Неучтенные расходы 10 %			0,816	0,979
Поливочные нужды	51	60	3,06	3,06
Итого	51		12,04	13,83
д. Суховерхово				
Индивидуальные жилые дома	114	160	18,24	21,89
Неучтенные расходы 10 %			1,824	2,189
Поливочные нужды	114	60	6,84	6,84
Итого	114		26,90	30,92
д. Тодино				
Индивидуальные жилые дома	83	160	13,28	15,94
Неучтенные расходы 10 %			1,328	1,594
Поливочные нужды	83	60	4,980	4,980
Итого	83		19,59	22,51
п. Красный Бор				
Индивидуальные жилые дома	34	160	5,44	6,53
Неучтенные расходы 10 %			0,544	0,653
Поливочные нужды	34	60	2,04	2,04
Итого	34		8,02	9,22
с. Ильинское				
Индивидуальные жилые дома	78	160	12,48	14,98
Неучтенные расходы 10 %			1,248	1,498

Наименование	Население, чел.	Норма водопотребления, л/сут.	Среднесуточный расход, м ³ /сут.	Максимальный расход, м ³ /сут.
Поливочные нужды	78	60	4,68	4,68
Итого	78		18,41	21,15
п. Ужуга				
Индивидуальные жилые дома	20	160	3,20	3,84
Неучтенные расходы 10 %			0,320	0,384
Поливочные нужды	20	60	1,20	1,20
Итого	20		4,72	5,42
д. Маракино				
Индивидуальные жилые дома	83	160	13,28	15,94
Неучтенные расходы 10 %			1,328	1,594
Поливочные нужды	83	60	4,98	4,98
Итого	83		19,59	22,51
п. Верхняя Унжа				
Индивидуальные жилые дома	94	160	15,04	18,05
Неучтенные расходы 10 %			1,504	1,805
Поливочные нужды	94	60	5,64	5,64
Итого	94		22,18	25,49
д. Судилово				
Индивидуальные жилые дома	118	160	18,88	22,66
Неучтенные расходы 10 %			1,888	2,266
Поливочные нужды	118	60	7,08	7,08
Итого	118		27,85	32,00
Остальные населённые пункты	256	160	40,96	40,96
ВСЕГО	3084		635,38	725,04

Пожарные расходы воды

Расход воды на пожаротушение принимается в соответствии с СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности», СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования».

Расход воды на пожаротушение для каждого населенного пункта муниципального округа:

- расчетное количество одновременных наружных пожаров – 1;
- расход воды на наружное пожаротушение - 5 л/с;
- расчетное количество одновременных внутренних пожаров – 1;
- расход воды на внутреннее пожаротушение – 2,5 л/с;
- продолжительность тушения пожара – 3 ч;
- пожарный запас воды: $(1 \cdot 5 + 1 \cdot 2,5) \cdot 3,6 \cdot 3 = 81 \text{ м}^3$.

Противопожарный водопровод объединен с хозяйственно-питьевым водопроводом.

Максимальный срок восстановления пожарного объема воды — не более 24 ч.

Пополнение пожарного запаса осуществляется за счет сокращения расхода воды на другие нужды.

Мероприятия по развитию системы водоснабжения

Водоснабжение муниципального округа будет и дальше базироваться на использовании подземных вод.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водозаборов хозяйственно-питьевого назначения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», необходимо обустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения в составе трех поясов и соблюдение на их территории всех нормативных регламентов хозяйственной деятельности.

Генеральным планом предлагается реконструкция водопроводных сетей на участках, требующих замены. Для новой жилой застройки в г. Кологриве предусматривается строительство водопроводных сетей и подключение к действующей централизованной системе водоснабжения.

Для обеспечения подачи воды нормативного качества, необходимо строительство станции водоподготовки в г. Кологриве.

Рекомендуемые мероприятия по развитию системы водоснабжения Кологривского муниципального округа Костромской области:

- строительство водопроводных очистных сооружений (станций водоподготовки блочно-модульного типа) в г. Кологриве;
- реконструкция водопроводных сетей (г. Кологрив, п. Верхняя Унжа, д. Судилово, д. Тодино, д. Суховерхово, д. Большая Чежма, п. Екимцево, д. Лисицино, д. Овсяниково, п. Октябрьский, д. Черменино, с. Ильинское, д. Белоглазово, п. Воймас, д. Высоково, д. Яковлево, п. Колохта) – 36,0 км;
- строительство водопроводных сетей – 0,6 км;
- обустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения в составе трех поясов и соблюдение на их территории всех нормативных регламентов хозяйственной деятельности.

9.2. Водоотведение

Существующее состояние

В Кологривском муниципальном округе существует централизованная система водоотведения. Согласно данным формы № 1-жилфонд по состоянию на 31.12.2021 г. площадь жилищного фонда, оборудованного водоотведением, составила 8,5%.

Система водоотведения имеется только в г. Кологрив, п. Верхняя Унжа.

По данным паспорта опорных населенных пунктов, предоставленных администрацией Кологривского муниципального округа, общая протяженность канализационных сетей муниципального округа составляет 2,4 км, в том числе г. Кологрив – 1,6 км, п. Верхняя Унжа – 0,8 км. Износ сетей – 100 %.

Канализационные очистные сооружения в муниципальном округе отсутствуют.

Хозяйственно-бытовые сточные воды отводятся в септики, выгребные ямы.

К основным проблемам системы водоотведения Кологривского муниципального округа Костромской области можно отнести низкий охват территории централизованным водоотведением, отсутствие канализационных очистных сооружений и как следствие сброс неочищенных сточных вод, износ канализационных сетей.

Проектные предложения

Расчетные расходы сточных вод

На основании СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения» удельное среднесуточное водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным удельному среднесуточному водопотреблению без учета расходов на полив территорий и зеленых насаждений.

Коэффициент суточной неравномерности для определения расходов сточных вод в сутки наибольшего водопотребления принят 1,2; неучтенные расходы воды – 5 %.

Таблица 9.2.1

Прогнозные расходы хозяйственно-бытовых сточных вод

Наименование	Население, чел.	Норма водоотведения, л/сут.	Среднесуточный расход, м³/сут.	Максимальный расход, м³/сут.
г. Кологрив				
Многоквартирные жилые дома	449	200	89,80	107,76
Индивидуальные жилые дома	1704	160	272,64	327,17
Неучтенные расходы 5 %			18,122	21,75
Итого	2153		380,56	456,67
п. Воймас				
Индивидуальные жилые дома	51	160	8,16	9,79
Неучтенные расходы 5 %			0,408	0,490
Итого	51		8,57	10,28
д. Суховерхово				
Индивидуальные жилые дома	114	160	18,24	21,89
Неучтенные расходы 5 %			0,912	1,094
Итого	114		19,15	22,98
д. Тодино				
Индивидуальные жилые дома	83	160	13,28	15,94
Неучтенные расходы 5 %			0,664	0,797
Итого	83		13,94	16,73
п. Красный Бор				
Индивидуальные жилые дома	34	160	5,44	6,53
Неучтенные расходы 5 %			0,272	0,326
Итого	34		5,71	6,85
с. Ильинское				
Индивидуальные жилые дома	78	160	12,48	14,98
Неучтенные расходы 5 %			0,624	0,749
Итого	78		13,10	15,72
п. Ужуга				
Индивидуальные жилые дома	20	160	3,20	3,84
Неучтенные расходы 5 %			0,160	0,192
Итого	20		3,36	4,03
д. Маракино				
Индивидуальные жилые дома	83	160	13,28	15,94
Неучтенные расходы 5 %			0,664	0,797
Итого	83		13,94	16,73
п. Верхняя Унжа				
Индивидуальные жилые дома	94	160	15,04	18,05

Наименование	Население, чел.	Норма водоотведения, л/сут.	Среднесуточный расход, м³/сут.	Максимальный расход, м³/сут.
Неучтенные расходы 5 %			0,752	0,902
Итого	94		15,79	18,95
д. Судилово				
Индивидуальные жилые дома	118	160	18,88	22,66
Неучтенные расходы 5 %			0,944	1,133
Итого	118		19,82	23,79
Остальные населённые пункты	256	160	40,96	40,96
ВСЕГО	3084		468,90	554,49

Схема водоотведения

Генеральным планом предполагается развитие централизованной системы водоотведения муниципального округа.

В целях соблюдения норм действующего природоохранного законодательства, в г. Кологриве предлагается строительство канализационных очистных сооружений. Отвод сточных вод на очистку будет осуществляться по системе самотечно-напорных коллекторов с помощью 2 канализационных насосных станций.

С целью ликвидации выпуска неочищенных сточных вод п. Верхняя Унжа предполагается строительство локальных канализационных очистных сооружений (блочно-модульного типа малой производительности). Отвод сточных вод на очистку будет осуществляться по системе самотечно-напорных коллекторов с помощью 1 канализационной насосной станции.

Ввиду сокращения численности населения на расчетный срок генерального плана, организация централизованных систем водоотведения в остальных населенных пунктах муниципального округа нецелесообразна. Вывоз сточных вод на очистку предполагается осуществлять автотранспортом на планируемые к размещению канализационные очистные сооружения г. Кологрив.

Рекомендуемые мероприятия по развитию системы водоотведения Кологривского муниципального округа Костромской области:

- реконструкция канализационных сетей в г. Кологрив – 1,6 км;
- строительство канализационных сетей в г. Кологрив – 8,99 км, в том числе самотечных - 8,62 км, напорных – 0,37 км;
- строительство канализационных насосных станций – 2 шт.;
- строительство канализационных очистных сооружений г. Кологрив проектной производительностью 0,5 тыс. м³/сут.;
- реконструкция канализационных сетей в п. Верхняя Унжа – 0,8 км;
- строительство напорных канализационных сетей в п. Верхняя Унжа – 0,27 км;
- строительство канализационных очистных сооружений (очистные сооружения блочно-модульного типа) п. Верхняя Унжа проектной производительностью 0,02 тыс. м³/сут.;
- строительство канализационных насосных станций – 1 шт.

9.3. Теплоснабжение

Существующее состояние

В обеспечении округа топливно-энергетическими ресурсами доминирует местный вид топлива – дрова. Газ и топочный мазут не используются.

Теплоснабжение жилого фонда и общественно-деловых зданий г. Кологрив производится от двух муниципальных котельных. В эксплуатации ООО «Ильинское Леском» находятся две котельные с установленной тепловой мощностью 2,232 Гкал/ч и их тепловые сети. Также в теплоснабжении жилищно-коммунального сектора города принимает участие ИП Виноградов Д.О., в эксплуатации которого находится одна блочно-модульная котельная с установленной тепловой мощностью 1,032 Гкал/ч. Общая суммарная установленная мощность трех котельных 3,264 Гкал/ч.

Часть детских садов, общеобразовательных школ и других муниципальных учреждений находятся на индивидуальном теплоснабжении от собственных котельных, которые расположены на их территории или в здании.

Таблица 9.3.1

Муниципальные учреждения обеспеченные индивидуальным теплоснабжением

№ п/п	Наименование муниципального учреждения	Количество обслуживаемых зданий
1	Детский сад «Ромашка»	1
2	Верхнеунженский спортивный клуб	1
3	Кологривская средняя общеобразовательная школа	3
4	Ильинская средняя общеобразовательная школа	1
5	Ужугская основная общеобразовательная школа	3
6	Илешевская основная общеобразовательная школа	6
7	«Дом культуры» г. Кологрив	1
8	«Дом культуры» п. Колохта	1
9	«Дом культуры» д. Высоково	1
10	«Дом культуры» с. Ильинское	1
11	«Дом культуры» д. Маракино	1
12	«Дом культуры» д. Суховерхово	1

Всего на территории Кологривского муниципального округа функционирует 12 индивидуальных котельных с суммарной установленной тепловой мощностью порядка 3,899 Гкал/ч.

Все системы централизованного теплоснабжения закрытого типа в двухтрубном исполнении, централизованные тепловые пункты отсутствуют. Работа котельных осуществляется в сезонном режиме. Котельные в течение отопительного сезона работают круглосуточно и снабжают непосредственно потребителей по теплосетям диаметром 50 – 102 мм.

Теплоснабжение жилых домов малоэтажной застройки во всех населенных пунктах округа производится с помощью бытовых отопительных и отопительно-варочных печей различной конструкции, электрических водогрейных котлов.

Дрова и пеллеты являются для округа наиболее экономичным видом топлива, особенно, для частного сектора. Топливо из опилок экологически чистое, сгорание сырья происходит без выброса в атмосферу токсинов, с минимальным количеством копоти и оставшейся золы.

Таблица 9.3.2

Характеристика эксплуатируемых источников теплоснабжения

Наименование котельной	Адрес	Производство тепловой энергии, Гкал/год	Марка котлов	Количество, шт.	Мощность, Гкал/ч	Вид топлива	Год ввода в эксплуатацию
Котельная № 1	г. Кологрив, ул. Запрудная, д. 5	864,26	КВр-0,63КД	2	1,08	дрова	2008
			КВН-1	2	0,86	дрова	2007
Котельная № 2	г. Кологрив, ул. Воробьева, д. 6а	1114,86	КВр-0,6	2	1,032	дрова	2014
Котельная № 3	г. Кологрив, ул. Некрасова, д. 42	633,5	Универсал-6	2	0,292	дрова	1984, 1999

Таблица 9.3.3

Технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций

Наименование котельной	Производство тепловой энергии, Гкал/год	Отпуск в сеть	Сетевые потери	Реализация	Потребление топлива		Потребление электроэнергии, кВт*ч
					дрова, пл.м³	т.у.т.	
ООО «Ильинское Леском»							
Котельная № 1	864,26	833,15	38,49	794,66	898,7	239,05	17541
Котельная № 3	633,5	610,69	191,76	418,93	666,84	177,38	-
ИП Виноградов Д.О.							
Котельная № 2	1114,86	1074,76	411,854	662,906	855	227,43	29834

В эксплуатации ООО «Ильинское Леском» находится более 55 % тепловых сетей по протяженности и порядка 64% по материальной характеристике, к которым подключены абоненты на территории города Кологрив. Протяженность тепловых сетей, эксплуатируемых данным предприятием, составляет 1238 п. м. в однострубно́м исчислении.

Оставшиеся 45 % тепловых сетей приходятся на эксплуатацию ИП Виноградов Д.О. Протяженность тепловых сетей эксплуатируемых данным предприятием составляет 1008 п. м. в однострубно́м исчислении.

Типы прокладки тепловых трубопроводов ООО «Ильинское Леском» и ИП Виноградов Д.О.: подземная и надземная. Основным типом прокладки трубопроводов тепловых сетей является подземная прокладка. Доля трубопроводов тепловых сетей по протяженности со сроком службы более 25 лет составляет 20,4%.

Преобладающим типом тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей является навесная изоляция из минераловатных матов с поверхностным защитным слоем из рубероида.

Таблица 9.3.4

Распределение протяженности тепловых сетей централизованных котельных

Централизованный источник тепловой энергии	Длина тепловых сетей (в двухтрубно́м исчислении), м	Материальная характеристика, м ²
Котельная № 1	506,5	87,10
Котельная № 2	504	56,70
Котельная № 3	112,5	14,11
Итого	1123	157,91

Таблица 9.3.5

Распределение протяженности тепловых сетей по годам прокладки

Год прокладки	Протяженность трубопроводов в однострубно́м исчислении, м	Материальная характеристика, м ²
до 1990	458	26,42
с 1999 по 2003	96	9,80
после 2004	1692	121,69

Таблица 9.3.6

Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии в зонах действия источников теплоснабжения

Наименование	Потребители	Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/ч		Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
		Отопление и вентиляция	ГВС	
Котельная № 1	Здания больницы, 2 МКД	0,137	0	1,94
Котельная № 2	Здания детского сада, пожарной части, полиции, детской школы искусств, МКД	0,114	0	1,032
Котельная № 3	Здания библиотеки, музея, гаража	0,072	0	0,292
Итого		0,323	0	3,264

Тепловые нагрузки индивидуальных котельных составляют 0,452 Гкал/ч, общая тепловая нагрузка по округу – 0,775 Гкал/ч.

Зоны действия источников теплоснабжения зависят от принятого сценария развития систем теплоснабжения. Средняя протяженность тепловых сетей от котельных составляет около 0,374 км. Таким образом, муниципальные котельные приближены к отапливаемым объектам, имеют небольшую протяженность тепловых сетей. Следовательно, тепловые

потери и затраты электроэнергии на передачу теплоты в такой системе должны быть минимальны, однако, велики затраты на содержание персонала на каждой мелкой котельной (кочегаров, слесарей) и низок КПД котлов. Средняя подключенная тепловая нагрузка на каждую котельную составляет 0,108 Гкал/ч.

У всех котельных располагаемая тепловая мощность превышает подключенную тепловую нагрузку.

Планирование реконструкции котельных и их тепловых сетей возможно только в той части, в которой они находятся в муниципальной собственности.

Основными направлениями в улучшении работы котельных должны стать:

- продолжение работы по замене котлов, имеющих практически полный моральный и физический износ, при этом устанавливаться должны такие котлы, которые обеспечивали бы эффективное сжигание топлива;
- выборочный ремонт тепловых сетей с заменой тепловой изоляции;
- наладка гидравлического режима всех тепловых сетей с целью обеспечения подачи теплоносителя потребителям в соответствии с их тепловыми нагрузками и с меньшими затратами электроэнергии;
- замена сетевых насосов на котельных с целью обеспечения требуемой суммарной подачи теплоносителя при минимальных затратах электроэнергии;
- установка приборов учета потребляемых ресурсов и отпускаемой тепловой энергии;
- тепловая изоляция трубопроводов с теплоносителем в пределах котельных и на выводных участках.

Согласно Схеме теплоснабжения Кологривского муниципального округа Костромской области на период до 2030 года при проведении модернизации должна производиться поэтапная реконструкция котельных на отходы лесопиления. Реконструкция централизованной котельной № 1 с переходом на другой вид топлива – опилки. Реконструкция централизованной котельной №3 с переходом на другой вид топлива – пеллеты и частичной заменой тепловых сетей. Тепловая мощность реконструируемых котельных и состав котлов принимаются в зависимости от существующей и перспективной величины тепловой нагрузки на отопление.

Проектные предложения

Согласно Федеральному закону от 22.08.2004 №122-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», объекты теплоснабжения являются объектами местного значения муниципального округа.

Схема территориального планирования Кологривского муниципального района Костромской области включает следующие мероприятия по развитию системы теплоснабжения:

- реконструкция котельной МУЗ «Кологривская ЦРБ»;
- реконструкция котельных Кологривской общеобразовательной школы и центральной библиотеки г. Кологрива, реконструкция теплотрассы МУЗ «Кологривская ЦРБ»;
- реконструкция котельной и теплотрассы Ужугской общеобразовательной школы;
- реконструкция котельной и теплотрассы Ильинской общеобразовательной школы;
- реконструкция котельной Суховерховской администрации;
- реконструкция аварийных тепловых сетей протяженностью 1 км;
- реконструкция тепловых сетей с заменой стальных труб на трубы из сшитого полиэтилена (протяженность 13,53 км, что соответствует общей протяженности тепловых сетей Кологривского муниципального округа).

Схема теплоснабжения Кологривского муниципального округа Костромской области, утвержденная постановлением администрации Кологривского муниципального округа Костромской области от 30.08.2022 года №229-а, включает следующие мероприятия:

- реконструкция котельной №1 с переходом на другой вид топлива - опилки;
- реконструкция котельной №3 с переходом на другой вид топлива - пеллеты;
- реконструкция теплотрассы от котельной №3 г. Кологрив - участки ВУ-6, ВУ-7 протяженностью 66 м.

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022-2024 годы», утвержденная постановлением администрации Кологривского муниципального округа от 29.04.2022 № 114-а, включает ряд организационных, технических и конструктивных мероприятий, в том числе капитальный и (или) текущий ремонт, утепление магистральных тепловых сетей. Тепловые нагрузки на перспективу принимаются равными существующим.

9.4. Газоснабжение

Существующее положение

В настоящее время в округе отсутствует газотранспортная и газораспределительная системы. Для нужд населения поставляется сжиженный газ в баллонах. Собственного производства сжиженного газа в баллонах на территории района также нет. Поставки сжиженного газа осуществляются с предприятий ГНС соседних районов железнодорожным и автомобильным транспортом.

В соответствии с областной целевой программой «Развитие газификации Костромской области до 2015 года», утвержденной постановлением Костромской областной думы от 21.04.2005 № 3602, ОАО «Промгаз» была разработана схема газификации поселений Кологривского муниципального округа, которая не была реализована.

Программой предусматриваются строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, ГРС «Кологрив», а также газификация населенных пунктов, расположенных по трассе газопровода: «Высоково – Ильинское – Кологрив – Судилово – Тодино – Верхняя Унжа – Екимцево – Овсяниково – Черменино», с ответвлениями на Суховерхово, Ужугу, Колохту.

Газоснабжение поселков Борок и Даравка планировалось с территории Чухломского района, однако в настоящее время экономически это не оправдано.

Отвод магистрального газопровода к ГРС Кологрив планируется от газопровода Галич – Мантурово – Шарья, строительство которого ведется в настоящее время.

Проектные решения

Согласно Федеральному закону от 22.08.2004 №122-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», объекты газоснабжения являются объектами регионального значения и объектами местного значения муниципального округа.

Схемой территориального планирования Костромской области, утвержденной постановлением администрации Костромской области от 10.10.2011 №372-а, запланированы мероприятия по строительству газопровода от отвода на Боговарово до ГРС Кологрив.

Схемой территориального планирования Кологривского муниципального района планировалось размещение объектов в области систем газоснабжения, в том числе:

- строительство магистрального газопровода и ГРС Кологрив;
- строительство межпоселковых газопроводов, ГРП, ШРП, газопроводов низкого давления;

- строительство объектов автономной газификации социальных объектов, объектов туристической инфраструктуры, отдельных домовладений жилой застройки.

Муниципальными программами развития строительство новых объектов или реконструкция существующих также не предусмотрены.

В действующей «Программе газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Костромской области на 2019-2023 годы», утвержденной постановлением губернатора Костромской области от 28.01.2019 № 18 мероприятия по газификации Кологривского муниципального округа отсутствуют.

Согласно схеме газоснабжения и газификации Кологривского муниципального округа Костромской области, на графических материалах генерального плана газификация запланирована в ряде населенных пунктов: г. Кологрив, д. Судилово, д. Тодино, п. Верхняя Унжа, д. Маракино, с. Ильинское, д. Белоглазово, д. Шоргутово, п. Воймас, д. Высоково, п. Ужуга, д. Суховерхово, д. Овсяниково, п. Красный бор, д. Шаблово, п. Варзенга, п. Екимцево, д. Березник, д. Пехарово.

9.5. Электроснабжение

Существующее состояние

Объекты электрогенерации на территории Кологривского муниципального округа отсутствуют. Электроснабжение потребителей округа осуществляется от подстанций: «Ильинское» 110/35/10 кВ; «Кологрив» 35/10 кВ; «Овсяниково» 35/10 кВ; «Черменино» 35/10 кВ; «Яковлево» 110/10 кВ.

По территории района проложены ВЛЭП: «Гусево – Ильинское» 110 кВ, «Ильинское – Новинское» 110 кВ, «Ильинское – Георгиевское» 35 кВ, «Ильинское – Кологрив» 35 кВ, «Вожерово – Кологрив» 35 кВ, «Кологрив – Овсяниково» 35 кВ, «Овсяниково – Черменино» 35 кВ, «Черменино – Панкратово» 35 кВ, «отпайка на ПС Яковлево» 110 кВ, а также распределительные линии электропередач, напряжением 10 и 0,4 кВ.

Таблица 9.5.1

Характеристика электрических подстанций

Подстанция	Установленная мощность, МВА	Нагрузка ПС, МВА	Год ввода	Техническое состояние	Профицит мощности, МВА
ПС 110 кВ Ильинское 110/35/10 кВ	10+10	5,3	1990	удовл.	9,66
ПС 35 кВ Кологрив 35/10 кВ	4+4	-	1965	удовл.	2,78
ПС 35 кВ Овсяниково 35/10 кВ	1,6+1,6	-	1990	удовл.	1,60
ПС 35 кВ Черменино 35/10 кВ	1,6	-	1967	удовл.	1,57
ПС 110 кВ Яковлево 110/10 кВ	10	0,26	1965	удовл.	10,19

Загруженность подстанций достаточно невысокая. Текущий суммарный профицит мощности центров питания – 25,8 МВА.

– ПС Ильинское введена в 1990 году, мощность – 20,0 МВА, нагрузка по данным замеров – 5,3 МВА, степень загрузки при отключении трансформатора большей емкости – 53. ПС Яковлево введена в 1965 году, мощность – 10,0 МВА, нагрузка по данным замеров –

0,26 МВА, степень загрузки при отключении трансформатора большей емкости – 2,6. В связи с неудовлетворительным техническим состоянием силового трансформатора и отсутствием перспективных потребителей запланировано техническое перевооружение ПС 110 кВ Яковлево с заменой силового трансформатора 10 МВА на 2,5 МВА.

Таблица 9.5.2

Динамика свободной для присоединения потребителей трансформаторной мощности подстанций Межевского РЭС

№ п/п	Наименование подстанции	Профицит центра питания, МВА				
		2017	2018	2019	2020	Текущий профицит мощности
1	ПС 110 кВ Ильинское	8,84	9,49	9,19	9,64	9,66
2	ПС 35 кВ Кологрив	3,61	3,20	2,70	2,69	2,78
3	ПС 35 кВ Овсянниково	1,60	1,73	1,73	1,65	1,60
4	ПС 35 кВ Черменино	1,50	1,50	1,49	1,57	1,57
5	ПС 110 кВ Яковлево	10,24	10,36	10,18	10,19	10,19

Энергопотребителей округа обслуживают производственное отделение «Нейские электрические сети» и ОАО «Костромаэнерго» филиала ОАО «МРСК Центра», обеспечивающие транспорт, передачу электроэнергии и подключение потребителей к сетям 0,4-10 кВ.

Все потребители округа получают электроэнергию по третьей категории энергоснабжения. В округе насчитывается 151 трансформаторная подстанция напряжением 10/0,4 кВ. В связи с падением объемов промышленного и сельскохозяйственного производства в округе, а также в связи с уменьшением численности населения происходит постепенное высвобождение мощностей на ряде ТП.

Таблица 9.5.3

Характеристика электрических сетей

Наименование ВЛЭП	Протяженность, км	Марка провода	Год ввода	Техническое состояние
Гусево – Ильинское 110 кВ	36,6	АС-120	1982	удовл.
Ильинское – Новинское 110 кВ	45,4	АС-120	1987	удовл.
Ильинское – Георгиевское 35 кВ	30,7	АС-50	1967	хорошее
Ильинское – Кологрив 35 кВ	19,54	АС-95	1967	хорошее
Вожерово – Кологрив 35 кВ	36,1	АС-50, АС-70	1982	хорошее
Кологрив – Овсянниково 35 кВ	27,0	АС-70	1968	хорошее
Овсянниково – Черменино 35 кВ	27,0	АС-50, АС-70	1968	хорошее
Черменино – Панкратово 35 кВ	26,6	АС-50	1971	удовл.
Черменино – Панкратово 35 кВ	10,7	АС-35	1972	удовл.
отпайка на ПС Яковлево 110 кВ	0,7	АС-120	1966	удовл.

Централизованным электроснабжением охвачены все населённые пункты округа. Покрытие энергетических нагрузок округа обеспечивается от существующих

трансформаторных подстанций. В настоящее время основной задачей развития электрических сетей является обеспечение надежного, безопасного и эффективного электроснабжения всех потребителей. При этом не следует ожидать значительного роста нагрузок и потребления электроэнергии в промышленности и сельском хозяйстве.

Повышение потребления электрической энергии в многоквартирных домах связано с ростом цен на баллонный газ и приобретением населением электрических приборов.

Основное потребление электроэнергии приходится на город Кологрив и прилегающие территории. Электроснабжение здесь производится воздушно-кабельными линиями 10 кВ от районной подстанции ПС 35/10 «Кологрив», питание которой осуществляется через ПС «Ильинское». Техническое состояние сетей электроснабжения удовлетворительное.

Расчет электрических нагрузок

В ближайшие 20 лет потребление электроэнергии не претерпит существенных изменений и будет определяться умеренными темпами развития хозяйственных отраслей (в первую очередь лесопромышленного комплекса) и потребления электроэнергии в коммунальном и бытовом секторах.

Расчет электрических нагрузок потребителей выполнен в соответствии с «Местными нормативами градостроительного проектирования Кологривского муниципального округа», утвержденными постановлением администрации Кологривского муниципального округа Костромской области от 29.06.2021 № 83-7-ЗКО. Согласно указанным нормативам для укрупненных предварительных расчетов электроснабжения территорий различного функционального назначения устанавливаются минимальные удельные электрические нагрузки:

- для жилой застройки, включая объекты обслуживания повседневного пользования - 30 Вт/кв.м общей площади зданий. На расчетный срок генерального плана, исходя из прогноза динамики жилого фонда, нагрузки составят 5000 кВт;
- для общественно-деловой застройки - 40 Вт/кв.м общей площади зданий. На расчетный срок генерального плана нагрузки составят 200 кВт;
- для застройки производственного и складского назначения – 170 кВт/га территории, что является явно завышенной нормой; для Кологривского муниципального округа рассчитанные таким образом нагрузки составили бы 20400 кВт. В соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94» и «Региональными нормативами градостроительного проектирования Костромской области» для учета нагрузок мелкопромышленных потребителей следует вводить повышающий коэффициент 1,2-1,6 к показателю расчетной коммунально-бытовой нагрузки. Для условий Кологривского муниципального округа принят повышающий коэффициент 1,25, нагрузки производственных предприятий составят 600 кВт.

Таким образом, прогнозируемая на расчетный срок электрическая нагрузка по муниципальному округу в целом составит 5,8 МВт, электропотребление 20880 тыс. кВт-ч.

Подстанции, обслуживающие потребителей муниципального округа, имеют значительный резерв мощности, так что основными задачами развития электрических сетей является их реконструкция в целях обеспечения надежного, безопасного и эффективного электроснабжения потребителей и снижения потерь в сетях.

Проектные предложения

Согласно Федеральному закону от 22.08.2004 №122-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», объекты электроснабжения являются объектами регионального значения, местного значения муниципального округа.

Схема и программа развития электроэнергетики Костромской области, утвержденная постановлением губернатора Костромской области от 30.04.2021 № 103. В составе схемы обозначены следующие мероприятия:

- реконструкция ВЛ 35 кВ ПС 35 кВ Черменино ПС 35 кВ Панкратово с заменой провода и опор по техническому состоянию (протяженность 37,3 км);
- техническое перевооружение ПС 110 кВ Яковлево.

Схема территориального планирования Кологривского муниципального округа содержит ряд мероприятий по совершенствованию и развитию электросетевого комплекса района, в том числе:

- реконструкция ВЛ-110, 35, 10 кВ, электроподстанций, ТП;
- разработка и реализация программы расширения сетей уличного освещения.

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022-2024 годы», утвержденная постановлением администрации Кологривского муниципального округа от 29.04.2022 № 114-а. Включает ряд организационных, технических и конструктивных мероприятий. В том числе, намечена перекладка электрических сетей для снижения потерь электроэнергии и модернизация системы уличного освещения. Перечень подлежащих реконструкции сетей не конкретизирован.

9.6. Связь и информация

Существующее состояние

Согласно Федеральному закону от 22.08.2004 №122-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», объекты электроснабжения являются объектами регионального значения и объектами местного значения муниципального округа.

Распространением телевизионных и радиопрограмм на территории Костромской области, в том числе Кологривского муниципального округа, занимается Костромской ОРТПЦ. В сельской местности прием радиопрограмм осуществляется посредством эфирного радиовещания.

Сотовая связь в настоящее время является наиболее перспективной на рынке коммуникаций. Услуги сотовой связи на территории муниципального района оказывают четыре оператора: «МТС», «Билайн», «МегаФон», «Tele-2».

В округе работают интернет-провайдеры «МТС», «Ростелеком», «Билайн», предоставляющие высокоскоростной доступ в интернет – 100-300 Мбит/с. К интернету подключены все общеобразовательные учреждения, учреждения культуры и отделения «Почты России».

На территории округа располагается 10 почтовых отделений связи. В них предоставляются универсальные услуги связи – организованы коллективные пункты доступа к сети Интернет.

Таблица 9.6.1

Перечень почтовых отделений связи

№ п/п	Индекс ОПС	Наименование отделения почтовой связи
1	157440	Кологрив
2	157455	Суховерхово
3	157448	Маракино
4	157452	Ужуга
5	157451	Красный Бор
6	157454	Октябрьский
7	157442	Воймас
8	157447	Высоково
9	157443	Ильинское
10	157457	Колохта

Согласно Федеральному закону от 22.08.2004 №122-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», объекты сети и информации являются объектами федерального значения и регионального значения.

Схемой территориального планирования Кологривского муниципального района предусматривались следующие основные мероприятия развития телекоммуникаций, обеспечивающих, в том числе возможность беспроводного подключения к информационно-телекоммуникационной сети Интернет объектов жилого и нежилого фонда (объектов социального назначения):

- полная телефонизация жилого фонда в существующей и проектируемой застройке;
- обеспечение 100% установки таксофонов во всех жилых населенных пунктах района;
- развитие сетей связи с использованием ВОЛС (волоконно-оптических линий связи), развитие сотовой связи с установкой дополнительного оборудования на существующих базовых станциях; увеличение числа базовых станций;
- телефонизация предприятий, учреждений и организаций на основе установки УПАТС малой емкости для внутренних целей и частичным выходом на ТФОП, используя сертифицированное оборудование, совместимое с оборудованием базовых АТС операторов связи;
- замена всех существующих воздушных соединительных линий связи на кабельные (выполненные кабелем КСПП) с одновременной заменой аналоговых систем передачи на цифровые;
- строительство базовой станции сотовой связи в д. Черменино – мероприятие реализовано;
- сформировать систему кабельного вещания телевидения (СКВТ) - разместить на территории района головную станцию СКВТ и построить магистральные, распределительные абонентские сети СКВТ в г. Кологрив.

Поручение Президента РФ от 11.09.2021 №Пр-1703 включает мероприятия по модернизации отделений почтовой связи.

Государственная программа Костромской области «Информационное общество Костромской области», утвержденная постановлением администрации Костромской области от 31.07.2014 № 322-а, включает следующие основные мероприятия:

- развитие региональной мультисервисной сети с подключением ИОГВ Костромской области, ОМС муниципальных образований Костромской области, филиалов ОГКУ «МФЦ»;
- развитие средств массовой информации на территории Костромской области, включая задачи распространения социально значимой информации и проведения социологических исследований;
- использование результатов космической деятельности и современных геоинформационных технологий в интересах социально-экономического развития посредством использования аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС.

9.7. Инженерная подготовка и защита территории

Данный раздел в составе проекта генерального плана Кологривского муниципального округа Костромской области выполняется в соответствии с требованиями:

- СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*
- СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85

- СП 58.13330.2012 Гидротехнические сооружения. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 33-01-2003
- СП 116.13330.2012 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003
- СП 104.13330.2016 Инженерная защита территории от затопления и подтопления. Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85
- СП 115.13330.2016 Геофизика опасных природных воздействий. Актуализированная редакция СНиП 22-01-95
- СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*
- Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты (М, 2006г.).

Исходными данными для составления раздела послужили следующие сведения:

- ранее разработанная и утвержденная градостроительная документация (Генеральный план городского поселения город Кологрив Костромской области, Генеральный план Ильинского сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской области, Генеральный план Суховерховского сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской области, Генеральный план Ужугского сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской области – ЗАО ПРОЕКТИНВЕСТ Проектно-инвестиционная компания, г. Кострома, 2009-2011), Схема территориального планирования Кологривского муниципального района, НИиПИ Институт экологии города, г. Москва, 2010);
- муниципальные программы и иные документы;
- сведения от организаций и учреждений, полученные в ходе сбора исходных данных.

Раздел «Инженерная подготовка и защита территории» включает краткую характеристику существующего состояния территории (в части развития природных процессов), а также проектные предложения, направленные на инженерное благоустройство территории населенных пунктов.

Существующее состояние

Основные факторы природного характера, характеризующие рассматриваемую территорию:

- Кологривский муниципальный округ расположен на территории бассейна р. Волги, в пределах водосборной площади р.Унжи и ее притоков – рек Святица, Понга, Пеженга, Княжая, Воймас, Ужуга и др., которые относятся к категории средних и малых водотоков.
- на территории округа расположены многочисленные, преимущественно пойменные озера, русловые водоемы (искусственные запруды) площадью не более 0,5 км²,
- русло основной р. Унжа умеренно-извилистое, ширина реки в межень на участках изменяется от 55 до 110м, правый берег крутой (высота от 3-5 до 7-10м), левый – пологий (до 1,5м), средний уклон реки – 0,31‰.
- в весеннее половодье пойма затопливается на глубину 2,0-2,5 м (в районе г. Кологрив – более 8м), что может приводить к затоплению паводковыми водами части территории населенных пунктов, расположенных на пойменной и низких надпойменных террасах,
- пологонаклонный характер рельефа, затрудняющий естественный поверхностный сток,

- естественная заболоченность и заторфованность территорий,
- речная эрозия высоких берегов, возможное оврагообразование и оползнеобразование, плоскостной смыл, суффозионные процессы,
- морозное пучение глинистых грунтов днепровского горизонта,
- глубина сезонного промерзания грунтов – от 1.5 м (в суглинках, глинах) до 1.9 м (пески).

Проектные решения

Учитывая природные условия, современное состояние территории проектирования, архитектурно-планировочные решения, генеральным планом Кологривского муниципального округа Костромской области предусматриваются мероприятия по инженерной подготовке и защите территории:

- организация сети водоотведения поверхностного стока (дождевая канализация),
- защита от затопления,
- вертикальная планировка,
- благоустройство зон отдыха.

Организация сети водоотведения поверхностного стока (дождевая канализация)

Сведения о наличии водоотводящей сети в населенных пунктах отсутствуют.

Проектные предложения по организации водоотведения поверхностного стока будут предусматривать организацию сети самотечных открытых лотков (как вариант – трапецеидального сечения с шириной по дну – 0.6-0.8 м, глубиной заложения до 1 м) вдоль основных проездов.

Для населенных пунктов с площадью застройки более 10 га предусматриваются локальные очистные сооружения (ЛОС) типа прудов-отстойников.

Размещение ЛОС предусмотрено с возможностью выпуска в естественные водоприемники и организацией СЗЗ размером 50 м.

Планируемые ЛОС в п. Советский расположены в границах водоохранной зоны р. Княжая. Согласно ВК РФ Статья 65. «Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы» п.16 в границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды, в том числе локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливочных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и ВК РФ.

При правильной организации самотечной сети водоотведения поверхностного стока и обеспечения беспрепятственного их сброса в населенных пунктах возможно обеспечить как собственно организацию поверхностного стока с целью благоустройства, так и нормативный уровень осушения территории, что будет препятствовать заболачиванию территории.

Организация водоотведения поверхностного стока носит рекомендательный характер и целесообразна при необходимости.

Основные объемы работ по организации дождевой канализации по населенным пунктам приведены в таблице 9.7.1.

Таблица 9.7.1

Основные объемы работ по организации дождевой канализации

№ п/п	Населенный пункт	Ед. изм.	Объемы работ		Водоприемник очищенных сточных вод	Примечание
			сущ.	проект		
1	Открытые водостоки	км				Открытые

№ п/п	Населенный пункт	Ед. изм.	Объемы работ		Водоприемник очищенных сточных вод	Примечание
			сущ.	проект		
1.1	г. Кологрив, всего: в том числе: - Тодино - Судилово		-	18 1 0.7		самотечные лотки (канавы). Локальные очистные сооружения (пруды- отстойники)
1.2	п. Ужуга		-	4		
1.3	п. Верхняя Унжа		-	1.5		
1.4	п. Воймас		-	2		
1.5	п. Красный Бор		-	1		
1.6	с. Ильинское		-	2.5		
1.7	д. Суховерхово		-	3		
1.8	д. Маракино		-	2		
	Итого		-	34		
2	Локальные очистные сооружения	шт				
2.1	г. Кологрив, всего: в том числе: - Тодино - Судилово		-	5 1 -	р. Киченка (устье), р. Алексинка, руч б/н	
2.2	п. Ужуга		-	1	р. Ужуга	
2.3	п. Верхняя Унжа		-	2	ручей б/н	
2.4	п. Воймас		-	1	р. Воймас	
2.5	п. Красный Бор		-	1	р. Унжа	
2.6	с. Ильинское		-	1	р. Унжа	
2.7	д. Суховерхово		-	2	ручей б/н	
2.8	д. Маракино		-	1	р. Княжая	
	Итого		-	14		

Таким образом, суммарные объемы работ по организации сети дождевой канализации по наиболее крупным населенным пунктам с учетом перспектив градостроительного развития рекомендательно могут составить:

- дождевая канализация самотечная открытого типа (придорожные лотки) – 34 км,
- очистные сооружения дождевой канализации (отстойники) – 14 шт.

Защита от затопления

Кологривский муниципальный округ расположен в северной части Костромской области, в пределах бассейна р.Волги (верхнее течение), на водосборной площади р.Унжи (левый приток р. Волга) и ее малых притоков (реки Святица, Понга, Пеженга, Княжая, Воймас, Ужуга и др.).

По водному режиму реки рассматриваемой территории относятся к восточно-европейскому типу (II гидрологическому району), который характеризуется наличием весеннего половодья с влиянием сезонных дождевых паводков. Летне-осенний период представляет собой межень, прерывающуюся дождевыми паводками. Зимний период – устойчивая межень, в редкие зимы прерываемая паводками оттепелей. Формирование стока рек осуществляется, главным образом, за счет снеготаяния и дождевых осадков с площади водосбора и незначительно - грунтовых вод.

Весеннее половодье обычно начинается во второй декаде апреля, пик проходит в третьей декаде апреля, и продолжается на малых реках до 1 месяца.

В период весеннего половодья подъем уровней воды над базовыми в среднем составляет от 2-2.5 до 8м (в многоводные годы). Дождевые паводки на реках обычно наблюдаются с мая по первую декаду ноября (преимущественно – июнь).

Согласно сведениям Схемы территориального планирования Кологривского муниципального района (г. Москва, 2010г.) в таблице 9.7.2 приведены наивысшие уровни воды различной обеспеченности (сведения приводятся по данным статистической обработки имеющихся рядов наблюдений).

В связи с развитием весеннего паводка потенциально возможны процессы подъема уровня грунтовых вод и подтопление части территории некоторых населенных пунктов.

Таблица 9.7.2

Наивысшие уровни воды различной обеспеченности

Водный объект-пункт	Нуль графика поста в абс. м	Обеспеченность, % Р			
		1		5	
		см	м Б.С.	см	м Б.С.
Унжа – г.Кологрив	109.15	841	117,56	825	117,40
Вига – с.Шартаново	122.31	795	130,26	525	127,56

В зону затопления паводковыми водами потенциально могут попадать части территории населенных пунктов, расположенные преимущественно на левобережье р. Унжа, а также ее притоках – р. Воймас, Ужуга, Княжая и др. (г. Кологрив, с. Ильинское, п. Ужуга, Даравка, Колохта и др.).

В настоящее время основными мероприятиями по защите населения являются мероприятия по линии МЧС РФ (в том числе в рамках Государственной программы «Обеспечение безопасности населения и территорий», Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера и обеспечение безопасности людей на водных объектах Костромской области на период 2015-2025 годов»), в том числе:

- постановка на кадастровый учет 100% учитываемых и утвержденных в установленном порядке зон затопления и подтопления к 2025 году,
- готовность сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка,
- разъяснительные мероприятия по линии ЧС среди населения,
- своевременное оповещение населения и промышленных предприятий,
- проведение эвакуационных мероприятий.

Для решения проблем затопления, целесообразным является проведение мероприятий по инженерной подготовке осваиваемых площадок, защите территории от затопления и подтопления в соответствии с СП 116.13330.2012 «Инженерная защита зданий и сооружений от опасных геологических процессов», СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления», в особенности, если предусматривается новое строительство.

Мероприятия по защите территорий от затоплений и подтоплений могут включать:

- искусственное повышение поверхности территорий,
- устройство дамб обвалования,
- регулирование стока и отвода поверхностных и подземных вод,
- устройство дренажных систем и отдельных дренажей,
- регулирование русел и стока рек,
- агролесомелиорация.

Проектные предложения по защите от затопления и подтопления в составе генерального плана Кологривского муниципального округа включают следующие мероприятия:

- самотечная открытая сеть канав, кюветов, которые могут обеспечить водоотведение и значительное регулирование поверхностного стока (объемы работ приведены в таблице 9.7.1),

- локальные подсыпки на новых площадках застройки и размещения объектов капитального строительства,

- иные защитные сооружения для некоторых населенных пунктов:

г. Кологрив:

- частично защитными сооружениями (по типу защитной дамбы) могут служить насыпи полотна по ул. Набережная Унжи в южной части города от мемориала Павшим героям до Администрации города (в створе ул.Куйбышева). Целесообразно проведение реконструкции полотна транспортных сооружений до незатопляемых отметок на протяжении не менее 1 км,
 - частично защитными сооружениями (по типу защитной дамбы) могут служить насыпи полотна по ул. Куйбышева в северо-западном направлении от переезда через р. Киченка до пер. Песочный с замыканием на автодорогу на мост через р. Унжа (протяженность незатопляемого участка автодороги в пределах поймы р. Унжа составляет около 0.5км). Целесообразно проведение реконструкции полотна транспортных сооружений до незатопляемых отметок на протяжении не менее 0.7 км,
 - локальная вертикальная планировка (организация рельефа до незатопляемых отметок) под объекты капитального строительства в зонах, сопряженных с территориями затопления,
 - организация водоотведения поверхностного стока,
 - контролировано ограничить размещение капитальных объектов и сооружений в зонах затопления,
- с. Ильинское, п.Ужуга, Суховерхово, Даравка, Колохта и др.:
- локальная вертикальная планировка (организация рельефа до незатопляемых отметок) под объекты капитального строительства в зонах, сопряженных с территориями затопления,
 - организация водоотведения поверхностного стока,
 - контролировано ограничить размещение капитальных объектов и сооружений в зонах затопления.

Вертикальная планировка

В соответствии с планировочными решениями проектом предусматриваются локальные подсыпки на участках нового освоения. Ориентировочные объемы работ по вертикальной планировке территории составят:

- г. Кологрив – 9 га (выборочная подсыпка под объекты капитального строительства).

Вертикальная планировка на участках нового освоения имеет локальный характер организации, носит рекомендательный характер (может быть применима к объектам капитального строительства).

Благоустройство зон отдыха

Документом предусматриваются мероприятия по благоустройству зон отдыха:

- благоустройство зон для пляжного отдыха (г. Кологрив, с. Ильинское, п. Ужуга и др.),
- уборка от мусора береговой зоны,
- проведение мероприятий по благоустройству прилегающей к водным объектам территории: вырубка сухостоя, расчистка кустарника, окашивание берегов во избежание зарастания болотной растительностью,
- при необходимости – организация водоотвода на прилегающей территории путем устройства открытых водостоков (в виде канав или лотков),
- соблюдение режима водоохраных зон и прибрежных защитных полос.

10. ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, ВЫЯВЛЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

10.1. Объекты культурного наследия, выявленные объекты культурного наследия

Объекты культурного наследия, выявленные объекты культурного наследия

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» к объектам культурного наследия относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры. Статус ОКН может получить объект, прошедший историко-культурную экспертизу по подтверждению его ценности.

Вместе с тем, на территории Кологривского муниципального округа Костромской области расположен 132 выявленный объект культурного наследия, который подлежит государственной охране.

Наличие или отсутствие на территории изысканий выявленных объектов культурного наследия и объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, определяется посредством проведения государственной историко-культурной экспертизы, заключение которой подготавливается в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе».

Экспертиза проводится до начала проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ и иных работ, осуществление которых может оказывать прямое или косвенное воздействие на объект, обладающий признаками объекта культурного наследия.

В границах муниципального образования объекты культурного наследия федерального и регионального значения, включённые в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ присутствуют и отражены в таблицах 10.1.1, 10.1.3. Перечень объектов археологии в границах муниципального округа представлен в таблице 10.1.2

Таблица 10.1.1

Список объектов культурного наследия федерального значения, расположенных на территории Кологривского муниципального округа Костромской области

№ на карте	Наименование ОКН с указанием объектов, входящих в его состав	Документ о постановке на государственную охрану	Местонахождение	Вид объекта
	Памятники истории, архитектуры и градостроительства			
	г. Кологрив			
1	Дом, в котором в 1822 - 1825 гг. жил поэт и член первых тайных декабристских организаций Катенин Павел Александрович	Постановление Совмина РСФСР от 07.09.1976 № 495 «О дополнении Постановления Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 № 1327 «О дальнейшем улучшении	г. Кологрив, ул. Набережная реки Унжи, 18	Памятник

№ на карте	Наименование ОКН с указанием объектов, входящих в его состав	Документ о постановке на государственную охрану	Местонахождение	Вид объекта
		дела охраны памятников культуры РСФСР»		
2	Дом, в котором в 1892 - 1913 гг. жил В.Т. Трефолев (филиал музея - заповедника)	Указ Президента РФ от 20.02.1995 № 176 «Об утверждении Перечня объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения»	г. Кологрив, Трефолева ул., 43	Памятник
3	Успенский собор, 1807 г.	Указ Президента РФ от 20.02.1995 № 176 «Об утверждении Перечня объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения»	г. Кологрив, центр города	Памятник
-	Комплекс соляных магазинов (дер.), 1840-е годы (памятник утрачен)	Указ Президента РФ от 20.02.1995 № 176 «Об утверждении Перечня объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения»	г. Кологрив, наб. р. Унжи	Ансамбль
Кологривский муниципальный округ				
4	Успенская церковь (дер.), 1719 г	Указ Президента РФ от 20.02.1995 № 176 «Об утверждении Перечня объектов исторического и культурного наследия федерального	Кологривский муниципальный округ, с. Княжая Пустынь	Памятник
	Итого: 4			

Таблица 10.1.2

Список объектов археологии, расположенных на территории Кологривского муниципального округа Костромской области

№ на карте	Наименование объекта археологии	Наименование акта органа государственной власти о постановке на государственную охрану	Местонахождение ОКН ¹⁵
	Объекты археологии		
	Кологривский муниципальный округ		
1	Стоянка № 1 у деревни Аверьяновка, неолит	Постановление главы администрации Костромской области «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и	-

¹⁵ В отношении объектов археологического наследия сведения о местонахождении, границах территории, зонах охраны, предмете охраны, а также фотографическое (графическое) изображение не подлежат опубликованию в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации № 2328 от 01.09.2015 «Об утверждении перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию»

№ на карте	Наименование объекта археологии	Наименование акта органа государственной власти о постановке на государственную охрану	Местонахождение ОКН ¹⁵
		научную ценность, памятниками истории и культуры» от 30.12.1993 №598, приложение 1	
2	Стоянка № 2 у деревни Аверьяновка, неолит	Постановление главы администрации Костромской области «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры» от 30.12.1993 №598, приложение 1	-
3	Селище у д. Аверьяновка, средневековье	Постановление главы администрации Костромской области «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры» от 30.12.1993 №598, приложение 1	-
4	Стоянка Усть-Пеженга, неолит-бронза	Постановление главы администрации Костромской области «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры» от 30.12.1993 №598, приложение 1	-
5	Стоянка Варзенга 1, IV тыс. до. н.э.	Постановление главы администрации Костромской области «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры» от 30.12.1993 №598, приложение 1	-
6	Стоянка Варзенга 2, IV тыс. до. н.э.	Постановление главы администрации Костромской области «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры» от 30.12.1993 №598, приложение 1	-
7	Стоянка Варзенга 3, неолит	Постановление главы администрации Костромской области «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры» от 30.12.1993 №598, приложение 1	-
8	Стоянка «Нефтебаза Семино» 1, мезолит	Постановление главы администрации Костромской области «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры» от 30.12.1993 №598, приложение 1	-
9	Стоянка «Нефтебаза Семино» 2, мезолит-ранний неолит	Постановление главы администрации Костромской области «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры» от 30.12.1993 №598, приложение 1	-
10	Стоянка Ильинское 1, мезолит	Постановление главы администрации Костромской области «Об объявлении находящихся на территории Костромской области	-

№ на карте	Наименование объекта археологии	Наименование акта органа государственной власти о постановке на государственную охрану объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры» от 30.12.1993 №598, приложение 1	Местонахождение ОКН ¹⁵
11	Стоянка Ильинское 2, мезолит	Постановление главы администрации Костромской области «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры» от 30.12.1993 №598, приложение 1	-
12	Стоянка Ильинское 3, мезолит	Постановление главы администрации Костромской области «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры» от 30.12.1993 №598, приложение 1	-
13	Стоянка Ильинское 4, мезолит	Постановление главы администрации Костромской области «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры» от 30.12.1993 №598, приложение 1	-
14	Стоянка Ильинское 5, мезолит	Постановление главы администрации Костромской области «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры» от 30.12.1993 №598, приложение 1	-
15	Стоянка Ильинское 5-а, неолит, 2-я пол. IV тыс. до н. э.	Постановление главы администрации Костромской области «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры» от 30.12.1993 №598, приложение 1	-
16	Селище, XVI в.	Постановление главы администрации Костромской области «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры» от 30.12.1993 №598, приложение 1	-
17	Селище, XV-XVII вв.	Постановление главы администрации Костромской области «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры» от 30.12.1993 №598, приложение 1	-
18	Селище, XVII в.	Постановление главы администрации Костромской области «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры» от 30.12.1993 №598, приложение 1	-
19	«Рапоновское городище»	Решение исполнительного комитета Костромского областного (промышленного) Совета депутатов трудящихся «О мерах по	-

№ на карте	Наименование объекта археологии	Наименование акта органа государственной власти о постановке на государственную охрану	Местонахождение ОКН ¹⁵
		улучшению охраны и пропаганды памятников истории и культуры, находящихся на территории Костромской области» от 25.04.1963 г. №196	
20	Стоянка, неолит	Постановление главы администрации Костромской области «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры» от 30.12.1993 №598, приложение 1.	-
21	Селище, XVI-XVII вв.	Постановление главы администрации Костромской области «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры» от 30.12.1993 №598, приложение 1.	-
22	Стоянка, VI-V тыс. до н.э.	Постановление главы администрации Костромской области «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры» от 30.12.1993 №598, приложение 1.	-
23	Стоянка, VI-V тыс. до н.э.	Постановление главы администрации Костромской области «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры» от 30.12.1993 №598, приложение 1.	-
24	Стоянка №1 у д. Яковлево, неолит	Постановление главы администрации Костромской области «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры» от 30.12.1993 №598, приложение 1.	-
25	Стоянка № 2 у д. Яковлево, неолит	Постановление главы администрации Костромской области «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры» от 30.12.1993 №598, приложение 1.	-
	Итого: 25		

Таблица 10.1.3

Список объектов культурного наследия регионального значения, расположенных на территории Кологривского муниципального округа

№ на карте	Наименование объекта культурного наследия регионального значения с указанием объектов, входящих в его состав	Наименование акта органа государственной власти о постановке на государственную охрану	Местонахождение ОКН с указанием объектов, входящих в его состав	Вид объекта
	Памятники истории, архитектуры и градостроительства			
	город Кологрив			
1	Дом жилой. Нач. XX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Верхняя, 5	Памятник
2	Дом жилой Жоховой, 2-я пол. XIX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 1.	г. Кологрив, ул. Верхняя, 7	Памятник
-	Дом жилой, кон. XIX в. (памятник утрачен)	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Верхняя, 8	Памятник
3	Ансамбль. Усадьба городская, кон. XIX в. Дом жилой Гуляева А.Е., кон. XIX в. Ворота, кон. XIX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив	Ансамбль
4	Ансамбль.	Постановление главы администрации	г. Кологрив, ул. Верхняя, 11	Ансамбль

№ на карте	Наименование объекта культурного наследия регионального значения с указанием объектов, входящих в его состав	Наименование акта органа государственной власти о постановке на государственную охрану	Местонахождение ОКН с указанием объектов, входящих в его состав	Вид объекта
	Усадьба городская, кон. XIX в. Дом жилой, кон. XIX в. Ворота, кон. XIX в.	Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2		
5	Здание уездной поликлиники, 1900 г.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598» Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 1.	г. Кологрив, ул. Верхняя, 13/3	Памятник
6	Здание, в котором была создана первая в Кологриве комсомольская ячейка.	Распоряжение исполнительного комитета Костромского областного Совета депутатов трудящихся от 10.09. 1981 г. № 404-р, приложение «Дополнительный список памятников историко-культурного значения, взятых под местную охрану»	г. Кологрив, ул. Верхняя, 16	Памятник
7	Дом жилой Ярыгиной А.С., кон. XIX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Верхняя, 17	Памятник
8	Дом жилой Толкачевой, 2-я пол. XIX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 1	г. Кологрив, ул. Верхняя, 19	Памятник

№ на карте	Наименование объекта культурного наследия регионального значения с указанием объектов, входящих в его состав	Наименование акта органа государственной власти о постановке на государственную охрану	Местонахождение ОКН с указанием объектов, входящих в его состав	Вид объекта
9	Дом жилой Левашова, 2-я пол. XIX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 1	г. Кологрив, ул. Верхняя, 25	Памятник
10	Дом жилой Новиковой М.О., кон. XIX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Верхняя, 27	Памятник
11	Могила полного кавалера ордена Славы И.Г. Зубова, 1910-1975 гг.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 1	г. Кологрив, городское кладбище	Памятник
12	Дом жилой, кон. XIX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Кирова, 3	Памятник
13	Дом жилой с лавкой, 2-я пол. XIX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Кирова, 5	Памятник

№ на карте	Наименование объекта культурного наследия регионального значения с указанием объектов, входящих в его состав	Наименование акта органа государственной власти о постановке на государственную охрану	Местонахождение ОКН с указанием объектов, входящих в его состав	Вид объекта
14	Дом жилой. Здесь располагался Дом пролетарской культуры, 2-я пол. XIX в.; 1918 г.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 1	г. Кологрив, ул. Кирова, 7	Памятник
15	Дом жилой, кон. XIX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Кирова, 8	Памятник
16	Дом жилой, кон. XIX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Кирова, 10	Памятник
17	Ансамбль. Усадьба Чистяковых, кон. XIX в. Дом жилой, кон. XIX в. Погреб, кон. XIX в. Амбар, кон. XIX в. (памятник утрачен) Каретник, кон. XIX в. Хлев, кон. XIX в. (памятник утрачен)	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Кирова, 11	Ансамбль

№ на карте	Наименование объекта культурного наследия регионального значения с указанием объектов, входящих в его состав	Наименование акта органа государственной власти о постановке на государственную охрану	Местонахождение ОКН с указанием объектов, входящих в его состав	Вид объекта
	Сарай, кон. XIX в.			
18	Дом жилой Урбаневич Л., 2-я пол. XIX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Кирова, 14	Памятник
19	Дом жилой, 2-я пол. XIX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Кирова, 15	Памятник
20	Дом жилой, 2-я пол. XIX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Кирова, 16	Памятник
21	Дом жилой Стогова, 2-я пол. XIX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 1	г. Кологрив, ул. Кирова, 17	Памятник
22	Хозяйственный двор, кон. XIX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих	г. Кологрив, ул. Кирова, 17	Памятник

№ на карте	Наименование объекта культурного наследия регионального значения с указанием объектов, входящих в его состав	Наименование акта органа государственной власти о постановке на государственную охрану	Местонахождение ОКН с указанием объектов, входящих в его состав	Вид объекта
		историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2		
23	Дом жилой Соколовой А.М., 2-я пол. XIX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Кирова, 19	Памятник
24	Дом жилой, 2-я пол. XIX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Кирова, 21	Памятник
25	Дом жилой, кон. XIX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Кирова, 23	Памятник
26	Дом жилой, кон. XIX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Кирова, 27	Памятник

№ на карте	Наименование объекта культурного наследия регионального значения с указанием объектов, входящих в его состав	Наименование акта органа государственной власти о постановке на государственную охрану	Местонахождение ОКН с указанием объектов, входящих в его состав	Вид объекта
27	Дом жилой. Здесь находился уездный комитет РКП (б), кон. XIX в.; 1919-1921 гг.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 1	г. Кологрив, ул. Кирова, 39	Памятник
28	Дом жилой Денисова, кон. XIX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Кирова, 43	Памятник
-	Дом жилой Вострецова В.Н., нач. XX в. (памятник утрачен)	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Кирова, 47	Памятник
29	Дом жилой, кон. XIX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Комсомольская, 17	Памятник
30	Дом жилой Горбачева В.Л., кон. XIX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность,	г. Кологрив, ул. Комсомольская, 47	Памятник

№ на карте	Наименование объекта культурного наследия регионального значения с указанием объектов, входящих в его состав	Наименование акта органа государственной власти о постановке на государственную охрану	Местонахождение ОКН с указанием объектов, входящих в его состав	Вид объекта
		памятниками истории и культуры», приложение 2		
31	Ансамбль. Усадьба городская, кон. XIX в. Дом жилой, кон. XIX в. Хоз. двор, кон. XIX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Куйбышева, 2	Ансамбль
32	Дом жилой, кон. XIX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Куйбышева, 4	Памятник
33	Дом жилой, нач. XX в	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Куйбышева, 7	Памятник
34	Ансамбль. Усадьба городская, кон. XIX в. Дом жилой, кон. XIX в. Хоз. двор, кон. XIX в. (памятник утрачен)	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Куйбышева, 8	Ансамбль
35	Дом жилой, XX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность,	г. Кологрив, ул. Куйбышева, 11	Памятник

№ на карте	Наименование объекта культурного наследия регионального значения с указанием объектов, входящих в его состав	Наименование акта органа государственной власти о постановке на государственную охрану	Местонахождение ОКН с указанием объектов, входящих в его состав	Вид объекта
		памятниками истории и культуры», приложение 2		
-	Дом жилой Лебедева А.С., кон. XIX в. (памятник утрачен)	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Куйбышева, 13	Памятник
36	Дом, в котором жил деятель революции П.Н. Караваев, 1884-1904 гг.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 1	г. Кологрив, ул. Куйбышева, 15	Памятник
-	Дом жилой, кон. XIX в. (памятник утрачен)	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Куйбышева, 16	Памятник
37	Дом жилой, кон. XIX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Куйбышева, 16	Памятник
38	Дом жилой Жуканова Т.М., нач. XX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность,	г. Кологрив, ул. Куйбышева, 20	Памятник

№ на карте	Наименование объекта культурного наследия регионального значения с указанием объектов, входящих в его состав	Наименование акта органа государственной власти о постановке на государственную охрану	Местонахождение ОКН с указанием объектов, входящих в его состав	Вид объекта
		памятниками истории и культуры», приложение 2		
-	Сенник, кон. XIX в. (памятник утрачен)	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 1	г. Кологрив, ул. Куйбышева, 66	Памятник
-	Дом, в котором жил и умер А. Ладыженский (художник) (памятник утрачен)	Решение исполнительного комитета Костромского областного (промышленного) Совета депутатов трудящихся от 25.04.1963 № 196 «О мерах по улучшению охраны и пропаганды памятников культуры, находящихся на территории Костромской области», приложение 3	г. Кологрив, ул. Ладыженского	Памятник
-	Дом жилой Клепиковой А.Г., нач. XX в. (памятник утрачен)	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Ладыженского, 1	Памятник
39	Дом жилой Полещевой Г.П., кон. XIX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Ладыженского, 7	Памятник
40	Дом жилой, 2-я пол. XIX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории	г. Кологрив, ул. Ладыженского, 11	Памятник

№ на карте	Наименование объекта культурного наследия регионального значения с указанием объектов, входящих в его состав	Наименование акта органа государственной власти о постановке на государственную охрану	Местонахождение ОКН с указанием объектов, входящих в его состав	Вид объекта
		Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2		
41	Дом жилой Лебедевой М.И., XX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Ладыженского, 18	Памятник
42	Дом жилой Долговой Л.В., 2-я пол. XIX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Набережная р. Киченки, 2	Памятник
43	Дом жилой, 2-я пол. XIX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Набережная р. Киченки, 4	Памятник
44	Дом жилой, 2-я пол. XIX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Набережная р. Киченки, 6	Памятник
45	Дом жилой, 2-я пол. XIX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории	г. Кологрив, ул. Набережная р. Киченки, 12	Памятник

№ на карте	Наименование объекта культурного наследия регионального значения с указанием объектов, входящих в его состав	Наименование акта органа государственной власти о постановке на государственную охрану	Местонахождение ОКН с указанием объектов, входящих в его состав	Вид объекта
		Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2		
46	Здание земского правления, 2-я пол. XIX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 1	г. Кологрив, ул. Набережная р. Киченки, 13	Памятник
47	Ансамбль. Усадьба городская, кон. XIX в. Дом жилой, кон. XIX в. Хоз. двор, кон. XIX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Набережная р. Киченки, 14	Ансамбль
48	Дом жилой церковного причта, кон. XIX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Набережная р. Киченки, 19	Памятник
49	Дом жилой церковного причта, кон. XIX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Набережная р. Киченки, 21	Памятник
50	Здание провиантского магазина. Здесь располагалась типография, где вышел 1-й номер районной газеты	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории	г. Кологрив, ул. Набережная р. Унжи, 2	Памятник

№ на карте	Наименование объекта культурного наследия регионального значения с указанием объектов, входящих в его состав	Наименование акта органа государственной власти о постановке на государственную охрану	Местонахождение ОКН с указанием объектов, входящих в его состав	Вид объекта
	«Крестьянская правда». 1841 г.; 1 апреля 1918 г.	Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 1		
51	Дом жилой, кон. XIX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Набережная р. Унжи, 7	Памятник
52	Дом жилой с лавкой, кон. XIX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Набережная р. Унжи, 13	Памятник
53	Дом жилой, кон. XIX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Набережная р. Унжи, 15	Памятник
54	Дом жилой, кон. XIX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	ул. Нагорная, 2	Памятник
55	Могила художника Ладыженского Г.А.	Решение исполнительного комитета Костромского областного (промышленного) Совета депутатов трудящихся от 25.04.1963 №	г. Кологрив, (городской парк)	Памятник

№ на карте	Наименование объекта культурного наследия регионального значения с указанием объектов, входящих в его состав	Наименование акта органа государственной власти о постановке на государственную охрану	Местонахождение ОКН с указанием объектов, входящих в его состав	Вид объекта
		196 «О мерах по улучшению охраны и пропаганды памятников культуры, находящихся на территории Костромской области», приложение 3		
-	Дом жилой Оленевой А.Ф., нач. XX в. (памятник утрачен)	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Некрасова, 8	Памятник
56	Дом жилой Мамоновой Г.Г., 1907 г.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Некрасова, 9	Памятник
57	Дом жилой, нач. XX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Некрасова, 20	Памятник
58	Дом жилой Соболевой Г.А., кон. XIX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Некрасова, 25	Памятник
59	Дом жилой Дроздовой Л.Л., нач. XX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об	г. Кологрив, ул. Некрасова, 27	Памятник

№ на карте	Наименование объекта культурного наследия регионального значения с указанием объектов, входящих в его состав	Наименование акта органа государственной власти о постановке на государственную охрану	Местонахождение ОКН с указанием объектов, входящих в его состав	Вид объекта
		объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2		
60	Дом жилой, нач. XX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Некрасова, 28	Памятник
61	Дом жилой, кон. XIX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Некрасова, 30	Памятник
62	Ансамбль детского приюта, XIX - XX вв. Спасская церковь, около 1914 г. Здание детского приюта, 80-е гг. XIX в. Баня, 80-е гг. XIX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 1	г. Кологрив, ул. Некрасова, 32 лит. А, В, Г г. Кологрив, ул. Некрасова, 32 В г. Кологрив, ул. Некрасова, 32 А г. Кологрив, ул. Некрасова, 32 Г	Ансамбль
63	Ансамбль, нач. XX в. Здание краеведческого музея,	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории	г. Кологрив, ул. Некрасова, 44	Ансамбль

№ на карте	Наименование объекта культурного наследия регионального значения с указанием объектов, входящих в его состав	Наименование акта органа государственной власти о постановке на государственную охрану	Местонахождение ОКН с указанием объектов, входящих в его состав	Вид объекта
	нач. XX в. Погреб, нач. XX в.	Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 1		
64	Дом жилой, нач. XX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Некрасова, 49	Памятник
65	Дом жилой, нач. XX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Павлова, 13	Памятник
-	Дом жилой Бакшановой, кон. XX в. (памятник утрачен)	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Павлова, 14	Памятник
-	Дом жилой Федуловой А., нач. XX в. (памятник утрачен)	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Павлова, 19	Памятник
66	Дом жилой, нач. XX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории	г. Кологрив, ул. Павлова, 22	Памятник

№ на карте	Наименование объекта культурного наследия регионального значения с указанием объектов, входящих в его состав	Наименование акта органа государственной власти о постановке на государственную охрану	Местонахождение ОКН с указанием объектов, входящих в его состав	Вид объекта
		Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2		
67	Дом жилой Попова С.А., кон. XIX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Павлова, 25	Памятник
-	Дом жилой, сер. XIX в. (памятник утрачен)	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Павлова, 27	Памятник
68	Дом жилой, сер. XIX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Павлова, 29	Памятник
-	Дом жилой Гущиной А.Г., нач. XIX в. (памятник утрачен)	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Павлова, 35	Памятник
69	Дом жилой, нач. XX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории	г. Кологрив, ул. Павлова, 37	Памятник

№ на карте	Наименование объекта культурного наследия регионального значения с указанием объектов, входящих в его состав	Наименование акта органа государственной власти о постановке на государственную охрану	Местонахождение ОКН с указанием объектов, входящих в его состав	Вид объекта
		Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2		
70	Ансамбль. Усадьба городская, кон. XIX в. Дом жилой Калининой Н.А., кон. XIX в. Хоз. двор, кон. XIX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Павлова, 38	Ансамбль
71	Дом жилой Усовой В.И., нач. XX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Павлова, 46	Памятник
72	Дом жилой, нач. XX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Павлова, 52	Памятник
73	Дом жилой, кон. XIX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Павлова, 54	Памятник
74	Дом жилой, кон. XIX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории	г. Кологрив, ул. Павлова, 58	Памятник

№ на карте	Наименование объекта культурного наследия регионального значения с указанием объектов, входящих в его состав	Наименование акта органа государственной власти о постановке на государственную охрану	Местонахождение ОКН с указанием объектов, входящих в его состав	Вид объекта
		Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2		
75	Ворота в ограде Всехсвятской церкви, около 1840 г.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 1.	г. Кологрив, ул. Парковая, 41а	Памятник
76	Здание уездной аптеки, 2-я пол. XIX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 1	г. Кологрив, ул. Трефолева, 1	Памятник
77	Дом жилой, 2-я пол. XIX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Трефолева, 3	Памятник
78	Дом жилой, кон. XIX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Трефолева, 5	Памятник
79	Дом жилой, 2-я пол. XIX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об	г. Кологрив, ул. Трефолева, 6	Памятник

№ на карте	Наименование объекта культурного наследия регионального значения с указанием объектов, входящих в его состав	Наименование акта органа государственной власти о постановке на государственную охрану	Местонахождение ОКН с указанием объектов, входящих в его состав	Вид объекта
		объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2		
-	Здание, в котором был создан 1-й пионеротряд, 1923 г. (памятник утрачен)	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 1	г. Кологрив, ул. Трефолева, 9	Памятник
80	Ансамбль. Усадьба городская, нач. XX в. Дом жилой, 1908 г. Хоз. двор, нач. XX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Трефолева, 12	Ансамбль
81	Ансамбль. Усадьба городская, кон. XIX в. Дом жилой, 1896 г. Хоз. двор, кон. XIX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Трефолева, 16	Ансамбль
82	Ансамбль, XIX-XX вв. Дом жилой Макарова, 2-я пол. XIX в. Погреб, нач. XX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 1	г. Кологрив, ул. Трефолева, 30	Ансамбль
83	Дом жилой Черногубовой М., кон. XIX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об	г. Кологрив, ул. Трефолева, 34	Памятник

№ на карте	Наименование объекта культурного наследия регионального значения с указанием объектов, входящих в его состав	Наименование акта органа государственной власти о постановке на государственную охрану	Местонахождение ОКН с указанием объектов, входящих в его состав	Вид объекта
		объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2		
84	Дом жилой, 1901 г.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Трефолева, 38	Памятник
85	Дом жилой, 1-я четв. XX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Трефолева, 41	Памятник
86	Дом жилой Берлиховой М.А., кон. XIX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Трефолева, 49	Памятник
87	Дом жилой Абрамовой Л.И., 1924 г.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Трефолева, 54	Памятник
88	Дом жилой Лествич Е.И., нач. XX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об	г. Кологрив, ул. Трефолева, 57	Памятник

№ на карте	Наименование объекта культурного наследия регионального значения с указанием объектов, входящих в его состав	Наименование акта органа государственной власти о постановке на государственную охрану	Местонахождение ОКН с указанием объектов, входящих в его состав	Вид объекта
		объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2		
89	Часовня, 1879 г.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 1	г. Кологрив, пл. Центральная, б/н	Памятник
90	Уездные присутственные места, XIX в. Архив, сер. XIX в. Флигель, сер. XIX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 1	г. Кологрив, ул. Центральная, 2	Ансамбль
91	Лавка торговая, 2-я пол. XIX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Центральная, 2 а	Памятник
92	Дом жилой, кон. XIX – нач. XX в.	Постановление губернатора Костромской области от 03.02.2005 № 38 а «Об отнесении находящихся на территории Костромской области объектов, представляющих историко- культурную ценность, к объектам культурного наследия регионального значения», приложение.	г. Кологрив, ул. Центральная, 3/2	Памятник
93	Дом жилой Корнилова, 2-я пол. XIX в.	Постановление губернатора Костромской области от 03.02.2005 № 38 а «Об отнесении находящихся	г. Кологрив, ул. Центральная, 5	Памятник

№ на карте	Наименование объекта культурного наследия регионального значения с указанием объектов, входящих в его состав	Наименование акта органа государственной власти о постановке на государственную охрану	Местонахождение ОКН с указанием объектов, входящих в его состав	Вид объекта
		на территории Костромской области объектов, представляющих историко- культурную ценность, к объектам культурного наследия регионального значения», приложение		
94	Дом жилой с лавками, нач. XX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Центральная, 6	Памятник
95	Дом торговый, нач. XX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Центральная, 10	Памятник
96	Лавка Козлова И.В., кон. XIX в.	Постановление губернатора Костромской области от 03.02.2005 № 38 «Об отнесении находящихся на территории Костромской области объектов, представляющих историко-культурную ценность, к объектам культурного наследия регионального значения»	г. Кологрив, ул. Центральная, 12	Памятник
97	Дом Козлова, 2-я пол. XIX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 1	г. Кологрив, ул. Центральная, 13	Памятник
98	Дом жилой с лавкой, кон. XIX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об	г. Кологрив, ул. Центральная, 14	Памятник

№ на карте	Наименование объекта культурного наследия регионального значения с указанием объектов, входящих в его состав	Наименование акта органа государственной власти о постановке на государственную охрану	Местонахождение ОКН с указанием объектов, входящих в его состав	Вид объекта
		объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2		
	Итого: 98			
	Кологривский муниципальный округ			
99	Памятное место, где находилась усадьба Шаево, в которой жил поэт-декабрист Павел Александрович Катенин, 1792 г., 1818-1853 гг.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	Кологривский муниципальный округ, с. Белавино (1 км от села)	Ансамбль
-	Церковь Дмитрия Солунского, 1824 г. (памятник утрачен)	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 1	Кологривский муниципальный округ, с. Высоково-Палома	Памятник
100	Церковь Рождества Богородицы, 1790 г.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 1	Кологривский муниципальный округ, с. Вяткина Гора	Памятник
101	Сельскохозяйственно-техническое училище им. Ф.В. Чижова, 1890-е гг. Учебный корпус, 1891-1894 гг. Баня, кон. XIX в. Зерносклад, кон. XIX в. Мельница, 1890-е гг. Жилой корпус, 1890-е гг.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 1	Кологривский муниципальный округ, пос. Екимцево	Ансамбль

№ на карте	Наименование объекта культурного наследия регионального значения с указанием объектов, входящих в его состав	Наименование акта органа государственной власти о постановке на государственную охрану	Местонахождение ОКН с указанием объектов, входящих в его состав	Вид объекта
	Училище сельскохозяйственно-техническое им. Ф.В. Чижова. Комплекс, 1890-е гг.:	Постановление губернатора Костромской области от 03.02.2005 № 38 «Об отнесении находящихся на территории Костромской области объектов, представляющих историко-культурную ценность, к объектам культурного наследия регионального значения»	Кологривский муниципальный округ, д. Екимцево	Ансамбль
	Парк при сельскохозяйственно-техническом училище им. Ф.В. Чижова, XIX в.	Постановление администрации Костромской области от 09.04.2007 № 66-а «Об отнесении находящихся на территории Костромской области объектов, представляющих историко-культурную ценность, к объектам культурного наследия регионального значения»	Кологривский муниципальный округ, пос. Екимцево	Ансамбль
102	Усадьба Иваново. Парк, 1-я четв., посл. четв. XIX в.	Постановление губернатора Костромской области от 03.02.2005 № 38 «Об отнесении находящихся на территории Костромской области объектов, представляющих историко-культурную ценность, к объектам культурного наследия регионального значения»	Кологривский муниципальный округ, д. Иваново	Ансамбль
103	Ансамбль, XVIII – XIX вв.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 1	Кологривский муниципальный округ, с. Илешево	Ансамбль
	Церковь Ильи Пророка, 1796 г.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 1	Кологривский муниципальный округ, с. Илешево	Памятник

№ на карте	Наименование объекта культурного наследия регионального значения с указанием объектов, входящих в его состав	Наименование акта органа государственной власти о постановке на государственную охрану	Местонахождение ОКН с указанием объектов, входящих в его состав	Вид объекта
	Церковь Николы, 1831 г.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 1	Кологривский муниципальный округ, с. Илешево	Памятник
-	Дом жилой, XIX в. (памятник утрачен)	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 1	Кологривский муниципальный округ, с. Ильинское	Памятник
104	Часовня Успения Богоматери, нач. XX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 1	Кологривский муниципальный округ, д. Павлово	Памятник
105	Церковь Успения Богоматери, 1838 г.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 1	Кологривский муниципальный округ, с. Пеженга (Забелино)	Памятник
106	Ансамбль Успенской (Княжей) пустыни, XVIII – XIX вв. Успенская церковь (Ильи Пророка), 1842 г. Дом жилой келейницы, кон. XVIII – нач. XIX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 1	Кологривский муниципальный округ, с. Пустынь (Княжая)	Ансамбль

№ на карте	Наименование объекта культурного наследия регионального значения с указанием объектов, входящих в его состав	Наименование акта органа государственной власти о постановке на государственную охрану	Местонахождение ОКН с указанием объектов, входящих в его состав	Вид объекта
-	Амбар, кон. XIX в. (памятник утрачен)	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 1	Кологривский муниципальный округ, с. Пустынь (Княжая)	Памятник
-	Дом жилой Замыслова. нач. XIX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 1	Кологривский муниципальный округ, д. Токарево	Памятник
	Итого: 8			
	Итого ОКН регионального значения: 106			
	Итого на территории Кологривского муниципального округа 110 ОКН, утраченных — 21 Состав по категории: ОКН федерального значения – 5 (памятники истории и архитектуры - 5 (утраченных нет); ОКН регионального значения – 127 (памятники истории и архитектуры - 161 (в т.ч. утраченных 21);			

Наличие на территории изысканий выявленных объектов культурного наследия и объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, определяется посредством проведения государственной историко-культурной экспертизы, заключение которой подготавливается в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе».

Экспертиза проводится до начала проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ и иных работ, осуществление которых может оказывать прямое или косвенное воздействие на объект, обладающий признаками объекта культурного наследия.

Основными мероприятиями по сохранению объектов культурного наследия являются:

- постановке выявленных объектов культурного наследия на государственную охрану;
- разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия;
- проведение археологических разведок разрушающихся памятников;
- организация охранно-спасательных археологических работ;
- организация системы мониторинга объектов культурного наследия.

10.2. Особо охраняемые природные территории

Важным фактором поддержания биологического разнообразия и благоприятной экологической ситуации является развитие системы особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Основной функцией ООПТ является поддержание экологического баланса территории, сохранение биоразнообразия, ненарушенных и уникальных природных комплексов. Кроме того, территории ООПТ имеют научное, учебно-познавательное, рекреационное, эстетическое, водоохранное и культурно-просветительское значение. ООПТ являются ключевыми элементами в формировании природно-экологического каркаса территории муниципального округа.

В границах Кологривского муниципального округа Костромской области расположена действующая особо охраняемая природная территория федерального значения государственный природный заповедник «Кологривский лес», учрежденный постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2006 № 27 «Об учреждении государственного природного заповедника «Кологривский лес». Положение о государственном природном заповеднике «Кологривский лес» утверждено приказом Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 21.03.2016 № 84. Охранная зона государственного природного заповедника «Кологривский лес» образована Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.12.2008 № 2032-р, положение об охранной зоне утверждено приказом Минприроды РФ от 19.03.2009 № 65 «Об утверждении Положения об охранной зоне государственного природного заповедника «Кологривский лес». Площадь государственного природного заповедника «Кологривский лес» составляет 58939,6 га, площадь в границах Кологривского муниципального округа – 42239,02 га. Сведения об особо охраняемой природной территории федерального значения государственный природный заповедник «Кологривский лес» в границах Кологривского муниципального округа внесены в ЕГРН, кадастровый номер участка- 44:06:000000:159.

Территория Кологривского участка заповедника находится в районе распространения пихтово-еловых лесов южных отрогов Северных Увалов. В настоящее время на его территории сохранились отдельные массивы коренных темнохвойных лесов, уцелевших от рубок и пожаров. Своеобразие растительности территории заповедника обусловлено контактом западной границы ареалов ряда сибирских растений и восточной – многих европейских видов. Лесная растительность сложена сочетанием коренных типов лесов и производных на местах естественных вывалов, вырубках и пожарах.

В границах Кологривского муниципального округа Костромской области расположены действующие особо охраняемые природные территории регионального значения:

Государственный природный заказник «Кологривская пойма» и его охранный зона, созданные постановлением администрации Костромской области от 15.05.2006 № 1 «Об образовании государственного природного заказника областного значения «Кологривская пойма» и создании его охранной зоны». Площадь государственного природного заказника «Кологривская пойма» составляет 382,21 га. Сведения об особо охраняемой природной территории регионального значения государственный природный заказник «Кологривская пойма» внесены в ЕГРН, реестровый номер записи - 44:06-9.1.

Участок в пойме реки Унжа - ключевая орнитологическая территория и ценное водно-болотное угодье. Место массового скопления мигрирующих гусей, в том числе редких и охраняемых видов - пискулька, краснозобая казарка, серый гусь (Красная Книга РФ и Приложение к Конвенции СИТЕС). Одновременно на территории заказника могут находиться до 14000 особей. Пойма является кормовым и гнездовым биотопом 8 видов птиц, охраняемых на территории Костромской области, и 8 видов, занесенных в Красную Книгу РФ.

Туристско-рекреационная местность «Ефимов кордон» общей площадью 2,45 га (2 участка), создана постановлением администрации Костромской области от 26.11.2008 № 419-а «Об организации особо охраняемой природной территории регионального значения туристско-рекреационной местности «Ефимов кордон». Сведения о туристско-рекреационной местности «Ефимов кордон» внесены в ЕГРН, реестровый номер записи - 44:06-9.2.

Территория представлена природно-антропогенным комплексом, состоящим из музея-заповедника имени Е. В. Честнякова, дома художника, прилегающей территории и источника «Ефимов ключик». Представляет историческую, культурную, духовную и туристическую ценность как историческое место, связанное с творчеством Ефима Васильевича Честнякова. Активно посещается населением и паломниками.

Развитие сети особо охраняемых территорий регионального значения

Развитие сети особо охраняемых территорий в Костромской области осуществляется в соответствии с постановлением администрации Костромской области от 16.06.2008 № 172-а «Об утверждении схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий регионального значения Костромской области» (с последующими изменениями и дополнениями). Реализация Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий регионального значения Костромской области предусмотрена в рамках государственной программы Костромской области «Рациональное использование природных ресурсов и охрана окружающей среды Костромской области» (подпрограмма «Охрана окружающей среды Костромской области»), утвержденной постановлением администрации Костромской области от 09.01.2014 № 1-а (с последующими изменениями и дополнениями).

В границах Кологривского муниципального округа Костромской области планируется создание особо охраняемой природной территории регионального значения - памятник природы «Святой ключик» площадью 61,8 га. Родник в урочище Княжая пустынь — место постоянного паломничества верующих, историческая местность. Преобладают сосново-елово-березовые леса бореальные зеленомошно-долгомошные в сочетании с болотами. Отмечены выходы грунтовых вод. У ключей отмечаются виды нитрофильной группы (гравилат речной, лютик ползучий, таволга вязолистная, колокольчик широколистный, борец высокий, бодяк разнолистный и другие).

Кроме того, на территории Кологривского муниципального округа Костромской области расположена проектируемая особо охраняемая природная территория местного значения памятник природы «Уромская сосна». Место произрастания: Костромская область, Кологривский муниципальный округ, деревня Урма. Координаты GPS: 58.879258, 44.260758. Отдельно стоящее дерево (сосна обыкновенная), растущее в овраге на окраине

деревни Урма Кологривского муниципального округа Костромской области на территории бывшей сельской школы. Окружность дерева настолько велика, что нужно четверым взрослым людям взяться за руки, чтобы обхватить сосну. Связано это, видимо, с тем, что дерево растет в овраге, в тени. Дерево обследовано специалистами Центра древесных экспертиз НПСА «Здоровый лес» (г. Москва) 22 июня 2016 года. Дерево в хорошем состоянии, хотя часть нижних веток высохла. Возраст: 269 лет (по данным ЦДЭ на 2021 г.), высота: 21 м (по данным ЦДЭ на 2016 г.), диаметр ствола на высоте 1,3 м: 1,98 м (по данным ЦДЭ на 2016 г.).

11.ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

11.1. Охрана окружающей среды

Раздел подготовлен на основании материалов государственного доклада об экологической ситуации в Костромской области в 2019 году, государственного доклада «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Костромской области в 2020 году», информации, предоставленной администрацией Кологривского муниципального округа Костромской области, департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области, управлением ветеринарии Костромской области.

Состояние атмосферного воздуха

Атмосферный воздух является одним из основных факторов среды обитания человека, оказывающим влияние на состояние здоровья населения. Проблема его загрязнения продолжает оставаться актуальной, т.к. является важнейшим приоритетным фактором, связанным с риском для здоровья населения.

К приоритетным загрязняющим веществам атмосферного воздуха на территории Костромской области можно отнести: взвешенные вещества, диоксид серы, диоксид азота, оксид углерода, бенз(а)пирен, фенол, формальдегид, свинец и его соединения.

Отличительной особенностью Кологривского муниципального округа Костромской области является практически полное отсутствие промышленных предприятий – источников загрязнения окружающей среды и крайне неравномерное распределение производственных мощностей по территории. Наибольшая интенсивность антропогенной нагрузки на природные экосистемы отмечается в г. Кологрив, где сосредоточены основные производственные объекты муниципального образования.

Наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха на рассматриваемой территории вносят выбросы автомобильного транспорта, предприятия энергетики и деревообработки, сельскохозяйственные предприятия.

Значительное развитие получил автомобильный транспорт, численность которого за последние 5 лет имеет стойкую тенденцию к увеличению. При этом проблема надлежащего содержания автомобильных дорог на территории муниципального образования остается актуальной, что в свою очередь косвенно влияет на увеличение негативного воздействия транспорта на среду обитания человека. Наряду с химическим воздействием на атмосферный воздух, посредством выбросов отработанных газов двигателей внутреннего сгорания, автомобильный транспорт является источником шумового воздействия на окружающую среду. Большинство автомобильных дорог проходят по территории населенных пунктов в непосредственной близости от жилых домов, тем самым вносят акустический дискомфорт в условия проживания населения.

Одним из основных видов деятельности на территории муниципального образования является заготовка и первичная переработка леса. Механическая обработка древесины

связана с выделением загрязняющих веществ (древесная пыль, опилки, стружка). В лесопильных цехах при распиловке лесоматериалов образуется кора, горбыль, опилки.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Кологривского муниципального округа Костромской области осуществляется по смешанной схеме. Индивидуальная жилая застройка и часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы печами на твердом топливе (дрова, отходы лесопиления). В централизованном теплоснабжении жилищно-коммунального сектора принимают участие 3 котельных.

Основным топливом для всех котельных Кологривского муниципального округа являются дрова, резервное топливо на котельных отсутствует. В процессе сжигания твердого топлива в атмосферу выделяется дым, содержащий продукты полного (диоксид углерода и пары воды) и неполного (оксиды углерода, серы, азота, углеводороды и др.) сгорания.

Состояние водных ресурсов

Источниками загрязнения поверхностных водных объектов являются предприятия лесоперерабатывающей промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, действующие на территории муниципального образования и стоки, поступающие в водные объекты за пределами рассматриваемой территории.

Качество рек территории муниципального образования формируется в основном под воздействием природных факторов (заболоченность, литологическое строение подстилающих поверхностей, залесенность, распаханность водосборов). С неканализованных и необеспеченных очистными сооружениями территорий, распаханых водосборов, особенно в водоохранных зонах, в период весеннего половодья и дождевых паводков, с поверхностным стоком в водные объекты поступают дополнительные загрязняющие вещества. В отдельные сезоны года это приводит к резкому ухудшению качества воды и увеличению в воде отдельных показателей качества воды – взвешенные вещества, аммонийный, нитритный азот, фосфаты, нефтепродукты; снижается содержание растворенного кислорода в воде.

Постоянные наблюдения за качеством воды на общегосударственной сети наблюдений на территории муниципального округа не проводятся. За пределами рассматриваемой территории проводятся наблюдения на реке Унжа, в 1,6 км выше г. Мантурово, в 45 км ниже границы Кологривского муниципального округа Костромской области.

По данным Доклада об экологической ситуации в Костромской области в 2019 году, качество воды реки Унжа (г. Мантурово) в 2019 году соответствовало 3 классу разряд «А» (загрязненная). Превышения ПДК наблюдались по 5 ингредиентам из 14 в фоновом и контрольном створах наблюдений. Наибольшую долю в оценку загрязненности воды вносят органические вещества, железо, медь. Загрязненность органическими веществами по ХПК и железом классифицируется как «характерная» среднего уровня, загрязненность медью является характерной низкого уровня, загрязненность низкого уровня аммонийным азотом является неустойчивой на всем рассматриваемом участке. Среднегодовые концентрации ХПК составили 2,1-2,2 ПДК, содержание меди в обоих створах наблюдений - 1,8 ПДК. Средние концентрации железа составила 4,6-4,5 ПДК, содержание азота аммонийного - 0,7-0,6 ПДК. Минерализация воды - 159-155 мг/л. Кислородный режим был удовлетворительный (8,59- 12,6 мг/л; 7,07-12,6 мг/л). Случаев ВЗ и ЭВЗ не отмечено. Средние концентрации за год, фоновый-контрольный створы: фосфаты, 0,036-0,012 мг/л; общий фосфор, 0,277-0,062 мг/л; нитраты, 0,025-0,030 мг/л.

В Кологривском муниципальном округе Костромской области существует централизованная система водоснабжения, по состоянию на 31.12.2021 г. площадь жилищного фонда, оборудованного водоснабжением, составила 35,6 %, в том числе 35,4 % централизованным водоснабжением. Водоснабжение потребителей, неохваченных системой централизованного водоснабжения, осуществляется от индивидуальных колодцев и скважин.

Следует отметить, что на большей части территории Костромской области гидрохимическое состояние подземных вод, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов, не соответствует нормативным требованиям по содержанию железа, марганца, бора, фтора и лития, повышенное содержание которых имеет природный характер.¹⁶

Согласно сведениям муниципальной программы «Чистая вода на 2022 – 2024 года», утвержденной постановлением администрации Кологривского муниципального округа Костромской области от 04.04.2022 № 79-а, около 74,4 % населения Кологривского муниципального округа использует для хозяйственно-питьевых целей воду, не соответствующую гигиеническим требованиям по различным показателям – высокое содержание бора, фторидов, формальдегидов и молибдена. Водопроводные очистные сооружения в муниципальном образовании отсутствуют, вода подается в водопроводную сеть без предварительной очистки.

В Кологривском муниципальном округе Костромской области централизованная система водоотведения существует в г. Кологрив, п. Верхняя Унжа.

Канализационные очистные сооружения в муниципальном округе отсутствуют.

Хозяйственно-бытовые сточные воды отводятся в септики, выгребные ямы, что создает опасность загрязнения подземных вод.

Мероприятия по охране окружающей среды

На территории Костромской области реализуется государственная программа «Рациональное использование природных ресурсов и охрана окружающей среды Костромской области», утвержденная постановлением администрации Костромской области от 09.01.2014 № 1-а (с последующими изменениями и дополнениями). Государственная программа направлена на обеспечение экономики региона запасами общераспространенных полезных ископаемых; сохранение и развитие природных ресурсов и биоресурсов; оздоровление экологической обстановки на территории Костромской области. Задачами программы являются:

- устойчивое, сбалансированное развитие минерально-сырьевой базы с гарантированным обеспечением потребности экономики Костромской области в минеральных ресурсах;
- сохранение и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения;
- обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод;
- обеспечение сохранения и воспроизводства объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты и водных биологических ресурсов, привлечение инвестиций в охотничье хозяйство и рыбодобывающую отрасль Костромской области;
- повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных систем в Костромской области;
- снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду при обращении с отходами производства и потребления в Костромской области;
- эффективное управление ходом реализации Программы;
- улучшение экологического состояния реки Волги за счет сокращения объема загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу на территории Костромской области, прироста мощности очистных сооружений, обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод;

¹⁶ Источник: справка о состоянии и перспективах использования минерально-сырьевой базы Костромской области на 15.06.2020

- улучшение к 2024 году экологического состояния уникальных водных объектов - озеро Святое и озеро Галичское - путем проведения работ по расчистке водных объектов, в том числе устьевых участков рек.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Генеральным планом предусматривается комплекс мероприятий по охране атмосферного воздуха.

- размещение объектов жилищного и промышленного строительства с учетом господствующих направлений ветров;
- озеленение производственных территорий, территорий коммунально-складских объектов и их санитарно-защитных зон пыле-, газоустойчивыми породами зелёных насаждений;
- оптимизация транспортной инфраструктуры, включающую реконструкцию, капитальный ремонт дорог;
- организация системы контроля за выбросами автотранспорта на территории муниципального образования;
- создание зелёных защитных полос из пыле- и газоустойчивых зелёных насаждений вдоль транспортных магистралей и улично-дорожной сети;
- использование в качестве основного топлива для объектов теплоэнергетики природного газа;
- проведение инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна;
- организация мониторинговых исследований состояния атмосферного воздуха в населённых пунктах муниципального образования;
- организация и обеспечение выполнения режима санитарно-защитных зон.

В соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ при планировке и застройке городских и сельских поселений должно предусматриваться создание благоприятных условий для жизни и здоровья населения путём комплексного благоустройства городских и сельских поселений и реализации иных мер по предупреждению и устранению вредного воздействия на человека факторов среды обитания. В целях обеспечения безопасности населения вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. Размер санитарно-защитной зоны должен обеспечивать снижение загрязнения атмосферного воздуха до уровня не выше предельно допустимых концентраций и уровней физического воздействия (ПДУ) на границе СЗЗ и за ее пределами; отсутствие негативного воздействия объекта на состояние здоровья населения, проживающего за пределами СЗЗ, устанавливаемого современными методами исследований.

В соответствии с Правилами установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации № 222 от 03.03.2018, санитарно-защитные зоны устанавливаются в отношении действующих, планируемых к строительству, реконструируемых объектов капитального строительства, являющихся источниками химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека, в случае формирования за контурами объектов химического, физического и (или) биологического воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические требования.

С 1 января 2025 года СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», регламентирующий установление санитарно-защитных зон, утрачивает свое действие. Согласно п. 13 ст. 26

Федерального закона 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 1 января 2025 года определенные в соответствии с требованиями законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения ориентировочные, расчетные (предварительные) санитарно-защитные зоны прекращают существование, а ограничения использования земельных участков в них не действуют. Собственники зданий, сооружений, в отношении которых были определены ориентировочные, расчетные (предварительные) санитарно-защитные зоны, до 1 октября 2024 года обязаны обратиться в органы государственной власти, уполномоченные на принятие решений об установлении санитарно-защитных зон, с заявлениями об установлении санитарно-защитных зон или о прекращении существования ориентировочных, расчетных (предварительных) санитарно-защитных зон с приложением документов, предусмотренных положением о санитарно-защитной зоне.

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 решение об установлении (изменении, прекращении существования) санитарно-защитной зоны принимается в зависимости от санитарной классификации объекта Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) или ее территориальными органами.

В соответствии со ст. 12 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ санитарно-защитные зоны устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

Сведения о создании санитарно-защитной зоны вносятся в Единый государственный реестр недвижимости, а сама санитарно-защитная зона считается установленной со дня внесения соответствующих сведений в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

В настоящее время в ЕГРН сведения об установленных санитарно-защитных зонах в границах Кологривского муниципального округа Костромской области отсутствуют. До момента установления размеров окончательных санитарно-защитных зон, в границах нормативных санитарно-защитных зон рекомендуется соблюдать режимы использования территорий, установленные СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Санитарно-защитные зоны для промышленных и сельскохозяйственных предприятий в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» в границах Кологривского муниципального округа Костромской области отображены на карте современного использования территории с отображением: границ муниципального округа, зон с особыми условиями использования территории, местоположения существующих и строящихся объектов капитального строительства, объектов культурного наследия.

Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод

Актуальность проблемы охраны водных ресурсов продиктована техногенной нагрузкой, как на поверхностные водные источники, так и на подземные водоносные горизонты, являющиеся источником питьевого водоснабжения, и включает следующие аспекты:

- обеспечение населения качественной водой в необходимых количествах;
- рациональное использование водных ресурсов;
- предотвращение загрязнения поверхностных и подземных вод.

Одной из подпрограмм государственной программы Костромской области «Рациональное использование природных ресурсов и охрана окружающей среды Костромской области» является подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Костромской области», направленная на сохранение и восстановление водных объектов до

состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения; обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод. Подпрограмма предусматривает реализацию следующих мероприятий:

- охрана водных объектов и их частей, расположенных на территории Костромской области;
- осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод в отношении водных объектов, полностью расположенных на территории Костромской области;
- капитальный ремонт и строительство гидротехнических сооружений;
- мероприятия по осуществлению государственного мониторинга поверхностных водных объектов.

Кроме того, на территории Кологривского муниципального округа Костромской области реализуется муниципальная программа «Чистая вода на 2022–2024 года», утвержденная постановлением администрации Кологривского муниципального округа Костромской области от 04.04.2022 № 79-а, направленная на улучшение качества питьевой воды, обеспечение населения питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве.

С целью улучшения качества поверхностных и подземных вод настоящим проектом предусматривается выполнение следующих природоохранных мероприятий:

- установление границ водоохранных зон, прибрежных защитных полос и закрепление их на местности специальными информационными знаками;
- благоустройство территорий вдоль водоемов и водотоков, расположенных на территории муниципального образования, расчистка русел и водоохранных зон;
- недопущение образования участков несанкционированного размещения отходов;
- обустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения в составе трех поясов и соблюдение на их территории всех нормативных регламентов хозяйственной деятельности;
- строительство водопроводных очистных сооружений в г. Кологриве;
- строительство и реконструкция водопроводных сетей (г. Кологрив, п. Верхняя Унжа, д. Судилово, д. Тодино, д. Суховерхово, д. Большая Чежма, п. Екимцево, д. Лисицино, д. Овсяниково, п. Октябрьский, д. Черменино, с. Ильинское, д. Белоглазово, п. Воймас, д. Высоково, д. Яковлево, п. Колохта);
- строительство и реконструкция канализационных сетей (г. Кологрив, п. Верхняя Унжа);
- строительство канализационных насосных станций;
- строительство канализационных очистных сооружений (г. Кологрив, п. Верхняя Унжа);
- инвентаризация водопользователей муниципального образования.

11.2. Отходы производства и потребления

Основное количество отходов, образованных на территории муниципального образования, составляют твёрдые коммунальные отходы (ТКО) и древесные отходы, образующиеся в результате переработки древесины.

В настоящее время на территории Кологривского муниципального округа Костромской области применяется централизованная система сбора ТКО в контейнеры, расположенные на контейнерных площадках. Раздельный сбор ТКО отсутствует. Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов осуществляется региональным оператором ООО

«Спецтранс». Перечень площадок накопления крупногабаритных отходов на территории Кологривского муниципального округа Костромской области приведен в таблице 11.2.1.

Таблица 11.2.1

**Реестр мест (площадок) накопления крупногабаритных отходов
на территории Кологривского муниципального округа Костромской области**

№ п/п	Данные о нахождении мест (площадок) накопления крупногабаритных отходов	Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления крупногабаритных отходов				Данные об источниках образования крупногабаритных отходов, которые складируются в местах (на площадках) накопления крупногабаритных отходов
		Покрытие	Площадь, кв. м	Количество размещенных контейнеров, бункеров, шт., их объем, куб. м	Количество планируемых к размещению контейнеров, бункеров, шт., их объем, куб. м	
1	г. Кологрив, ул. Автовокзальная, д. № 1 58.829486, 44.335241	нет	2	нет данных	нет данных	Жители г. Кологрива
2	г. Кологрив, ул. Комсомольская, д.№ 11 (у пожарного водоема) 58.830285, 44.306155	нет	2	нет данных	нет данных	Жители г. Кологрива
3	г. Кологрив, ул. Набережная, д. № 2 58.823688, 44.311858	нет	2	нет данных	нет данных	Жители г. Кологрива
4	г. Кологрив, ул. Трефолева, д. № 30 58.823752, 44.318719	нет	2	нет данных	нет данных	Жители г. Кологрива
5	г. Кологрив, ул. Энтузиастов, д.№ 10 58.820025, 44.334404	нет	2	нет данных	нет данных	Жители г. Кологрива
6	пос. Верхняя Унжа, напротив д.26 58.840593, 44.293785	нет	2	нет данных	нет данных	Жители г. Кологрива
7	у пос. Екимцево, 58.830593, 44.253901	нет	2	нет данных	нет данных	Жители Суховерхово, Екимцево

Отходы, образованные на территории муниципального образования, поступают на мусоросортировочный комплекс ООО «Спецтранс», расположенный в Шарьинском муниципальном районе Костромской области.

Древесные отходы, образующиеся в результате переработки древесины, располагаются непосредственно на производственной территории хозяйствующего субъекта. Площадки складирования древесных отходов хозяйствующих субъектов расположены на земельных участках, предоставленных для производства либо в непосредственной близости от них (таблица 11.2.2).

Таблица 11.2.2

Фактические площадки складирования отходов деревообработки

№ п/п	Расположение участка	Площа дь (га)	Категория земель	Сведения о правоустанавл ивающих документах на земельный	Сведения о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, осуществляющем	Количество накопленных древесных отходов на площадке, м ³

				участок	складирование отходов	горбы ль	опилки, стружка
1	с. Ильинское	1	земли промышленности	нет данных	ИП Бушко И.И.	500	3000
2	д. Пехарово	0,5	земли промышленности	нет данных	ИП Березин И.Е.	500	2000
3	д. Маракино	0,5	земли населённых пунктов	нет данных	ИП Ершов В.Б.	500	3000
4	п. Вер. Унжа	0,25	земли промышленности	нет данных	ИП Митичан С.Г.	100	1000
5	д. Маракино	0,5	земли населённых пунктов	нет данных	ИП. Митичян Н.Г.	0	1000
6	г. Кологрив	0,25	земли промышленности	нет данных	ИП. Аникин С.В.	500	1000
7	г. Кологрив	0,25	земли населённых пунктов	нет данных	ИП. Аникин Д.В.	500	1000
8	г. Кологрив	0,25	земли населённых пунктов	нет данных	ИП Барсегян Т.С.	500	300
9	г. Кологрив	0,25	земли населённых пунктов	нет данных	ИП Голубев И.В.	100	300
10	г. Кологрив	0,25	земли населённых пунктов	нет данных	ООО «Моллес»	500	1000
11	п. Суховерхово	0,5	земли сельхоз назначения	нет данных	И.П. Виноградов О.Е.	100	1000
12	вблизи д. Павлово	0,5	земли промышленности	нет данных	ООО «ЛПХ-1»	500	3000
13	г. Кологрив	1	земли промышленности	Договор аренды земельного участка под складирование древесных отходов отсутствует	Владелец не известен (через дорогу от здания бывшего хлебозавода)		10000

По мере накопления древесные отходы (горбыль, опилки), образующиеся в результате переработки древесины, отвозятся на утилизацию в г. Шарья ООО «Кроностар», а также предоставляются населению в качестве дров. На территории муниципального образования имеется земельный участок для хранения древесных отходов с кадастровым номером 44:06:130275:17, ответственное лицо за содержание места хранения древесных отходов не определено.

Контроль за ликвидацией (недопущению) несанкционированных свалок (навалов) древесных отходов на территории муниципального образования осуществляется регулярно, в том числе в период месячника весенней санитарной очистки и благоустройства территории Кологривского муниципального округа Костромской области.

На территории Кологривского муниципального округа Костромской области имеются:

одно сибирезвенное захоронение с установленным местонахождением: на земельном участке с кадастровым номером 44:06:021001:134 (координаты 58.852275, 44.216388), расположенное в 1 км от д. Вонюх (Павлово). Площадь 50 кв. м, огорожено сплошным

двухметровым забором, установлен предупреждающий знак, год захоронения – 1907, санитарно-защитная зона в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 – 1000 м;

два сибиреязвенных захоронения с неустановленным местонахождением:

в 1 км от д. Красавица, между д. Красавица и д. Починок, примерная площадь захоронения 2000 кв. м, годы захоронений – 1907, 1920 – 1924 гг.

в сосновом бору в 1 км от д. Маракино, примерная площадь захоронения 600 кв. м, год захоронения – 1907.

Мероприятия по обращению с отходами производства и потребления

Образующиеся отходы производства и потребления оказывают существенное влияние на состояние окружающей среды. С целью сдерживания негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду на территории Костромской области реализуется государственная политика обращения с отходами производства и потребления, ориентированная на постепенный переход от захоронения отходов к их использованию.

На территории Костромской области действует государственная программа Костромской области «Рациональное использование природных ресурсов и охрана окружающей среды Костромской области», утвержденная постановлением администрации Костромской области от 09.01.2014 № 1-а (с последующими изменениями и дополнениями). В рамках указанной государственной программы в Костромской области действует подпрограмма «Отходы», основной целью которой является снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду при обращении с отходами производства и потребления в Костромской области.

Задачами подпрограммы являются:

минимизация негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду;

увеличение объема ТКО, направленных на обработку;

увеличение объема ТКО, направленных на утилизацию (вторичную переработку);

доля населения, охваченного коммунальной услугой по обращению с ТКО, не менее 90%;

снижение доли направленных на захоронение ТКО, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных ТКО.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

доля ТКО, вывезенных на промышленные предприятия для переработки, в общем объеме образованных твердых бытовых отходов - 0,001 процента к 2015 году;

доля ТКО, охваченных эффективной системой сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов - 82,4 процента к 2024 году;

объем ТКО, направленных на обработку, в общем объеме образованных ТКО к 2020 году до 0,0629 млн. тонн;

объем ТКО, направленных на утилизацию (вторичную переработку), в общем объеме образованных ТКО к 2020 году до 0,0225 млн. тонн;

доля населения, охваченного коммунальной услугой по обращению с ТКО, не менее 90%.

В рамках перехода на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Костромской области разработана территориальная схема обращения с отходами производства и потребления Костромской области. Территориальная схема обращения с отходами производства и потребления Костромской области актуализирована и приведена в соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.09.2018 № 1130 «О разработке, общественном обсуждении, утверждении, корректировке территориальных схем в области обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, а также о требованиях к

составу и содержанию таких схем» и утверждена приказом Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области от 18.03.2022 № 57.

Согласно Правилам, утвержденным постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156, обращение с твердыми коммунальными отходами на территории субъекта Российской Федерации обеспечивается региональными операторами в соответствии с региональной программой в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, и территориальной схемой обращения с отходами на основании договоров на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, заключенных с потребителями. В соответствии с территориальной схемой Костромская область разделена на 3 зоны деятельности региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Кологривский муниципальный округ Костромской области входит в третью зону деятельности регионального оператора ООО «Спецтранс».

В соответствии с территориальной схемой обращения с отходами производства и потребления Костромской области вывоз отходов, образованных на территории Кологривского муниципального округа Костромской области, предусматривается на планируемый мусоросортировочный комплекс на территории существующего полигона захоронения отходов, расположенного возле д. Суборь в Мантуровском районе с последующим складированием не утилизируемой части на полигоне ТКО ООО «Экотехнопарк».

В случае невозможности реализации строительства мусоросортировочного комплекса на территории существующего полигона захоронения отходов, расположенного возле д. Суборь (Мантуровский район), ТКО, образующиеся на территории Кологривского муниципального округа, направляются по существующей схеме потоков ТКО на полигоны в Нейском районе и Мантуровском районе до создания объекта обработки ТКО и установки термической утилизации отходов, в том числе ТКО, планируемых к строительству в городском округе город Шарья (Шарьинском районе).

Распоряжением Администрации Костромской области от 22.07.2019 № 149-ра утверждены меры по обеспечению благоприятной окружающей среды и экологической безопасности при обращении с древесными отходами на территории Костромской области.

Организация мест накопления отработанных ртутьсодержащих ламп, элементов питания с последующей передачей на утилизацию специализированным организациям должна осуществляться в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 2314 от 28.12.2020 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде» и иными нормативными актами.

Обращение с биологическими отходами регулируется Ветеринарными правилами перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов, утвержденными приказом Минсельхоза России № 626 от 26.10.2020.

Сохранение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Костромской области является целью государственной программы «Развитие государственной ветеринарной службы Костромской области», утвержденной постановлением администрации Костромской области № 276-а от 17 июня 2014 года (с последующими изменениями и дополнениями). Задачами программы являются:

- предупреждение возникновения и распространения заразных и иных болезней животных на территории Костромской области;
- эффективное управление ходом реализации Государственной программы;
- улучшение материально-технического и кадрового обеспечения государственных ветеринарных учреждений.

11.3. Планировочные ограничения использования территории. Зоны с особыми условиями использования территории

В соответствии со ст. 105 Земельного кодекса Российской Федерации, а также Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» к планировочным ограничениям использования территории, зонам с особыми условиями использования территории в границах Кологривского муниципального округа Костромской области, относятся следующие:

- зоны охраны объектов культурного наследия;
- защитная зона объекта культурного наследия;
- охранные зоны объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии);
- придорожные полосы автомобильных дорог;
- охранный зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов);
- охранный зона линий и сооружений связи;
- охранный зона особо охраняемой природной территории (государственного природного заповедника, национального парка, природного парка, памятника природы);
- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;
- зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;
- санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов
- охранные зоны пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети;
- охранные зоны стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением.

В пределах рассматриваемых зон хозяйственная деятельность ограничена или запрещена.

Зоны охраны объектов культурного наследия

Установление зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и использование объектов культурного наследия осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», а также постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются:

- охранные зоны объектов культурного наследия;
- зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности;
- зоны охраняемого природного ландшафта.

Использование территорий в границах зон охраны объектов культурного наследия осуществляется в соответствии с действующими проектами зон охраны объектов культурного наследия.

Владение, пользование или распоряжение участком, в пределах которого обнаружен объект археологического наследия, осуществляется с соблюдением условий, установленных федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Все земляные, строительные работы на таких участках ведутся при условии проведения предварительных полномасштабных археологических исследований; работы и иные действия по использованию памятника и земли в пределах зоны его охраны осуществляются в строгом соответствии с требованиями охранного обязательства и содержащимися в нем техническими и иными условиями.

На территории Кологривского муниципального округа Костромской области использование земельных участков и иных объектов недвижимости, которые не являются памятниками истории и культуры, определяются:

- градостроительными регламентами, определёнными статьёй 45.1 – 45.7 Правил землепользования и застройки городского поселения Кологривского муниципального округа Костромской области применительно к соответствующим территориальным зонам;
- ограничениями, установленными в соответствии с пунктом 5 статьи 3 Правил землепользования и застройки городского поселения Кологривского муниципального округа Костромской области проектов зон охраны памятников истории и культуры, а до утверждения указанного проекта – настоящими правовыми документами об использовании земельных участков и иных объектов недвижимости.

Защитная зона объекта культурного наследия

Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к памятникам и ансамблям и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня утверждения зон охраны такого объекта культурного наследия.

Согласно Федеральному закону от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:

- для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника;
- для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля.

Таблица 11.3.1

Перечень утверждённых границ и правовых режимов использования территорий объектов культурного наследия федерального значения, расположенных на территории Кологривского муниципального округа Костромской области

Наименование объекта культурного наследия федерального значения с указанием объектов, входящих в его состав	Документ о постановке объекта культурного наследия федерального значения на государственную охрану	Местонахождение объекта культурного наследия федерального значения	Вид объекта	Размер защитной зоны, м
Памятники истории, архитектуры и градостроительства				
г. Кологрив				
Дом, в котором в 1822 -	Постановление Совмина РСФСР от	Кологривский	Памятник	100

1825 гг. жил поэт и член первых тайных декабристских организаций Катенин Павел Александрович	07.09.1976 г. № 495 «О дополнении Постановления Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры РСФСР»	муниципальный округ, г. Кологрив, ул. Набережная реки Унжи, 18		
Дом, в котором в 1892 - 1913 гг. жил В.Т. Трефолов (филиал музея - заповедника)	Указ Президента РФ от 20.02.1995 г. № 176 «Об утверждении Перечня объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения»	г. Кологрив, Трефолова ул., 43	Памятник	100
Успенский собор, 1807 г.	Указ Президента РФ от 20.02.1995 г. № 176 «Об утверждении Перечня объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения»	г. Кологрив, центр города	Памятник	100
Комплекс соляных магазинов (дер.), 1840-е годы	Указ Президента РФ от 20.02.1995 г. № 176 «Об утверждении Перечня объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения»	г. Кологрив, р. Унжи наб.	Ансамбль	150
Кологривский муниципальный округ				
Успенская церковь (дер.), 1719 г	Указ Президента РФ от 20.02.1995 г. № 176 «Об утверждении Перечня объектов исторического и культурного наследия федерального	Колгоривский муниципальный округ, с. Княжая Пустынь	Памятник	100
Итого объектов культурного наследия федерального значения: 5				

Таблица 11.3.2

Перечень утверждённых границ и правовых режимов использования территорий объектов культурного наследия регионального значения,
расположенных на территории
Кологривского муниципального округа Костромской области

Наименование объекта культурного наследия регионального значения с указанием объектов, входящих в его состав	Наименование акта органа государственной власти о постановке на государственную охрану объекта культурного наследия регионального значения	Местонахождение объекта культурного наследия регионального значения	Вид объекта	Размер защитной зоны, м
Памятники истории, архитектуры и градостроительства				
Город Кологрив				
Дом жилой. Нач. XX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Верхняя, 5	Памятник	100
Дом жилой Жоховой, 2-я пол. XIX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 1.	г. Кологрив, ул. Верхняя, 7	Памятник	100
Дом жилой, кон. XIX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив,	Памятник	100
Ансамбль. Усадьба городская, кон. XIX в. Дом жилой Гуляева А.Е., кон. XIX в. Ворота, кон. XIX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив	Ансамбль	150
Ансамбль. Усадьба городская, кон. XIX в. Дом жилой, кон. XIX в. Ворота, кон. XIX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Верхняя, 11	Ансамбль	150
Здание уездной поликлиники, 1900 г.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 1.	г. Кологрив, ул. Верхняя, 13/3	Памятник	100
Здание, в котором была создана первая в Кологриве	Распоряжение исполнительного комитета Костромского областного Совета депутатов трудящихся от 10.09. 1981 г. № 404-р, приложение	г. Кологрив, ул. Верхняя, 16	Памятник	100

Наименование объекта культурного наследия регионального значения с указанием объектов, входящих в его состав	Наименование акта органа государственной власти о постановке на государственную охрану объекта культурного наследия регионального значения	Местонахождение объекта культурного наследия регионального значения	Вид объекта	Размер защитной зоны, м
комсомольская ячейка	«Дополнительный список памятников историко-культурного значения, взятых под местную охрану»			
Дом жилой Ярыгиной А.С., кон. XIX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Верхняя, 17	Памятник	100
Дом жилой Толкачевой, 2-я пол. XIX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 1.	г. Кологрив, ул. Верхняя, 19	Памятник	100
Дом жилой Левашова, 2-я пол. XIX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 1.	г. Кологрив, ул. Верхняя, 25	Памятник	100
Дом жилой Новиковой М.О., кон. XIX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Верхняя, 27	Памятник	100
Могила полного кавалера ордена Славы И.Г. Зубова, 1910-1975 гг.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 1	г. Кологрив, городское кладбище	Памятник	100
Дом жилой, кон. XIX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Кирова, 3	Памятник	100
Дом жилой с лавкой, 2-я пол. XIX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Кирова, 5	Памятник	100
Дом жилой. Здесь располагался Дом пролетарской культуры, 2-я пол. XIX в.; 1918 г.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 1	г. Кологрив, ул. Кирова, 7	Памятник	100
Дом жилой, кон. XIX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993	г. Кологрив, ул. Кирова,	Памятник	100

Наименование объекта культурного наследия регионального значения с указанием объектов, входящих в его состав	Наименование акта органа государственной власти о постановке на государственную охрану объекта культурного наследия регионального значения	Местонахождение объекта культурного наследия регионального значения	Вид объекта	Размер защитной зоны, м
	№ 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	8		
Дом жилой, кон. XIX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Кирова, 10	Памятник	100
Ансамбль. Усадьба Чистяковых, кон. XIX в. Дом жилой, кон. XIX в. Погреб, кон. XIX в. Амбар, кон. XIX в. Каретник, кон. XIX в. Хлев, кон. XIX в. Сарай, кон. XIX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Кирова, 11	Ансамбль	150
Дом жилой Урбаневич Л., 2-я пол. XIX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Кирова, 14	Памятник	100
Дом жилой, 2-я пол. XIX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Кирова, 15	Памятник	100
Дом жилой, 2-я пол. XIX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Кирова, 16	Памятник	100
Дом жилой Стогова, 2-я пол. XIX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 1	г. Кологрив, ул. Кирова, 17	Памятник	100
Хозяйственный двор, кон. XIX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность,	г. Кологрив, ул. Кирова, 17	Памятник	100

Наименование объекта культурного наследия регионального значения с указанием объектов, входящих в его состав	Наименование акта органа государственной власти о постановке на государственную охрану объекта культурного наследия регионального значения	Местонахождение объекта культурного наследия регионального значения	Вид объекта	Размер защитной зоны, м
	памятниками истории и культуры», приложение 2			
Дом жилой Соколовой А.М., 2-я пол. XIX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Кирова, 19	Памятник	100
Дом жилой, 2-я пол. XIX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Кирова, 21	Памятник	100
Дом жилой, кон. XIX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Кирова, 23	Памятник	100
Дом жилой, кон. XIX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Кирова, 27	Памятник	100
Дом жилой. Здесь находился уездный комитет РКП (б), кон. XIX в.; 1919-1921 гг.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 1.	г. Кологрив, ул. Кирова, 39	Памятник	100
Дом жилой Денисова, кон. XIX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Кирова, 43	Памятник	100
Дом жилой Вострецова В.Н., нач. XX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Кирова, 47	Памятник	100
Дом жилой, кон. XIX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области	г. Кологрив, ул. Комсомольская, 17	Памятник	100

Наименование объекта культурного наследия регионального значения с указанием объектов, входящих в его состав	Наименование акта органа государственной власти о постановке на государственную охрану объекта культурного наследия регионального значения	Местонахождение объекта культурного наследия регионального значения	Вид объекта	Размер защитной зоны, м
	объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2			
Дом жилой Горбачева В.Л., кон. XIX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Комсомольская, 47	Памятник	100
Ансамбль. Усадьба городская, кон. XIX в. Дом жилой, кон. XIX в. Хоз. двор, кон. XIX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Куйбышева, 2	Ансамбль	150
Дом жилой, кон. XIX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Куйбышева, 4	Памятник	100
Дом жилой, нач. XX в	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Куйбышева, 7	Памятник	100
Ансамбль. Усадьба городская, кон. XIX в. Дом жилой, кон. XIX в. Хоз. двор, кон. XIX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Куйбышева, 8	Ансамбль	150
Дом жилой, XX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Куйбышева, 11	Памятник	100
Дом жилой Лебедева А.С., кон. XIX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Куйбышева, 13	Памятник	100
Дом, в котором жил деятель революции П.Н. Караваев, 1884-1904 гг.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 1.	г. Кологрив, ул. Куйбышева, 15	Памятник	100

Наименование объекта культурного наследия регионального значения с указанием объектов, входящих в его состав	Наименование акта органа государственной власти о постановке на государственную охрану объекта культурного наследия регионального значения	Местонахождение объекта культурного наследия регионального значения	Вид объекта	Размер защитной зоны, м
Дом жилой, кон. XIX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Куйбышева, 16	Памятник	100
Дом жилой, кон. XIX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Куйбышева, 16	Памятник	100
Дом жилой Жуканова Т.М., нач. XX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Куйбышева, 20	Памятник	100
Сенник, кон. XIX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 1	г. Кологрив, ул. Куйбышева, 66	Памятник	100
Дом, в котором жил и умер А. Ладыженский (художник)	Решение исполнительного комитета Костромского областного (промышленного) Совета депутатов трудящихся от 25.04.1963 г. № 196 «О мерах по улучшению охраны и пропаганды памятников культуры, находящихся на территории Костромской области», приложение 3	г. Кологрив, ул. Ладыженского	Памятник	100
Дом жилой Клепиковой А.Г., нач. XX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Ладыженского, 1	Памятник	100
Дом жилой Полещевой Г.П., кон. XIX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Ладыженского, 7	Памятник	100
Дом жилой, 2-я пол. XIX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Ладыженского, 11	Памятник	100
Дом жилой Лебедевой М.И., XX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность,	г. Кологрив, ул. Ладыженского, 18	Памятник	100

Наименование объекта культурного наследия регионального значения с указанием объектов, входящих в его состав	Наименование акта органа государственной власти о постановке на государственную охрану объекта культурного наследия регионального значения	Местонахождение объекта культурного наследия регионального значения	Вид объекта	Размер защитной зоны, м
	памятниками истории и культуры», приложение 2			
Дом жилой Долговой Л.В., 2-я пол. XIX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Набережная р. Киченки, 2	Памятник	100
Дом жилой, 2-я пол. XIX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Набережная р. Киченки, 4	Памятник	100
Дом жилой, 2-я пол. XIX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Набережная р. Киченки, 6	Памятник	100
Дом жилой, 2-я пол. XIX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Набережная р. Киченки, 12	Памятник	100
Здание земского правления, 2-я пол. XIX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 1	г. Кологрив, ул. Набережная р. Киченки, 13	Памятник	100
Ансамбль. Усадьба городская, кон. XIX в. Дом жилой, кон. XIX в. Хоз. двор, кон. XIX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Набережная р. Киченки, 14	Ансамбль	150
Дом жилой церковного причта, кон. XIX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Набережная р. Киченки, 19	Памятник	100
Дом жилой церковного причта, кон. XIX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Набережная р. Киченки, 21	Памятник	100
Здание провиантского магазина. Здесь располагалась	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области	г. Кологрив, ул. Набережная р. Унжи, 2	Памятник	100

Наименование объекта культурного наследия регионального значения с указанием объектов, входящих в его состав	Наименование акта органа государственной власти о постановке на государственную охрану объекта культурного наследия регионального значения	Местонахождение объекта культурного наследия регионального значения	Вид объекта	Размер защитной зоны, м
типография, где вышел 1-й номер районной газеты «Крестьянская правда». 1841 г.; 1 апреля 1918 г.	объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 1			
Дом жилой, кон. XIX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Набережная р. Унжи, 7	Памятник	100
Дом жилой с лавкой, кон. XIX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Набережная р. Унжи, 13	Памятник	100
Дом жилой, кон. XIX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Набережная р. Унжи, 15	Памятник	100
Дом жилой, кон. XIX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	ул. Нагорная, 2	Памятник	100
Могила художника Ладыженского Г.А.	Решение исполнительного комитета Костромского областного (промышленного) Совета депутатов трудящихся от 25.04.1963 г. № 196 «О мерах по улучшению охраны и пропаганды памятников культуры, находящихся на территории Костромской области», приложение 3	г. Кологрив, (городской парк)	Памятник	100
Дом жилой Оленевой А.Ф., нач. XX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Некрасова, 8	Памятник	100
Дом жилой Мамоновой Г.Г., 1907 г.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Некрасова, 9	Памятник	100
Дом жилой, нач. XX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993	г. Кологрив, ул.	Памятник	100

Наименование объекта культурного наследия регионального значения с указанием объектов, входящих в его состав	Наименование акта органа государственной власти о постановке на государственную охрану объекта культурного наследия регионального значения	Местонахождение объекта культурного наследия регионального значения	Вид объекта	Размер защитной зоны, м
	№ 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	Некрасова, 20		
Дом жилой Соболевой Г.А., кон. XIX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Некрасова, 25	Памятник	100
Дом жилой Дроздовой Л.Л., нач. XX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Некрасова, 27	Памятник	100
Дом жилой, нач. XX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Некрасова, 28	Памятник	100
Дом жилой, кон. XIX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Некрасова, 30	Памятник	100
Ансамбль детского приюта, XIX - XX вв. Спасская церковь, около 1914 г. Здание детского приюта, 80-е гг. XIX в. Баня, 80-е гг. XIX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 1	г. Кологрив, ул. Некрасова, 32, лит. А, В, Г	Ансамбль	150
Ансамбль, нач. XX в. Здание краеведческого музея, нач. XX в. Погреб, нач. XX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 1	г. Кологрив, ул. Некрасова, 44	Ансамбль	150
Дом жилой, нач. XX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Некрасова, 49	Памятник	100
Дом жилой, нач. XX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993	г. Кологрив, ул.	Памятник	100

Наименование объекта культурного наследия регионального значения с указанием объектов, входящих в его состав	Наименование акта органа государственной власти о постановке на государственную охрану объекта культурного наследия регионального значения	Местонахождение объекта культурного наследия регионального значения	Вид объекта	Размер защитной зоны, м
	№ 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	Павлова, 13		
Дом жилой Бакшановой, кон. XX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Павлова, 14	Памятник	100
Дом жилой Федуловой А., нач. XX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Павлова, 19	Памятник	100
Дом жилой, нач. XX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Павлова, 22	Памятник	100
Дом жилой Попова С.А., кон. XIX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Павлова, 25	Памятник	100
Дом жилой, сер. XIX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Павлова, 27	Памятник	100
Дом жилой, сер. XIX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Павлова, 29	Памятник	100
Дом жилой Гушиной А.Г., нач. XIX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Павлова, 35	Памятник	100
Дом жилой, нач. XX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Павлова, 37	Памятник	100

Наименование объекта культурного наследия регионального значения с указанием объектов, входящих в его состав	Наименование акта органа государственной власти о постановке на государственную охрану объекта культурного наследия регионального значения	Местонахождение объекта культурного наследия регионального значения	Вид объекта	Размер защитной зоны, м
Ансамбль. Усадьба городская, кон. XIX в. Дом жилой Калининой Н.А., кон. XIX в. Хоз. двор, кон. XIX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Павлова, 38	Ансамбль	150
Дом жилой Усовой В.И., нач. XX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Павлова, 46	Памятник	100
Дом жилой, нач. XX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Павлова, 52	Памятник	100
Дом жилой, кон. XIX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Павлова, 54	Памятник	100
Дом жилой, кон. XIX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Павлова, 58	Памятник	100
Ворота в ограде Всехсвятской церкви, около 1840 г.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 1	г. Кологрив, ул. Парковая, 41а	Памятник	100
Здание уездной аптеки, 2-я пол. XIX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 1	г. Кологрив, ул. Трефолева, 1	Памятник	100
Дом жилой, 2-я пол. XIX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Трефолева, 3	Памятник	100
Дом жилой, кон. XIX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993	г. Кологрив, ул.	Памятник	100

Наименование объекта культурного наследия регионального значения с указанием объектов, входящих в его состав	Наименование акта органа государственной власти о постановке на государственную охрану объекта культурного наследия регионального значения	Местонахождение объекта культурного наследия регионального значения	Вид объекта	Размер защитной зоны, м
	№ 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	Трефолева, 5		
Дом жилой, 2-я пол. XIX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Трефолева, 6	Памятник	100
Здание, в котором был создан 1-й пионеротряд, 1923 г.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 1	г. Кологрив, ул. Трефолева, 9	Памятник	100
Ансамбль. Усадьба городская, нач. XX в. Дом жилой, 1908 г. Хоз. двор, нач. XX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Трефолева, 12	Ансамбль	150
Ансамбль. Усадьба городская, кон. XIX в. Дом жилой, 1896 г. Хоз. двор, кон. XIX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Трефолева, 16	Ансамбль	150
Ансамбль, XIX-XX вв. Дом жилой Макарова, 2-я пол. XIX в. Погреб, нач. XX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 1	г. Кологрив, ул. Трефолева, 30	Ансамбль	150
Дом жилой Черногубовой М., кон. XIX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Трефолева, 34	Памятник	100
Дом жилой, 1901 г.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Трефолева, 38	Памятник	100
Дом жилой, 1-я четв. XX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Трефолева, 41	Памятник	100

Наименование объекта культурного наследия регионального значения с указанием объектов, входящих в его состав	Наименование акта органа государственной власти о постановке на государственную охрану объекта культурного наследия регионального значения	Местонахождение объекта культурного наследия регионального значения	Вид объекта	Размер защитной зоны, м
Дом жилой Берлиховой М.А., кон. XIX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Трефолева, 49	Памятник	100
Дом жилой Абрамовой Л.И., 1924 г.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Трефолева, 54	Памятник	100
Дом жилой Лествич Е.И., нач. XX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Трефолева, 57	Памятник	100
Часовня, 1879 г.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 1	г. Кологрив, пл. Центральная, б/н	Памятник	100
Уездные присутственные места, XIX в. Архив, сер. XIX в. Флигель, сер. XIX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 1	г. Кологрив, ул. Центральная, 2	Ансамбль	150
Лавка торговая, 2-я пол. XIX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Центральная, 2 а	Памятник	100
Дом жилой, кон. XIX – нач. XX в.	Постановление губернатора Костромской области от 03.02. 2005г. № 38 а «Об отнесении находящихся на территории Костромской области объектов, представляющих историко- культурную ценность, к объектам культурного наследия регионального значения», приложение.	г. Кологрив, ул. Центральная, 3/2	Памятник	100
Дом жилой Корнилова, 2-я пол. XIX в.	Постановление губернатора Костромской области от 03.02. 2005г. № 38 а «Об отнесении находящихся на территории Костромской области объектов, представляющих историко- культурную ценность, к объектам культурного наследия регионального значения», приложение.	г. Кологрив, ул. Центральная, 5	Памятник	100
Дом жилой с лавками, нач. XX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области	г. Кологрив, ул. Центральная, 6	Памятник	100

Наименование объекта культурного наследия регионального значения с указанием объектов, входящих в его состав	Наименование акта органа государственной власти о постановке на государственную охрану объекта культурного наследия регионального значения	Местонахождение объекта культурного наследия регионального значения	Вид объекта	Размер защитной зоны, м
	объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2			
Дом торговый, нач. XX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Центральная, 10	Памятник	100
Лавка Козлова И.В., кон. XIX в.	Постановление губернатора Костромской области от 03.02.2005г. № 38 «Об отнесении находящихся на территории Костромской области объектов, представляющих историко- культурную ценность, к объектам культурного наследия регионального значения»	г. Кологрив, ул. Центральная, 12	Памятник	100
Дом Козлова, 2-я пол. XIX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 1	г. Кологрив, ул. Центральная, 13	Памятник	100
Дом жилой с лавкой, кон. XIX в	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	г. Кологрив, ул. Центральная, 14	Памятник	100
Кологривский муниципальный округ				
Памятное место, где находилась усадьба Шаево, в которой жил поэт-декабрист Павел Александрович Катенин, 1792 г., 1818-1853 гг.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2	Кологривский муниципальный округ, с. Белавино (1км от села)	Ансамбль	250
Церковь Дмитрия Солунского, 1824 г.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 1.	Кологривский муниципальный округ, с. Высоково-Палома	Памятник	100
Церковь Рождества Богородицы, 1790 г.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность,	Кологривский муниципальный округ, с. Вяткина Гора	Памятник	100

Наименование объекта культурного наследия регионального значения с указанием объектов, входящих в его состав	Наименование акта органа государственной власти о постановке на государственную охрану объекта культурного наследия регионального значения	Местонахождение объекта культурного наследия регионального значения	Вид объекта	Размер защитной зоны, м
	памятниками истории и культуры», приложение 1.			
Сельскохозяйственно-техническое училище им. Ф.В. Чижова, 1890-е гг. Учебный корпус, 1891-1894 гг. Баня, кон. XIX в. Зерносклад, кон. XIX в. Мельница, 1890-е гг. (памятник утрачен) Жилой корпус, 1890-е гг. (памятник утрачен)	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 1.	Кологривский муниципальный округ, пос. Екимцево	Ансамбль	150
Училище сельскохозяйственно-техническое им. Ф.В. Чижова. Комплекс, 1890-е гг.:	Постановление губернатора Костромской области от 03.02.2005г. № 38 «Об отнесении находящихся на территории Костромской области объектов, представляющих историко- культурную ценность, к объектам культурного наследия регионального значения»	Кологривский муниципальный округ, д. Екимцево	Ансамбль	150
Парк при сельскохозяйственно-техническом училище им. Ф.В. Чижова, XIX в.	Постановление администрации Костромской области от 09.04. 2007 г. № 66-а «Об отнесении находящихся на территории Костромской области объектов, представляющих историко-культурную ценность, к объектам культурного наследия регионального значения»	Кологривский муниципальный округ, пос. Екимцево	Ансамбль	150
Усадьба Иваново. Парк, 1-я четв., посл. четв. XIX в.	Постановление губернатора Костромской области от 03.02. 2005г. № 38 «Об отнесении находящихся на территории Костромской области объектов, представляющих историко- культурную ценность, к объектам культурного наследия регионального значения»	Кологривский муниципальный округ, д. Иваново	Ансамбль	150
Ансамбль, XVIII – XIX вв.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 1.	Кологривский муниципальный округ, с. Илешево	Ансамбль	150
Церковь Ильи Пророка, 1796 г.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 1.	Кологривский муниципальный округ, с. Илешево	Памятник	100
Церковь Николы, 1831 г.			Памятник	100
Дом жилой, XIX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 59 «Об объявлении находящихся	Кологривский муниципальный округ,	Памятник	100

Наименование объекта культурного наследия регионального значения с указанием объектов, входящих в его состав	Наименование акта органа государственной власти о постановке на государственную охрану объекта культурного наследия регионального значения	Местонахождение объекта культурного наследия регионального значения	Вид объекта	Размер защитной зоны, м
	на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 1.	с. Ильинское		
Часовня Успения Богоматери, нач. XX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 1.	Кологривский муниципальный округ, д. Павлово	Памятник	100
Церковь Успения Богоматери, 1838 г.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 1.	Кологривский муниципальный округ, с. Пеженга (Забелино)	Памятник	100
Ансамбль Успенской (Княжей) пустыни, XVIII – XIX вв. Успенская церковь (Ильи Пророка), 1842 г. Дом жилой келейницы, кон. XVIII – нач. XIX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 1.	Кологривский муниципальный округ, с. Пустынь (Княжая)	Ансамбль	150
Амбар, кон. XIX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 1.	Кологривский муниципальный округ, с. Пустынь (Княжая)	Памятник	100
Дом жилой Замыслова. нач. XIX в.	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 1.	Кологривский муниципальный округ, д. Токарево	Памятник	100

Охранные зоны объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии)

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства устанавливаются согласно Приложению к постановлению Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»:

а) вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:

10 м – для линий электропередачи 1-20 кВ;

15 м – для линий электропередачи 35 кВ;

20 м – для линий электропередачи 110 кВ;

б) вдоль подземных кабельных линий – в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 м (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 кВ в городах под тротуарами – на 0,6 м в сторону зданий и сооружений и на 1 м в сторону проезжей части улицы);

в) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) – в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 м, для несудоходных водоемов – на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи;

г) охранные зоны вокруг подстанций устанавливаются в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, применительно к высшему классу напряжения подстанции.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории охранных зон объектов электроэнергетики устанавливаются в целях обеспечения безопасных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения линий электропередачи и иных объектов электросетевого хозяйства.

На территории охранных зон объектов электросетевого хозяйства:

1. Запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

- набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

- размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

- находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных

устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

- устраивать объекты размещения отходов;
- производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

2. Без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;
- горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;
- посадка и вырубка деревьев и кустарников;
- дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);
- проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 м (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
- земляные работы на глубине более 0,3 м (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 м), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);
- полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 м (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
- полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 м (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).

В таблице 11.3.3 приведены охранные зоны объектов электроэнергетики в границах Кологривского муниципального округа Костромской области, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости (по состоянию на 2022 год).

Таблица 11.3.3

№ п/п	Номер зоны с особыми условиями использования территории в ЕГРН	Наименование
1	44:06-6.12	Охранный зона ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Кологрив
2	44:06-6.247	Охранный зона объекта электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 ТП №011 Сплавная (ВЛ-0,4 ТП №011 Сплавная ф.1,ф.2,ф.3), расположенной на территории Костромской области, Кологривского района
3	44:06-6.7	Охранный зона ВЛ-10 кВ Ф 10-23 ПС Кологрив
4	44:06-6.1	Охранный зона ВЛ-10 кВ Ф 10-24 ПС Кологрив
5	44:06-6.296	Охранный зона объекта электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 от ТП №: 073 Полевая ф.2, 074 Северная, 075 Детсад, 076 Госстрах, 077 ЦРБ, 078 Школа ф.2 (ВЛ-0,4 ТП №076 Госстрах ф.1,2), расположенной на территории Костромской области, Кологривского района

№ п/п	Номер зоны с особыми условиями использования территории в ЕГРН	Наименование
6	44:06-6.294	Охранная зона объекта электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 от ТП №: 073 Полевая ф.2, 074 Северная, 075 Детсад, 076 Госстрах, 077 ЦРБ, 078 Школа ф.2 (ВЛ-0,4 ТП №074 Северная ф.1,2), расположенной на территории Костромской области, Кологривского района
7	44:06-6.295	Охранная зона объекта электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 от ТП №: 073 Полевая ф.2, 074 Северная, 075 Детсад, 076 Госстрах, 077 ЦРБ, 078 Школа ф.2 (ВЛ-0,4 ТП №075 Детсад Родина ф.1,2), расположенной на территории Костромской области, Кологривского района
8	44:06-6.289	Охранная зона объекта электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 от ТП №: 175 Судилово, 064 Гараж, 065 Тодино ф.1, 066 ф.2, 067 Тодино ф.1, 068 Тодино, 070 ф.1 (ВЛ-0,4 ТП №065 Тодино новый посёлок ф.1,3) ВЛ-0,4 от ТП №: 174 Киченка ф.1, 062 Судилово ф.4, 061 Молодёжная, 065 Тодино ф.2, 066 Кокиль ф.1 (ВЛ-0,4 ТП №065 Тодино новый посёлок ф.2), расположенной на территории Костромской области, Кологривского района
9	44:06-6.195	Зона с особыми условиями использования территории ВЛ-0,4 ТП №003 Райком, ВЛ-0,4 ТП №004 СЭС, ВЛ-0,4 ТП №005 Музей, ВЛ-0,4 ТП №073 Полевая ф.1(ВЛ-0,4 ТП №003 Райком ф.2,ф.3),ВЛ-0,4 ТП №003 Райком ф.4, расположенной на территории Костромской области,Кологривского района
10	44:06-6.221	Зона с особыми условиями использования территории ВЛ-0,4 ТП №078 Школа ф.1 (ВЛ-0,4 ТП №078 Школа ф.1), ВЛ-0,4 от ТП №: 073 Полевая ф.2, 074 Северная, 075 Детсад, 076 Госстрах, 077 ЦРБ, 078 Школа ф.2 (ВЛ-0,4 ТП №078 Школа ф.2), расположенной на территории Костромской области,Кологривского района
11	44:06-6.297	Охранная зона объекта электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 от ТП №: 073 Полевая ф.2, 074 Северная, 075 Детсад, 076 Госстрах, 077 ЦРБ, 078 Школа ф.2 (ВЛ-0,4 ТП №077 ЦРБ ф.2,3,4), расположенной на территории Костромской области, Кологривского района
12	44:06-6.5	Охранная зона ВЛ-35 кВ "Овсянниково-Черменино" Костромская область, Кологривский район
13	44:06-6.20	Зона с особыми условиями использования территории ВЛ 10кВ ф.10-02 ПС Черменино, расположенная на территории Костромской области, Кологривского района
14	44:06-6.243	Охранная зона объекта электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 от ТП №: 151 Черменино, 017Алексинская ф.1,152Черменино ф.1, 154Ложково ф.1, 155Черменино (ВЛ-0,4 ТП №154 Ложково ф.1), расположенной на территории Костромской области, Кологривского района
15	44:06-6.245	Охранная зона объекта электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 от ТП №: 151 Черменино, 017Алексинская ф.1,152Черменино ф.1, 154Ложково ф.1,155Черменино (ВЛ-0,4 ТП №155 Черменино ф.1, ф.2), расположенной на территории Костромской области, Кологривского района
16	44:06-6.130	Зона с особыми условиями использования территории ВЛ 10кВ ф.10-04 ПС Черменино, расположенная на территории Костромской области, Кологривского района
17	44:06-6.252	Охранная зона объекта электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 ТП №146 Октябрьский водокачка, ВЛ-0,4 ТП №147 Октябрьский Кораблёв (ВЛ-0,4 ТП №147 Октябрьский Кораблёв ф.1 ,ф.2), расположенной на территории Костромской области, Кологривского района
18	44:06-6.254	Охранная зона объекта электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 ТП №146

№ п/п	Номер зоны с особыми условиями использования территории в ЕГРН	Наименование
		Октябрьский водоканал, ВЛ-0,4 ТП №147 Октябрьский Кораблёв (ВЛ-0,4 ТП №146 Октябрьский водоканал ф.1 ,ф.2), расположенной на территории Костромской области, Кологривского района
19	44:06-6.330	Охранная зона объекта электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 от ТП №: 151 Черменино, 017Алексинская ф.1,152Черменино ф.1, 154Ложково ф.1, 155Черменино (ВЛ-0,4 ТП №151 Черменино школа ф.1, ф.2), расположенной на территории Костромской области, Кологривского района
20	44:06-6.131	Зона с особыми условиями использования территории ВЛ 10кВ ф.10-04 ПС Яковлево, расположенная на территории Костромской области, Кологривского района
21	44:06-6.238	Охранная зона объекта электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 от ТП №: 043 Гараж Чёжма ф.1 и 2, 044 Пилорама Чёжма ф.1 и 2, 040 Козлово ф.1 (ВЛ-0,4 ТП №044 Пилорама Чёжма ф.1,ф.2), расположенной на территории Костромской области, Кологривского района
22	44:06-6.9	Охранная зона ВЛ-10 кВ Ф 10-21 ПС Кологрив
23	44:06-6.268	Охранная зона объекта электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 ТП №046 Клуб Чёжма, ВЛ-0,4 ТП №047 ФермаЧёжма (ВЛ-0,4 ТП №046 Клуб Чёжма ф.1,ф.2), расположенной на территории Костромской области, Кологривского района
24	44:06-6.312	Охранная зона объекта электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 от ТП №: 043 Гараж Чёжма ф.1 и 2, 044 Пилорама Чёжма ф.1 и 2, 040 Козлово ф.1 (ВЛ-0,4 ТП №043 Гараж Чёжма ф.3), расположенной на территории Костромской области, Кологривского района
25	44:06-6.194	Зона с особыми условиями использования территории ВЛ-0,4 от ТП №: 043 Гараж Чёжма ф.1 и 2, 044 Пилорама Чёжма ф.1 и 2, 040 Козлово ф.1 (ВЛ-0,4 ТП №040 Козлово ф.1), расположенной на территории Костромской области, Кологривского района
26	44:06-6.214	Зона с особыми условиями использования территории ВЛ-0,4 ТП №041 Иваново ф.1, расположенной на территории Костромской области, Кологривского района
27	44:06-6.343	Охранная зона объекта электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 от ТП №: 043 Гараж Чёжма ф.1 и 2, 044 Пилорама Чёжма ф.1 и 2, 040 Козлово ф.1(ВЛ-0,4 ТП №043 Гараж Чёжма ф.2), расположенной на территории Костромской области, Кологривского района
28	44:06-6.215	Зона с особыми условиями использования территории ВЛ-0,4 ТП №042 Герасимово ф.1, расположенной на территории Костромской области, Кологривского района
29	44:06-6.300	Охранная зона объекта электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 от ТП №: 104 Лисицино школа, 105 Лисицино ф.1, 106 Лисицино мастерские 161 Лисицино КЗС ф.1 (ВЛ-0,4 ТП №105 Лисицино ф.1), ВЛ-0,4 ТП №103 Лисицино свинарник ф.1, ВЛ-0,4 ТП №105 Лисицино ф.2 (ВЛ-0,4 ТП №105 Лисицино ф.2), расположенной на территории Костромской области, Кологривского района
30	44:06-6.16	Зона с особыми условиями использования территории ВЛ 10кВ ф.10-05 ПС Яковлево, расположенная на территории Костромской области, Кологривского района
31	44:06-6.299	Охранная зона объекта электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 от ТП №: 104 Лисицино школа, 105 Лисицино ф.1, 106 Лисицино мастерские 161 Лисицино КЗС ф.1 (ВЛ-0,4 ТП №104 Лисицино школа ф.1,2),

№ п/п	Номер зоны с особыми условиями использования территории в ЕГРН	Наименование
		расположенной на территории Костромской области, Кологривского района
32	44:00-6.275	Охранная зона ВЛ-110 кВ "Гусево-Ильинское" Костромская область, Мантуровский район, Костромская область, Кологривский район
33	44:00-6.428	Зона с особыми условиями использования территории ВЛ 10кВ ф.10-07 ПС Яковлево, расположенная на территории Костромской области, Кологривского района
34	44:06-6.23	Зона с особыми условиями использования территории ВЛ 10кВ ф.10-06 ПС Яковлево, расположенная на территории Костромской области, Кологривского района
35	44:06-6.231	Зона с особыми условиями использования территории ВЛ-0,4 ТП №112 Королево пилорама ф.1, ВЛ-0,4 ТП №114 Королёво ф.1 (ВЛ-0,4 ТП №114 Королёво ф.1), расположенной на территории Костромской области, Кологривского района
36	44:06-6.302	Охранная зона объекта электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 от ТП №: 113 В.Палома пилорама 115 В.Палома ДК ф.2, 117 В.Палома посёлок ф.3 (ВЛ-0,4 ТП №113 В.Палома пилорама ф.1, ф.2,ф.3), расположенной на территории Костромской области, Кологривского района
37	44:06-6.317	Охранная зона объекта электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 ТП №117 В.Палома посёлок ф.1 ВЛ-0,4 ТП 119 Половинново ф.1 (ВЛ-0,4 ТП №119 Половинново ф.1), расположенной на территории Костромской области, Кологривского района
38	44:06-6.304	Охранная зона объекта электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 ТП №123 Мартьянка ф.1, расположенной на территории Костромской области, Кологривского района
39	44:06-6.305	Охранная зона объекта электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 ТП №125 Беладино ф.1, расположенной на территории Костромской области, Кологривского района
40	44:06-6.303	Охранная зона объекта электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 ТП №116 В.Палома нижн.пос. ф.1, расположенной на территории Костромской области, Кологривского района
41	44:06-6.315	Охранная зона объекта электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 ТП №117 В.Палома посёлок ф.1 ВЛ-0,4 ТП 119 Половинново ф.1 (ВЛ-0,4 ТП №117 В.Палома посёлок ф.1), ВЛ-0,4 ТП №117 В.Палома посёлок ф.2, ВЛ-0,4 от ТП №: 113 В.Палома пилорама 115 В.Палома ДК ф.2, 117 В.Палома посёлок ф.3 (ВЛ-0,4 ТП №117 В.Палома посёлок ф.3), расположенной на территории Костромской области, Кологривского района
42	44:06-6.321	Охранная зона объекта электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 от ТП №: 113 В.Палома пилорама 115 В.Палома ДК ф.2, 117 В.Палома посёлок ф.3(ВЛ-0,4 ТП №115 В.Палома ДК ф.2),ВЛ-0,4 ТП №115 В.Палома ДК (ВЛ-0,4 ТП №115 В.Палома ДК ф.3), расположенной на территории Костромской области, Кологривского района
43	44:06-6.323	Охранная зона объекта электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 ТП №118 В.Палома мастерские (ВЛ-0,4 ТП №118 В.Палома мастерские ф.1), расположенной на территории Костромской области, Кологривского района
44	44:00-6.14	Охранная зона ВЛ-110 кВ "Ильинское-Новинское" Костромская область, Межевской район, Костромская область, Кологривский район
45	44:06-6.216	Зона с особыми условиями использования территории ВЛ-0,4 ТП №053 Шоргутово новая ф.1,ВЛ-0,4 ТП №054 Шоргутово старая ф.1 (ВЛ-0,4 ТП

№ п/п	Номер зоны с особыми условиями использования территории в ЕГРН	Наименование
		№053 Шоргутово новая ф.1), расположенной на территории Костромской области, Кологривского района
46	44:06-6.218	Зона с особыми условиями использования территории ВЛ-0,4 ТП №053 Шоргутово новая ф.1, ВЛ-0,4 ТП №054 Шоргутово старая ф.1 (ВЛ-0,4 ТП №054 Шоргутово старая ф.1), расположенной на территории Костромской области, Кологривского района
47	44:06-6.22	Зона с особыми условиями использования территории ВЛ 10 кВ ф.10-23 ПС Ильинское, расположенной на территории Костромской области, Кологривского района, села Ильинское
48	44:06-6.344	Охранная зона объекта электросетевого хозяйства КТП 23И-95/250 Новоселки МТФ (ТП №095), расположенной на территории Костромской области, Кологривского района
49	44:06-6.3	Охранная зона объекта электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 от ТП №: 104 Лисицино школа, 105 Лисицино ф.1, 106 Лисицино мастерские 161 Лисицино КЗС ф.1 (ВЛ-0,4 ТП №105 Лисицино ф.1), ВЛ-0,4 ТП №103 Лисицино свинарник ф.1, ВЛ-0,4 ТП №105 Лисицино ф.2 (ВЛ-0,4 ТП №105 Лисицино ф.2), расположенной на территории Костромской области, Кологривского района
50	44:06-6.132	Зона с особыми условиями использования территории ВЛ 10кВ ф.10-23 ПС Кологрив (ВЛ 10кВ ф.10-22 ПС Кологрив), расположенной на территории Костромской области, Кологривского района
51	44:06-6.264	Охранная зона объекта электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 ТП №059 КЗС Маракино, ВЛ-0,4 ТП №162 Маракино ф.2 (ВЛ-0,4 ТП №059 КЗС Маракино ф.1, ф.2), расположенной на территории Костромской области, Кологривского района
52	44:06-6.10	Охранная зона ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС Ильинское
53	44:06-6.15	Зона с особыми условиями использования территории ВЛ 10кВ ф.10-02 ПС Яковлево, расположенная на территории Костромской области, Кологривского района
54	44:00-6.160	Охранная зона ВЛ-35 кВ "Ильинское- Георгиевское" Костромская область, Межевской район, Костромская область, Кологривский район
55	44:06-6.285	Охранная зона объекта электросетевого хозяйства КТП 03Я-170/160 Воймас южная (ВЛ-0,4 ТП №170 Воймас южная ф.1, ф.2, ф.3), расположенной на территории Костромской области, Кологривского района
56	44:06-6.6	охранная зона ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Ильинское
57	44:06-6.222	Зона с особыми условиями использования территории ВЛ-0,4 ТП №084 Б.Каменка МТФ ф.1 (ВЛ-0,4 ТП №084 Б.Каменка МТФ ф.1, ф.2), расположенной на территории Костромской области, Кологривского района
58	44:06-6.24	Зона с особыми условиями использования территории ВЛ 10кВ ф.10-22 ПС Ильинское, расположенной на территории Костромской области, Кологривского района
59	44:06-6.190	Зона с особыми условиями использования территории ВЛ-0,4 от ТП №: 085 Белоглазово, 086 Белоглазово МТФ ф.1, 121 Яковлево арболит ф.1 (ВЛ-0,4 ТП №086 Белоглазово МТФ ф.1), расположенной на территории Костромской области, Кологривского района
60	44:06-6.224	Зона с особыми условиями использования территории ВЛ-0,4 ТП №018 Парковая ф.2, ВЛ-0,4 ТП №020 Югославская ф.1, ВЛ-0,4 ТП №088 Слеповское ф.1 (ВЛ-0,4 ТП №088 Слеповское ф.1), расположенной на

№ п/п	Номер зоны с особыми условиями использования территории в ЕГРН	Наименование
		территории Костромской области, Кологривского района
61	44:06-6.226	Зона с особыми условиями использования территории ВЛ-0,4 от ТП №: 082 Померекино ф.1, 090 База РЭС, 091 Детсад ф.1, 095 Новосёлки, 110 Яковлево (ВЛ-0,4 ТП №090 База РЭС Ильинское ф.1), расположенной на территории Костромской области, Кологривского района
62	44:06-6.228	Зона с особыми условиями использования территории ВЛ-0,4 от ТП №: 091 Детсад Ильинское ф.2, 092 Контора Ильинское, 093 Школа Ильинское ф.1 (ВЛ-0,4 ТП №092 Контора Ильинское ф.1, ф.2), расположенной на территории Костромской области, Кологривского района
63	44:06-6.339	Охранная зона объекта электросетевого хозяйства СТП 22И 178/100 Пехарово-Березин (ТП №178), расположенной на территории Костромской области, Кологривского района
64	44:06-6.341	Охранная зона объекта электросетевого хозяйства ВЛИ 0,4 кВ ТП №087 ф.3 Пехарово (ВЛ-0,4 ТП №087 Пехарово ф.3), расположенной на территории Костромской области, Кологривского района
65	44:06-6.27	Зона с особыми условиями использования территории ВЛ 10кВ ф.10-05 ПС Кологрив, расположенная на территории Костромской области, Кологривского района
66	44:06-6.19	Зона с особыми условиями использования территории ВЛ 10кВ ф.10-03 ПС Яковлево, расположенная на территории Костромской области, Кологривского района
67	44:06-6.301	Охранная зона объекта электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 от ТП №: 082 Померекино ф.1, 090 База РЭС, 091 Детсад ф.1, 095 Новосёлки, 110 Яковлево (ВЛ-0,4 ТП №110 Яковлево ф.1,2), расположенной на территории Костромской области, Кологривского района
68	44:06-6.320	Охранная зона объекта электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 от ТП №: 085 Белоглазово, 086 Белоглазово МТФ ф.1, 121 Яковлево арболит ф.1 (ВЛ-0,4 ТП №121 Яковлево арболит ф.1), расположенной на территории Костромской области, Кологривского района
69	44:06-6.204	Зона с особыми условиями использования территории ВЛ-0,4 ТП №018 Парковая ф.1 (ВЛ-0,4 ТП №082 Померекино ф.1), расположенной на территории Костромской области, Кологривского района
70	44:06-6.326	Охранная зона объекта электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 ТП №087 Пехарово ф.1, расположенной на территории Костромской области, Кологривского района
71	44:06-6.263	Охранная зона объекта электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 ТП №060 Детсад Маракино ф.1), расположенной на территории Костромской области, Кологривского района
72	44:06-6.279	Охранная зона объекта электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 ТП №059 КЗС Маракино, ВЛ-0,4 ТП №162 Маракино ф.2 (ВЛ-0,4 ТП №162 Маракино ф.1, ф.2), расположенной на территории Костромской области, Кологривского района
73	44:06-6.265	Охранная зона объекта электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 ТП №057 Григорьевка ф.1, ВЛ-0,4 ТП №058 Ивановка ф.1 (ВЛ-0,4 ТП №058 Ивановка ф.1), расположенной на территории Костромской области, Кологривского района
74	44:06-6.284	Охранная зона объекта электросетевого хозяйства КТП 03Я-169/160 Воймас северная (ВЛ-0,4 ТП №169 Воймас северная ф.1, ф.2, ф.3), расположенной на территории Костромской области, Кологривского района

№ п/п	Номер зоны с особыми условиями использования территории в ЕГРН	Наименование
		района
75	44:06-6.225	Зона с особыми условиями использования территории ВЛ-0,4 ТП №089 Б.Горка ф.1 (ВЛ-0,4 ТП №089 Б.Горка ф.1), расположенной на территории Костромской области, Кологривского района
76	44:06-6.223	Зона с особыми условиями использования территории ВЛ-0,4 от ТП №: 085 Белоглазово, 086 Белоглазово МТФ ф.1, 121 Яковлево арболит ф.1 (ВЛ-0,4 ТП №085 Белоглазово ф.1, ф.2, ф.3), расположенной на территории Костромской области, Кологривского района
77	44:06-6.229	Зона с особыми условиями использования территории ВЛ-0,4 от ТП №: 091 Детсад Ильинское ф.2, 092 Контора Ильинское, 093 Школа Ильинское ф.1 (ВЛ-0,4 ТП №093 Школа Ильинское ф.1), расположенной на территории Костромской области, Кологривского района
78	44:06-6.227	Зона с особыми условиями использования территории ВЛ-0,4 от ТП №: 082 Померекино ф.1, 090 База РЭС, 091 Детсад ф.1, 095 Новосёлки, 110 Яковлево (ВЛ-0,4 ТП №091 Детсад Ильинское ф.1), ВЛ-0,4 от ТП №: 091 Детсад Ильинское ф.2, 092 Контора Ильинское, 093 Школа Ильинское ф.1 (ВЛ-0,4 ТП №091 Детсад Ильинское ф.2, ф.3), расположенной на территории Костромской области, Кологривского района
79	44:06-6.322	Охранная зона объекта электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 ТП №094 Школа Ильинское ф.2, расположенной на территории Костромской области, Кологривского района
80	44:11-6.17	Границы зоны с особыми условиями использования территории для линии электропередач ВЛ-10 кВ "ф.10-03 ПС Филино" в границах Межевского и Кологривского районов Костромской области
81	44:06-6.293	Охранная зона объекта электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 ТП №071 Ивтино ф.1, расположенной на территории Костромской области, Кологривского района
82	44:06-6.335	Охранная зона объекта электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 ТП №049 Сельхозхимия ф.4, расположенной на территории Костромской области, Кологривского района
83	44:06-6.346	Охранная зона объекта электросетевого хозяйства ТП №072, расположенной на территории Костромской области, Кологривского района
84	44:06-6.280	Охранная зона объекта электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 ТП №163 Власов ф.1, ВЛ-0,4 ТП №163 Власов, ВЛ-0,4 ТП №069 МПМК (ВЛ-0,4 ТП №163 Власов ф.2, ф.3), ВЛ-0,4 ТП №163 Власов ф.4, расположенной на территории Костромской области, Кологривского района
85	44:06-6.291	Охранная зона объекта электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 ТП №163 Власов, ВЛ-0,4 ТП №069 МПМК (ВЛ-0,4 ТП №069 МПМК ф.2,4,5,6), расположенной на территории Костромской области, Кологривского района
86	44:06-6.283	Охранная зона объекта электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 ТП №164 В.Унжа ф.1, расположенной на территории Костромской области, Кологривского района
87	44:06-6.313	Охранная зона объекта электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 от ТП №: 175 Судилово, 064 Гараж, 065 Тодино ф.1, 066 ф.2, 067 Тодино ф.1, 068 Тодино, 070 ф.1 (ВЛ-0,4 ТП №068 Тодино ферма ф.1,2), расположенной на территории Костромской области, Кологривского района
88	44:06-6.11	Охранная зона ВЛ-35 кВ "Кологрив-Овсянниково" Костромская область, Кологривский район

№ п/п	Номер зоны с особыми условиями использования территории в ЕГРН	Наименование
89	44:06-6.271	Охранная зона объекта электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 ТП №034 Екимцево (ВЛ-0,4 ТП №034 Екимцево ф.1, ф.4), ВЛ-0,4 ТП №034 Екимцево ф.3, расположенной на территории Костромской области, Кологривского района
90	44:00-6.134	Охранная зона ВЛ-35 кВ "Вожерово-Кологрив" Костромская область, Кологривский район, Костромская область, Нейский район
91	44:06-6.207	Зона с особыми условиями использования территории ВЛ-0,4 ТП №027 Гараж Ленина ф.1, ВЛ-0,4 ТП №032 Комплекс Суховерхово ф.1(ВЛ-0,4 ТП №032 Комплекс Суховерхово ф.1,ф.2), расположенной на территории Костромской области, Кологривского района
92	44:06-6.212	Зона с особыми условиями использования территории ВЛ-0,4 ТП №037 Красавица ф.1, ВЛ-0,4 ТП №039 Логутиха ф.1 (ВЛ-0,4 ТП №037 Красавица ф.1), расположенной на территории Костромской области, Кологривского района
93	44:06-6.234	Охранная зона объекта электросетевого хозяйства КТП 05К-30/100 д.Екимцево (Ретранслятор)(ТП №030), расположенной на территории Костромской области, Кологривского района
94	44:06-6.266	Охранная зона объекта электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 ТП №031 КЗС Суховерхово ф.1, ВЛ-0,4 ТП №031 КЗС Суховерхово ф.2, расположенной на территории Костромской области, Кологривского района
95	44:06-6.235	Охранная зона объекта электросетевого хозяйства КТП 05К-36/250 ЛПХ-1 (ТП №036), расположенной на территории Костромской области, Кологривского района
96	44:06-6.205	Зона с особыми условиями использования территории ВЛ-0,4 ТП №023 Шилекша ф.1, расположенной на территории Костромской области, Кологривского района
97	44:06-6.210	Зона с особыми условиями использования территории ВЛ-0,4 ТП №033 Хмелёвка ф.1, расположенной на территории Костромской области, Кологривского района
98	44:06-6.269	Зона с особыми условиями использования территории ВЛ-0,4 ТП №033 Хмелёвка ф.1, расположенной на территории Костромской области, Кологривского района
99	44:06-6.209	Зона с особыми условиями использования территории ВЛ-0,4 ТП №029 С/совет Суховерхово, ВЛ-0,4 ТП №038 Аверьяновка ф.1(ВЛ-0,4 ТП №038 Аверьяновка ф.1), расположенной на территории Костромской области, Кологривского района
100	44:06-6.270	Охранная зона объекта электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 ТП №028 Детсад Суховерхово ф.1,ф.2, ВЛ-0,4 ТП №029 С/совет Суховерхово, ВЛ-0,4 ТП №038 Аверьяновка ф.1(ВЛ-0,4 ТП №028 Детсад Суховерхово ф.3), расположенной на территории Костромской области, Кологривского района
101	44:06-6.25	Зона с особыми условиями использования территории ВЛ 10кВ ф.10-21 ПС Овсянниково, расположенной на территории Костромской области, Кологривского района
102	44:06-6.14	Зона с особыми условиями использования территории ВЛ 10 кВ ф.10-23 ПС Овсянниково, расположенной на территории Костромской области, Кологривского района
103	44:06-6.281	Охранная зона объекта электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 ТП №167 Варзенга магазин (ВЛ-0,4 ТП №167 Варзенга магазин ф.1, ф.2, ф.3), расположенной на территории Костромской области, Кологривского района

№ п/п	Номер зоны с особыми условиями использования территории в ЕГРН	Наименование
		района
104	44:06-6.256	Охранная зона объекта электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 ТП №143 Хапово ф.1, расположенной на территории Костромской области, Кологривского района
105	44:06-6.275	Охранная зона объекта электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 от ТП №: 142 Бурдово ф.1 и 2, 128 Комплекс Овсяниково ф.1, 129 3/ток Овсяниково ф.1 (ВЛ-0,4 ТП №128 Комплекс Овсяниково ф.1), расположенной на территории Костромской области, Кологривского района
106	44:06-6.17	Зона с особыми условиями использования территории ВЛ 10кВ ф.10-01 ПС Овсяниково, расположенной на территории Костромской области, Кологривского района
107	44:06-6.244	Охранная зона объекта электросетевого хозяйства КТП 01О-129/160 Зерноток Овсяниково (ТП №129), расположенной на территории Костромской области, Кологривского района
108	44:06-6.306	Охранная зона объекта электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 ТП №130 Д/с Овсяниково, ВЛ-0,4 ТП №131 Овсяниково ф.1 (ВЛ-0,4 ТП №130 Д/с Овсяниково ф.1,2), расположенной на территории Костромской области, Кологривского района
109	44:06-6.332	Охранная зона объекта электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 ТП №172 Кр.Бор пекарня (ВЛ-0,4 ТП №172 Кр.Бор пекарня ф.1, ф.2), расположенной на территории Костромской области, Кологривского района
110	44:06-6.340	Охранная зона объекта электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 ТП №171 Кр.Бор мастерские (ВЛ-0,4 ТП №171 Кр.Бор мастерские ф.1, ф.2), расположенной на территории Костромской области, Кологривского района
111	44:06-6.331	Охранная зона объекта электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 ТП №173 Кр.Бор посёлок (ВЛ-0,4 ТП №173 Кр.Бор посёлок ф.1, ф.2, ф.3), расположенной на территории Костромской области, Кологривского района
112	44:06-6.239	Охранная зона объекта электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 от ТП №: 142 Бурдово ф.1 и 2, 128 Комплекс Овсяниково ф.1, 129 3/ток Овсяниково ф.1 (ВЛ-0,4 ТП №134 Зеленино ф.1), расположенной на территории Костромской области, Кологривского района
113	44:06-6.318	Охранная зона объекта электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 ТП №166 Варзенга-2 (ВЛ-0,4 ТП №166 Варзенга-2 ф.1, ф.2), расположенной на территории Костромской области, Кологривского района
114	44:06-6.324	Охранная зона объекта электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 ТП №165 Варзенга-1 (ВЛ-0,4 ТП №165 Варзенга-1 ф.1, ф.2), расположенной на территории Костромской области, Кологривского района
115	44:06-6.242	Охранная зона объекта электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 от ТП №: 142 Бурдово ф.1 и 2, 128 Комплекс Овсяниково ф.1, 129 3/ток Овсяниково ф.1 (ВЛ-0,4 ТП №142 Бурдово ф.1, ф.2), расположенной на территории Костромской области, Кологривского района
116	44:06-6.308	Охранная зона объекта электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 ТП №132 Илешево (ВЛ-0,4 ТП № 132 Илешево ф.1,2), расположенной на территории Костромской области, Кологривского района

Придорожные полосы автомобильных дорог

Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы. Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального или муниципального, местного значения или об изменении границ придорожных полос принимается соответственно федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, уполномоченным органом исполнительной власти субъекта.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории придорожных полос устанавливаются в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.

Придорожные полосы устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 13.01.2010 № 4 «Об установлении и использовании придорожных полос автомобильных дорог федерального значения».

В границах придорожных полос автомобильной дороги допускается строительство, реконструкция объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

- 1) 75 м — для автомобильных дорог первой и второй категорий;
- 2) 50 м — для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;
- 3) 25 м — для автомобильных дорог пятой категории;
- 4) 100 м — для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек;
- 5) 150 м — для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше двухсот пятидесяти тысяч человек.

На территории Кологривского муниципального округа Костромской области размер придорожных полос составляет:

- 50 метров — для автомобильных дорог III и IV категории;
- 25 метров — для автомобильных дорог V категории.

Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)

Охранные зоны магистральных трубопроводов

Охранные зоны магистральных трубопроводов устанавливаются для исключения возможности их повреждения в соответствии с Правилами охраны магистральных газопроводов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2017 № 1083, и Правилами охраны магистральных трубопроводов, утвержденными

постановлением Федерального горного и промышленного надзора России от 24.04.1992 № 9 (в редакции от 23.11.1994).

Охранные зоны устанавливаются:

- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны;
- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих сжиженные углеводородные газы, нестабильные бензин и конденсат, в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 100 м от оси трубопровода с каждой стороны;
- вдоль трасс многониточных трубопроводов – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими на указанных выше расстояниях от осей крайних трубопроводов;
- вдоль подводных переходов – в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток переходов на 100 м с каждой стороны;
- вокруг емкостей для хранения и разгазирования конденсата, земляных амбаров для аварийного выпуска продукции – в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 50 м во все стороны;
- вокруг технологических установок подготовки продукции к транспорту, головных и промежуточных перекачивающих и наливных насосных станций, резервуарных парков, компрессорных и газораспределительных станций, узлов измерения продукции, наливных и сливных эстакад, станций подземного хранения газа, пунктов подогрева нефти, нефтепродуктов – в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 100 м во все стороны.

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 106 Земельного кодекса Российской Федерации порядок подготовки и принятия решения об установлении зоны минимальных расстояний, перечень видов зданий, сооружений, размещение которых допускается в границах зоны, а также исчерпывающий перечень видов деятельности, осуществление которых допускается и (или) запрещается в границах указанной зоны, определяется в положении, принимаемом Правительством Российской Федерации.

Согласно пункту 20 статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ в переходный период до 01.01.2026 применяются ограничения использования земельных участков, ранее установленные сводами правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (далее – Технический регламент о безопасности зданий и сооружений).

К числу указанных Сводов правил в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521 относится СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы» Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*, утвержденный приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 25.12.2012 № 108/ГС, (далее – СП 36.13330.2012), который является обязательным для исполнения как юридическими, так и физическими лицами.

В соответствии с пунктом 7.15 СП 36.13330.2012 минимальное расстояние от оси газопровода с условным диаметром трубы 300 и менее составляет 100 м, свыше 300 до 600 – 150 м, свыше 600 до 800 – 200 м, свыше 1000 до 1200 – 300 м, свыше 1200 до 1400 – 350 м (пункт 1 таблицы № 4 СП 36.13330.2012).

Земельные участки, расположенные в охранных зонах трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением требований Правил охраны магистральных трубопроводов.

Правила охраны магистральных трубопроводов определяют требования к обустройству трасс трубопроводов, порядку определения границ охранных зон магистральных трубопроводов, условиям использования земельных участков в границах охранных зон магистральных трубопроводов, порядку организации и производства работ в охранных зонах трубопроводов, права и обязанности эксплуатационных организаций в области обеспечения сохранности опасных производственных объектов, предотвращения аварий на магистральных трубопроводах и ликвидации их последствий.

На территории охранной зоны магистрального трубопровода запрещается:

- перемещать, засыпать, повреждать и разрушать контрольно-измерительные и контрольно-диагностические пункты, предупредительные надписи, опознавательные и сигнальные знаки местонахождения магистральных газопроводов;
- открывать двери и люки необслуживаемых усилительных пунктов на кабельных линиях связи, калитки ограждений узлов линейной арматуры, двери установок электрохимической защиты, люки линейных и смотровых колодцев, открывать и закрывать краны, задвижки, отключать и включать средства связи, энергоснабжения, устройства телемеханики магистральных газопроводов;
- устраивать свалки, осуществлять сброс и слив едких и коррозионно-агрессивных веществ и горюче-смазочных материалов;
- складировать любые материалы, в том числе горюче-смазочные, или размещать хранилища любых материалов;
- повреждать берегозащитные, водовыпускные сооружения, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие магистральный газопровод от разрушения;
- осуществлять постановку судов и плавучих объектов на якорь, добычу морских млекопитающих, рыболовство придонными орудиями добычи (вылова) водных биологических ресурсов, плавание с вытравленной якорь-цепью;
- проводить дноуглубительные и другие работы, связанные с изменением дна и берегов водных объектов, за исключением работ, необходимых для технического обслуживания объекта магистрального газопровода;
- проводить работы с использованием ударно-импульсных устройств и вспомогательных механизмов, сбрасывать грузы;
- осуществлять рекреационную деятельность, разводить костры и размещать источники огня;
- огораживать и перегораживать охранные зоны;
- размещать какие-либо здания, строения, сооружения, не относящиеся к объектам, указанным в пункте 2 Правил охраны магистральных газопроводов, за исключением объектов, указанных в подпунктах «д» – «к» и «м» пункта 6 данного документа;
- осуществлять несанкционированное подключение (присоединение) к магистральному газопроводу.

В охранных зонах с письменного разрешения собственника магистрального трубопровода или организации, эксплуатирующей магистральный трубопровод, допускается:

- проведение горных, взрывных, строительных, монтажных, мелиоративных работ, в том числе работ, связанных с затоплением земель;
- осуществление посадки и вырубки деревьев и кустарников;
- проведение погрузочно-разгрузочных работ, устройство водопоев скота, колка и заготовка льда;
- проведение земляных работ на глубине более чем 0,3 м, планировка грунта;
- сооружение запруд на реках и ручьях;
- складирование кормов, удобрений, сена, соломы, размещение полевых станов и загонов для скота;
- размещение туристских стоянок;
- размещение гаражей, стоянок и парковок транспортных средств;

- сооружение переездов через магистральные газопроводы;
- прокладка инженерных коммуникаций;
- проведение инженерных изысканий, связанных с бурением скважин и устройством шурфов;
- устройство причалов для судов и пляжей;
- проведение работ на объектах транспортной инфраструктуры, находящихся на территории охранной зоны;
- проведение работ, связанных с временным затоплением земель, не относящихся к землям сельскохозяйственного назначения.

Охранные зоны систем газоснабжения

Охранные зоны систем газоснабжения устанавливаются для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации. В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, устанавливаются следующие размеры охранных зон:

- вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 м с каждой стороны газопровода;
- вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 м от газопровода со стороны провода и 2 м – с противоположной стороны;
- вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов – в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 м от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется.

Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода для однопроводных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов – для многопроводных.

На земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения, которыми запрещается:

- строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;
- сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;
- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;
- перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;
- устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;
- огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;
- разводить огонь и размещать источники огня;
- рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м;
- открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;
- набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам,

ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;

- самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не попадающие под ограничения, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 м, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ.

Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не подпадающая под ограничения, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 м, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей.

Охранные зоны линий и сооружений связи

Устанавливаются в соответствии с Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578.

На трассах кабельных и воздушных связи и линий радификации:

а) устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования:

- для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радификации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, – в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радификации не менее чем на 2 м с каждой стороны;

- для кабельных линий связи при переходах через р. Волга – в виде участков водного пространства по всей глубине от водной поверхности до дна, определяемых параллельными плоскостями, отстоящими от трассы кабеля при переходах через реку на 100 м с каждой стороны;

б) создаются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях:

- при высоте насаждений не менее 4 м – шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радификации плюс 4 м (по 2 м с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

- при высоте насаждений более 4 м – шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радификации плюс 6 м (по 3 м с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

- вдоль трассы кабеля связи – шириной не менее 6 м (по 3 м с каждой стороны от кабеля связи);

в) все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и сооружений радификации выполняются с соблюдением действующих нормативных документов по правилам производства и приемки работ.

В пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радификации, юридическим и физическим лицам запрещается:

- осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 м);

- производить геолого-съёмочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ;

- производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;

- устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиодификации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия;

- устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, других водных животных, а также водных растений придонными орудиями лова, устраивать водопой, производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралями;

- производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиодификации;

- производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи.

Юридическим и физическим лицам запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную работу линий связи и линий радиодификации, в частности:

- производить снос и реконструкцию зданий и мостов, осуществлять переустройство коллекторов, туннелей метрополитена и железных дорог, где проложены кабели связи, установлены столбы воздушных линий связи и линий радиодификации, размещены технические сооружения радиорелейных станций, кабельные ящики и распределительные коробки, без предварительного выноса заказчиками (застройщиками) линий и сооружений связи, линий и сооружений радиодификации по согласованию с предприятиями, в ведении которых находятся эти линии и сооружения;

- производить засыпку трасс подземных кабельных линий связи, устраивать на этих трассах временные склады, стоки химически активных веществ и объекты размещения отходов, ломать замерные, сигнальные, предупредительные знаки и телефонные колодцы;

- открывать двери и люки необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов (наземных и подземных) и радиорелейных станций, кабельных колодцев телефонной канализации, распределительных шкафов и кабельных ящиков, а также подключаться к линиям связи (за исключением лиц, обслуживающих эти линии);

- огораживать трассы линий связи, препятствуя свободному доступу к ним технического персонала;

- самовольно подключаться к абонентской телефонной линии и линии радиодификации в целях пользования услугами связи;

- совершать иные действия, которые могут причинить повреждения сооружениям связи и радиодификации (повреждать опоры и арматуру воздушных линий связи, обрывать провода, набрасывать на них посторонние предметы и другое).

Предприятиям, в ведении которых находятся линии связи и линии радиодификации, в охранных зонах разрешается:

- устройство за свой счёт дорог, подъездов, мостов и других сооружений, необходимых для эксплуатационного обслуживания линий связи и линий радиодификации на условиях, согласованных с собственниками земли (землевладельцами, землепользователями, арендаторами), которые не вправе отказать этим предприятиям в обеспечении условий для эксплуатационного обслуживания сооружений связи;

- разрытие ям, траншей и котлованов для ремонта линий связи и линий радиодификации с последующей их засыпкой;

вырубка отдельных деревьев при авариях на линиях связи и линиях радиодификации, проходящих через лесные массивы, в местах, прилегающих к трассам этих линий, с последующей выдачей в установленном порядке лесорубочных билетов (ордеров) и очисткой мест рубки от порубочных остатков.

На сегодняшний день охранные зоны линий и сооружений связи, расположенных на территории Кологривского муниципального округа Костромской области, не внесены в реестр зон ЕГРН.

Охранные зоны особо охраняемых природных территорий

Охранные зоны особо охраняемых природных территорий с регулируемым режимом хозяйственной деятельности создаются на основании Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» и постановления Правительства Российской Федерации от 19.02.2015 № 138 «Об утверждении Правил создания охранных зон отдельных категорий особо охраняемых природных территорий, установления их границ, определения режима охраны и использования земельных участков и водных объектов в границах таких зон» в целях защиты особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках земли и водного пространства.

Охранный зона государственного природного заповедника «Кологривский лес» образована приказом Минприроды РФ от 19.03.2009 № 65 «Об утверждении Положения об охранный зоне государственного природного заповедника «Кологривский лес». В границах Кологривского муниципального округа расположена охранный зона государственного природного заповедника «Кологривский лес», сведения об охранный зоне внесены в ЕГРН, реестровый номер ЗОУИТ 44:00-6.574.

Государственный природный заказник «Кологривская пойма» и его охранный зона созданы постановлением администрации Костромской области от 15.05.2006 № 1 «Об образовании государственного природного заказника областного значения «Кологривская пойма» и создании его охранный зоны». Сведения об охранный зоне государственного природного заказника «Кологривская пойма» внесены в ЕГРН, реестровый номер ЗОУИТ 44:06-6.133.

Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, береговые полосы

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос определяется в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ред. от 04.08.2023).

За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от местоположения соответствующей береговой линии (границы водного объекта), а ширина водоохранной зоны морей и ширина их прибрежной защитной полосы - от линии максимального прилива. При наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до десяти километров - в размере пятидесяти метров;
- от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;
- от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по ширине с полосами отводов таких каналов.

Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не устанавливаются.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, являющихся средой обитания, местами воспроизводства, нереста, нагула, миграционными путями особо ценных водных биологических ресурсов (при наличии одного из показателей) и (или) используемых для добычи (вылова), сохранения таких видов водных биологических ресурсов и среды их обитания, устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона берега.

По информации Федерального агентства по рыболовству реки Унжа, Вига, Понга, Святица, Пеженга, Княжая, Монза, Вонюх относятся к водным объектам рыбохозяйственного значения высшей категории. Согласно Положению об отнесении водного объекта или части водного объекта к водным объектам рыбохозяйственного значения и определении категорий водных объектов рыбохозяйственного значения (утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 28.02.2019 № 206, с последующими изменениями и дополнениями) высшая категория устанавливается для водных объектов рыбохозяйственного значения, которые являются местами обитания, размножения, зимовки, нагула, путями миграций особо ценных и ценных видов водных биологических ресурсов (при наличии одного из показателей) и (или) используются для добычи (вылова) таких видов водных биологических ресурсов, а также которые могут быть использованы для сохранения и искусственного воспроизводства указанных водных биологических ресурсов. Таким образом, ширина прибрежной защитной полосы для рек Унжа, Вига, Понга, Святица, Пеженга, Княжая, Монза, Вонюх составляет 200 метров.

На территориях населенных пунктов при наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от местоположения береговой линии (границы водного объекта).

В границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;
- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
- строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
- хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;
- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»).

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов.

Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

- централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;
- сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;
- локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса РФ;
- сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;
- сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.

В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных

сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным выше, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых защитными лесами, особо защитными участками лесов, наряду с ограничениями, указанными выше, действуют ограничения, предусмотренные установленными лесным законодательством правовым режимом защитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов.

Строительство, реконструкция и эксплуатация специализированных хранилищ агрохимикатов допускаются при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещается:

- распашка земель;
- размещение отвалов размываемых грунтов;
- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе обозначение на местности посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

По состоянию на 2022 год в Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах на территории Кологривского муниципального округа Костромской области для водных объектов: рр. Каменка, Лондушка, Корманга, Понга, Родля, Холоповка, Сеха.

Таблица 11.3.4

Перечень водоохранных зон, прибрежных защитных полос водных объектов в границах Кологривского муниципального округа Костромской области, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости

№ п/п	Номер зоны с особыми условиями использования территории в ЕГРН	Наименование
1	44:06-6.349	Водоохранная зона реки Каменка на территории Костромской области
2	44:06-6.352	Водоохранная зона реки Лондушка на территории Костромской области
3	44:06-6.354	Водоохранная зона реки Понга на территории Костромской области
4	44:06-6.356	Водоохранная зона реки Родля на территории Костромской области (Кологривский район)
5	44:06-6.358	Водоохранная зона реки Холоповка на территории Костромской области
6	44:00-6.663	Водоохранная зона реки Сеха на территории Костромской области
7	44:06-6.350	Прибрежная защитная полоса реки Каменка на территории Костромской области
8	44:06-6.351	Прибрежная защитная полоса реки Корманга на территории Костромской области
9	44:06-6.353	Прибрежная защитная полоса реки Лондушка на территории Костромской области
10	44:06-6.355	Прибрежная защитная полоса реки Понга на территории Костромской области
11	44:06-6.357	Прибрежная защитная полоса реки Родля на территории

№ п/п	Номер зоны с особыми условиями использования территории в ЕГРН	Наименование
		Костромской области (Кологривский район)
12	44:06-6.359	Прибрежная защитная полоса реки Холоповка на территории Костромской области
13	44:00-6.664	Прибрежная защитная полоса реки Сеха на территории Костромской области

На территории Кологривского муниципального округа Костромской области в границах водоохранных зон поверхностных водных объектов расположены следующие кладбища:

- кладбище г. Кологрив (полностью расположено в водоохранной зоне р. Унжа);
- кладбище п. Черменино (за д. Горка) (полностью расположено в водоохранной зоне р. Унжа);
- часть кладбища с. Ильинское - 0,88 га;
- часть кладбища с. Илешево - 0,44 га;
- часть кладбища д. Высоково - 0,11 га.

Согласно п. 15 ст. 65 Водного кодекса РФ в границах водоохранных зон запрещается размещение кладбищ.

По информации, предоставленной администрацией Кологривского муниципального округа, на кладбище в г. Кологрив, а также на территориях кладбищ, частично расположенных в границах водоохранных зон поверхностных водных объектов, в с. Ильинское, с. Илешево, д. Высоково в настоящее время захоронения не производятся. Кладбище в п. Черменино (за д. Горка) является недействующим, захоронения не производятся (см. Приложение 1).

В соответствии с ч. 6 ст. 6 Водного кодекса Российской Федерации» 03.06.2006 № 74-ФЗ (ред. от 04.08.2023) полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Береговая полоса болот, ледников, снежников, природных выходов подземных вод (родников, гейзеров) и иных предусмотренных федеральными законами водных объектов не определяется.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Таблица 11.3.5

Ширина водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос для основных водных объектов на территории Кологривского муниципального округа Костромской области¹⁷

¹⁷ В соответствии с «Водным кодексом Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями).

№ п/п	Наименование водного объекта ¹⁸	Протяженность водного объекта	Водоохранная зона	Прибрежная защитная полоса	Береговая полоса
1	р. Унжа	426	200	200	20
2	р. Вига	175	200	200	20
3	р. Понга	73	200	200	20
4	р. Кильня	70	200	50	20
5	р. Святица	66	200	200	20
6	р. Пеженга	64	200	200	20
7	р. Княжая	63	200	200	20
8	р. Монза	63	200	200	20
9	р. Сеха	34	100	50	20
10	р. Вонюх	33	200	200	20
11	р. Анюг	33	100	50	20
12	р. Улышма	29	100	50	20
13	р. Кушка	28	100	50	20
14	р. Лондушка	26	100	50	20
15	р. Ужуга	25	100	50	20
16	р. Марханга	22	100	50	20
17	р. Анюж	21	100	50	20
18	р. Килг	20	100	50	20
19	р. Пешпарт	18	100	50	20
20	р. Красница	18	100	50	20
21	р. Юрас	17	100	50	20
22	р. Крутовка	16	100	50	20
23	р. Плоская	15	100	50	20
24	р. Ломенга	14	100	50	20
25	р. Корманга	14	100	50	20
26	р. Ичеж	13	100	50	20
27	р. Воймас	13	100	50	20
28	р. Колохта	12	100	50	20
29	р. Шилекша	12	100	50	20
30	р. Холоповка	12	100	50	20
31	р. Нижняя Варзенга	12	100	50	20
32	р. Нижняя Ичежа	11	100	50	20
33	р. Черная	11	100	50	20
34	р. Верхняя Варзенга	11	100	50	20
35	р. Выношкова	10	100	50	20
36	р. Родля	10	100	50	20

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

Зоны санитарной охраны (ЗСО) – территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно-питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях их санитарно-эпидемиологической надежности.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Назначение первого пояса (пояс строгого режима) – защита места водозабора от загрязнения и повреждения.

¹⁸ В таблице указаны водотоки протяженностью более 10 км.

Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

Размеры и режимы использования зон санитарной охраны источников водоснабжения устанавливаются СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Подземные источники водоснабжения

Границы первого пояса зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения устанавливаются на расстояниях:

- 30 м при использовании защищенных подземных вод;
- 50 м при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Границы второго пояса зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения устанавливаются гидродинамическим расчетом, учитывающим время продвижения микробного загрязнения воды до водозабора, принимаемое в зависимости от климатических районов и защищенности подземных вод от 100 до 400 сут.

Граница третьего пояса зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения определяется гидродинамическим расчетом, учитывающим время продвижения химического загрязнения воды до водозабора, которое должно быть больше принятой продолжительности эксплуатации водозабора, но не менее 25 лет.

На территории первого пояса ЗСО (строгого режима):

1. Предусматривается планировка, ограждение и озеленение территории, отвод поверхностного стока за ее пределы, ограждение, сторожевая сигнализация. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;

2. Запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопровода, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений, посадка высокоствольных деревьев;

3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему либо на местные станции очистных сооружений, располагаемые за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. При отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и хозяйственно-бытовых сточных вод, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

На территории второго и третьего пояса ЗСО:

1. Необходимо выявление, тампонирующее или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

3. Запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

4. Запрещается размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных

мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

Помимо указанных выше требований на территории второго пояса ЗСО:

5. Не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, рубка леса главного пользования и реконструкции.

6. Необходимо проведение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

На территории Кологривского муниципального округа установлены границы зон санитарной охраны для водозаборных скважин №№ 5199, 2184, 5337 г. Кологрив, № 3430 – д. Тодино. Границы установленных ЗСО показаны на карте современного использования территории с отображением: границ муниципального округа, зон с особыми условиями использования территории, местоположения существующих и строящихся объектов капитального строительства, объектов культурного наследия.

Водопроводные сооружения и водоводы

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов – санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей – не менее 30 м;
- от водонапорных башен – не менее 10 м;
- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) – не менее 15 м.

По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водоводов до 1 000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

При наличии расходного склада хлора на территории расположения водопроводных сооружений размеры санитарно-защитной зоны до жилых и общественных зданий устанавливаются с учетом правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов не допускается:

1. Наличие источников загрязнения почвы и грунтовых вод;
2. Прокладка водоводов по территории объектов размещения отходов, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов

В соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ при планировке и застройке городских и сельских поселений должно предусматриваться создание благоприятных условий для жизни и здоровья населения путём комплексного благоустройства городских и сельских поселений и реализации иных мер по предупреждению и устранению вредного воздействия на человека факторов среды обитания. В целях обеспечения безопасности населения вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. Размер санитарно-защитной зоны должен обеспечивать снижение загрязнения атмосферного воздуха до уровня не выше предельно допустимых концентраций и уровней физического воздействия (ПДУ) на границе СЗЗ и за ее пределами; отсутствие негативного воздействия объекта на состояние здоровья населения, проживающего за пределами СЗЗ, устанавливаемого современными методами исследований.

С 1 января 2025 года СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», регламентирующий установление санитарно-защитных зон, утрачивает свое действие. Согласно п. 13 ст. 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 1 января 2025 года определенные в соответствии с требованиями законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения ориентировочные, расчетные (предварительные) санитарно-защитные зоны прекращают существование, а ограничения использования земельных участков в них не действуют. Собственники зданий, сооружений, в отношении которых были определены ориентировочные, расчетные (предварительные) санитарно-защитные зоны, до 1 октября 2024 года обязаны обратиться в органы государственной власти, уполномоченные на принятие решений об установлении санитарно-защитных зон, с заявлениями об установлении санитарно-защитных зон или о прекращении существования ориентировочных, расчетных (предварительных) санитарно-защитных зон с приложением документов, предусмотренных положением о санитарно-защитной зоне.

В соответствии с Правилами установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации № 222 от 03.03.2018, санитарно-защитные зоны устанавливаются в отношении действующих, планируемых к строительству, реконструируемых объектов капитального строительства, являющихся источниками химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека, в случае формирования за контурами объектов химического, физического и (или) биологического воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические требования.

Согласно указанному выше Постановлению Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 решение об установлении (изменении, прекращении существования) санитарно-защитной зоны принимается в зависимости от санитарной классификации объекта Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) или ее территориальными органами.

В соответствии со ст. 12 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ санитарно-защитные зоны устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

В решении об установлении (изменении) санитарно-защитной зоны указываются сведения о границах зоны, сведения об ограничениях использования земельных участков,

расположенных в границах санитарно-защитной зоны. В решении о прекращении существования санитарно-защитной зоны указываются сведения о прекращении существования такой зоны и прекращении действия ограничений использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитной зоны.

Сведения о создании санитарно-защитной зоны вносятся в Единый государственный реестр недвижимости, а сама санитарно-защитная зона считается установленной со дня внесения соответствующих сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

По состоянию на 2022 год в Единый государственный реестр недвижимости сведения об установленных санитарно-защитных зонах в границах Кологривского муниципального округа Костромской области не внесены. До момента установления размеров окончательных санитарно-защитных зон, в границах нормативных санитарно-защитных зон необходимо соблюдать режимы использования территорий, установленные СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Санитарно-защитные зоны в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» на территории муниципального образования отображены на карте современного использования территории с отображением: границ муниципального округа, зон с особыми условиями использования территории, местоположения существующих и строящихся объектов капитального строительства, объектов культурного наследия.

Режим санитарно-защитных зон определяется в соответствии с п. 5 Постановления Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Ограничения использования территории санитарно-защитных зон представлены в таблице 11.3.6.

Таблица 11.3.6

Ограничения использования территории санитарно-защитных зон

Запрещается	Допускается *
Размещать жилую застройку, объекты образовательного и медицинского назначения, спортивные сооружения открытого типа, организации отдыха детей и их оздоровления, зоны рекреационного назначения и для ведения садоводства. Размещать объекты для производства и хранения лекарственных средств, объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пище-вой продукции, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использование земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями	Размещать нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей. В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для

	фармацевтических предприятий допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека
<i>Примечание:</i> * В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»	

Охранные зоны пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети

Устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.08.2019 № 1080 «Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети», Федеральным законом от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями).

Охранной зоной геодезического пункта является земельный участок, на котором расположен геодезический пункт, и полоса земли шириной 1 м, примыкающая с внешней стороны к границе пункта

В пределах охранной зоны геодезического пункта запрещается без разрешения территориальных органов Федеральной службы геодезии и картографии России осуществлять виды деятельности и производить работы, которые могут повлечь повреждение или уничтожение наружного знака, нарушить неизменность местоположения специального центра или создать затруднения для использования геодезического пункта по прямому назначению и свободного доступа к нему.

В таблице 11.3.7 приведен перечень охранных зон пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети на территории Кологривского муниципального округа, сведения о которых внесены в ЕГРН.

Таблица 11.3.7

Перечень охранных зон пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети на территории Кологривского муниципального округа Костромской области, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости

№ п/п	Номер зоны с особыми условиями использования территории в ЕГРН	Наименование
1	44:06-6.140	Охранная зона геодезического пункта "Верховье Анюж"
2	44:06-6.149	Охранная зона геодезического пункта "Емелин Яз"
3	44:06-6.151	Охранная зона геодезического пункта "Ивтино"
4	44:06-6.173	Охранная зона геодезического пункта "Рудана"
5	44:06-6.179	Охранная зона геодезического пункта "Тропино"
6	44:06-6.180	Охранная зона геодезического пункта "Тупики"
7	44:06-6.181	Охранная зона геодезического пункта "Ужуга"
8	44:06-6.182	Охранная зона геодезического пункта "Ульшма"
9	44:06-6.161	Охранная зона геодезического пункта "Лом"
10	44:06-6.171	Охранная зона геодезического пункта "Пеженга"
11	44:06-6.184	Охранная зона геодезического пункта "Хлебородово"
12	44:06-6.145	Охранная зона геодезического пункта "Гаревица"
13	44:06-6.147	Охранная зона геодезического пункта "Головино"
14	44:06-6.166	Охранная зона геодезического пункта "Мостовка"
15	44:06-6.167	Охранная зона геодезического пункта "Новинское"
16	44:06-6.172	Охранная зона геодезического пункта "Рапоново (Запрудново)"

№ п/п	Номер зоны с особыми условиями использования территории в ЕГРН	Наименование
17	44:06-6.138	Охранная зона геодезического пункта "Борки"
18	44:06-6.137	Охранная зона геодезического пункта "Бол. Рамешки "
19	44:06-6.134	Охранная зона геодезического пункта 740, гр. Рп
20	44:06-6.144	Охранная зона геодезического пункта "Высоково-Палома"
21	44:06-6.170	Охранная зона геодезического пункта "Павликово"
22	44:06-6.188	Охранная зона геодезического пункта "Яковлево"
23	44:06-6.150	Охранная зона геодезического пункта "Ивакино"
24	44:06-6.154	Охранная зона геодезического пункта "Княжая"
25	44:06-6.159	Охранная зона геодезического пункта "Ласточка"
26	44:06-6.178	Охранная зона геодезического пункта ""Тихая"
27	44:06-6.185	Охранная зона геодезического пункта "Шашма"
28	44:06-6.155	Охранная зона геодезического пункта "Козлово"
29	44:06-6.143	Охранная зона геодезического пункта "Вонюх"
30	44:06-6.158	Охранная зона геодезического пункта "Красавица"
31	44:06-6.135	Охранная зона геодезического пункта "Анюж"
32	44:06-6.139	Охранная зона геодезического пункта "Верх. Вонюх"
33	44:06-6.163	Охранная зона геодезического пункта "Лондушка"
34	44:06-6.175	Охранная зона геодезического пункта "Сеха"
35	44:06-6.187	Охранная зона геодезического пункта "Юрманга"
36	44:06-6.146	Охранная зона геодезического пункта "Глебово"
37	44:06-6.168	Охранная зона геодезического пункта "Овсянниково"
38	44:06-6.136	Охранная зона геодезического пункта "Безлядово"
39	44:06-6.141	Охранная зона геодезического пункта "Волегово"
40	44:06-6.142	Охранная зона геодезического пункта "Верх. Солюг"
41	44:06-6.148	Охранная зона геодезического пункта "Дорофеевка"
42	44:06-6.152	Охранная зона геодезического пункта "Ичеж"
43	44:06-6.153	Охранная зона геодезического пункта "Каменка"
44	44:06-6.156	Охранная зона геодезического пункта "Копьево"
45	44:06-6.157	Охранная зона геодезического пункта "Кордон Святица"
46	44:06-6.160	Охранная зона геодезического пункта "Лесоучасток 6-й км"
47	44:06-6.162	Охранная зона геодезического пункта "Ломенга"
48	44:06-6.164	Охранная зона геодезического пункта "Марханга"
49	44:06-6.165	Охранная зона геодезического пункта "Морхинино"
50	44:06-6.169	Охранная зона геодезического пункта
51	44:06-6.174	Охранная зона геодезического пункта "Святица"
52	44:06-6.176	Охранная зона геодезического пункта "Симачиха"
53	44:06-6.177	Охранная зона геодезического пункта "Советский"
54	44:06-6.183	Охранная зона геодезического пункта "Фофоновка"
55	44:06-6.186	Охранная зона геодезического пункта "Щербетниково"
56	44:06-6.148	Охранная зона геодезического пункта "Дорофеевка"

Охранные зоны стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением

Охранные зоны стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением устанавливаются согласно Постановлению Правительства РФ от 17.03.2021 № 392 «Об утверждении Положения о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением».

Охранная зона устанавливается для стационарных пунктов наблюдений, расположенных на земельных участках, которые находятся в постоянном (бессрочном)

пользовании организаций, подведомственных Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды или на части акватории водного объекта.

Охранная зона устанавливается на срок существования стационарного пункта наблюдений. Границы охранной зоны не изменяются после их установления.

Предельные размеры охранной зоны составляют:

- 100 метров во все стороны от места расположения приборов и оборудования стационарного пункта наблюдений - для стационарных пунктов наблюдений, на которых осуществляются гидрологические наблюдения или наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха;

- 200 метров - для стационарных пунктов наблюдений в случаях, не указанных в подпункте "а".

В границах охранной зоны запрещается:

- строительство объектов капитального строительства, возведение некапитальных строений и сооружений, размещение предметов и материалов, посадка деревьев и кустарников (далее - препятствия) на расстоянии менее или равном 10-кратной высоте препятствия вокруг стационарного пункта наблюдений, а для препятствий, образующих непрерывную полосу с общей угловой шириной более 10 градусов, - на расстоянии менее или равном 20-кратной максимальной высоте препятствия вокруг стационарного пункта наблюдений;

- размещение источников искажения температурно-влажностного режима атмосферного воздуха (теплотрассы, котельные, трубопроводы, бетонные, асфальтовые и иные искусственные площадки, искусственные водные объекты, оросительные и осушительные системы, открытые источники огня, дыма);

- проведение горных, геолого-разведочных и взрывных работ, а также земляных работ;

- организация стоянки автомобильного и (или) водного транспорта, других механизмов, сооружение причалов и пристаней;

- размещение источников электромагнитного и (или) иного излучения, создающего помехи для получения достоверной информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также стационарные и передвижные источники загрязнения атмосферного воздуха;

- складирование удобрений, отходов производства и потребления.

Решение об установлении охранной зоны принимается территориальным органом Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по месту нахождения стационарного пункта наблюдений, для которого устанавливается охранная зона.

Охранная зона считается установленной или прекращенной со дня внесения соответствующих сведений о границах охранной зоны в Единый государственный реестр недвижимости.

Принятие решения о прекращении деятельности стационарного пункта наблюдений является основанием для исключения сведений об охранной зоне, установленной в отношении такого стационарного пункта наблюдений, из Единого государственного реестра недвижимости.

Местоположение стационарного пункта наблюдений, для размещения которого устанавливается охранная зона, обозначается на местности указателем, который устанавливается в границах охранной зоны.

По состоянию на 2022 год на территории Кологривского муниципального округа Костромской области в Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения об охранных зонах стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, её загрязнением:

44:06-6.288- охранная зона стационарного пункта наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением – гидрологический пост 1 разряда Кологрив-река Унжа.

44:06-6.4 - охранная зона стационарного пункта наблюдений метеорологической станции II разряда Кологрив.

РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

В соответствии с Законом Костромской области от 28 мая 2007 года N 150-4-ЗКО Карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального округа утверждается местной администрацией в порядке, установленном нормативным правовым актом исполнительного органа Костромской области, осуществляющего функции по проведению государственной и выработке региональной политики, управлению, координации, нормативному правовому регулированию и контролю в сфере архитектурной и градостроительной деятельности.

Комплексное развитие территорий достигается путем сбалансированного многофункционального территориального развития и за счет обеспеченности проживающего на территории муниципального округа населения всеми необходимыми объектами социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры федерального, регионального и местного значения.

Влияние планируемых для размещения объектов местного значения муниципального округа на комплексное развитие территории муниципального образования оценивалось по показателям обеспеченности населения объектами местного значения в соответствии с действующими нормативами градостроительного проектирования. Показатели обеспеченности населения Кологривского муниципального округа Костромской области объектами местного значения представлены в таблице 7.1.1 «Результаты расчета социально-значимых объектов для Кологривского муниципального округа Костромской области» раздела 7 «Объекты социально-бытового обслуживания, коммунальные объекты и объекты специального назначения». Показатели обеспеченности населения Кологривского муниципального округа Костромской области объектами местного значения в области инженерной и транспортной инфраструктуры рассмотрены в разделах 8 «Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть» и 9 «Инженерная инфраструктура».

Полный перечень планируемых объектов местного значения поселения с оценкой возможного влияния объектов на комплексное развитие территории приведён в таблице 3.1 настоящего раздела.

Таблица 3.1

Перечень планируемых объектов местного значения муниципального округа с оценкой возможного влияния объектов на комплексное развитие территории

№ п/п	Наименование планируемого объекта	Возможное влияние объектов на комплексное развитие территории
1	Улично-дорожная сеть	Повышение транспортной связности территории, обеспечение дорогами создаваемых жилых зон
2	Пункт редуцирования газа (ПРГ)	Газификация муниципального округа направлена на повышение инвестиционной привлекательности территории, качества жизни населения, снижение экологической нагрузки на территорию
3	Газопровод распределительный высокого давления	Газификация муниципального округа направлена на повышение инвестиционной привлекательности территории, качества жизни населения, снижение экологической нагрузки на территорию

№ п/п	Наименование планируемого объекта	Возможное влияние объектов на комплексное развитие территории
4	Плавательный бассейн	Обеспечение условий для развития на территории округа физической культуры и спорта
5	Спортивная площадка	Обеспечение условий для развития на территории округа физической культуры и спорта
6	Очистные сооружения дождевой канализации	Сокращение негативного воздействия на окружающую среду; создание благоприятных условий для жизни
7	Канализация дождевая самотечная открытая	Сокращение негативного воздействия на окружающую среду; создание благоприятных условий для жизни
8	Водопроводные очистные сооружения	Обеспечение потребителей водой нормативного качества; улучшение бытовых условий проживания
9	Водопровод	Доступность получения услуги водоснабжения; создание благоприятных условий для жизни
10	Канализационная насосная станция (КНС)	Сокращение негативного воздействия на окружающую среду; улучшение бытовых условий проживания.
11	Очистные сооружения (КОС)	Сокращение негативного воздействия на окружающую среду; улучшение бытовых условий проживания.
12	Канализация самотечная	Сокращение негативного воздействия на окружающую среду; улучшение бытовых условий проживания.
13	Канализация напорная	Сокращение негативного воздействия на окружающую среду; улучшение бытовых условий проживания.
14	Памятник природы «Уромская сосна»	Обеспечение устойчивости и сохранности экосистем
15	Кладбище	Обеспечение потребностей населения в местах погребения

Дальнейшее развитие жилищной сферы Кологривского муниципального округа Костромской области в разрезе населенных пунктов будет в большей степени направлено на улучшение жилищных условий.

С учётом возможности повышения жилищной обеспеченности до 55 кв. м на человека объём жилищного фонда к расчётному сроку составит 169,6 тыс. кв. м.

Ожидаемая численность населения в 2042 году составит 3084 чел.

Мероприятия в части развития транспортной и инженерной инфраструктуры обеспечат потребности прогнозного населения в зонах жилищного строительства в соответствующих объектах местного значения и позволят повысить обеспеченность населения, проживающего в существующем сохраняемом жилищном фонде.

Разнообразие спектра предоставляемых услуг населению, ожидаемое в результате реализации рекомендуемых мероприятий по развитию сети объектов социальной инфраструктуры, положительно повлияет на качество жизни в муниципальном округе, на качество среды жизнедеятельности.

РАЗДЕЛ 4. УТВЕРЖДЁННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ, ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

В утверждённых документах территориального планирования Российской Федерации отсутствуют планируемые для размещения на территории Кологривского муниципального округа объекты федерального значения.

На территории Кологривского муниципального округа Схемой территориального планирования Костромской области, утвержденной постановлением администрации Костромской области от 10.10.2011 № 372-а, предусматриваются объекты регионального значения (таблица 4.1).

Таблица 4.1

Перечень объектов регионального значения, предусмотренных схемой территориального планирования Костромской области¹⁹

№ п/п	Наименование объекта	Наименование мероприятия	Краткая характеристика объекта	Местоположение планируемого объекта*	Очередность строительства
Объекты регионального значения в области транспорта, планируемые к размещению на территории Кологривского муниципального округа					
1	Автомобильная дорога	Строительство автомобильной дороги Кологрив-Ужуга на участке км 6- км 13	-	Кологривский район	Перспектива
2	Автомобильная дорога	Участок автомобильной дороги Елизарово-Кологрив км 18+100 с ж/б трубой (капитальный ремонт и реконструкция)	-	Кологривский район	Первая очередь
Объекты регионального значения в области промышленности и сельского хозяйства, планируемые для размещения на территории Кологривского муниципального округа					
4	Предприятие по обработке древесины, производству изделий из дерева	Развитие производства по выпуску обрезных пиломатериалов, строганных и погонажных изделий ООО «Ильинское Леском»	-	с. Ильинское	Первая очередь
5	Предприятие по обработке древесины, производству изделий из дерева	Развитие производства по заготовке и переработке древесины ИП Березин И.Е.	-	с. Ильинское	Первая очередь
6	Предприятие по обработке древесины, производству изделий из дерева	Развитие производства по переработке древесины ИП Кулаков В.А.	-	д. Маракино	Первая очередь
7	Предприятие по обработке древесины, производству изделий из дерева	Развитие деревообрабатывающего производства ИП Ершов В.Б.	-	Кологривский район	Первая очередь
8	Предприятие по обработке древесины, производству изделий из дерева	Организация производства по переработке древесины ИП Бушко И.И.	-	Кологривский район	Первая очередь

¹⁹ В таблице представлены объекты, которые находятся в ведении Костромской области

№ п/п	Наименование объекта	Наименование мероприятия	Краткая характеристика объекта	Местоположение планируемого объекта*	Очередность строительства
9	Предприятие по обработке древесины, производству изделий из дерева	Организация производства по глубокой переработке древесины с выпуском оцилиндрованного бревна и обрезного пиломатериала ООО «Моллес»	-	г. Кологрив	Первая очередь
10	Предприятие пищевой промышленности	Цех по переработке молока и производству сыра	-	г. Кологрив	Первая очередь
Объекты регионального значения в области туризма, сохранения историко-культурного наследия, планируемые для размещения на территории Кологривского муниципального округа					
11	Историко-культурный заповедник	Организация историко-культурного музея-заповедника регионального значения художника Е.В. Честнякова	-	Кологривский район	Расчётный срок
12	Гостиница	Строительство гостиницы «Кологривский лес»	-	Кологривский район	Первая очередь

** Границы ранее существовавшего Кологривского муниципального района и Кологривского муниципального округа совпадают*

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

В соответствии со ст. 19.6 Градостроительного кодекса РФ в данном разделе определен перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Кологривского муниципального округа Костромской области.

Раздел составлен по данным:

- материалов, предоставленных департаментами администрации Костромской области;
- материалов, предоставленных администрацией Кологривского муниципального округа Костромской области;
- федеральных нормативно-правовых документов и технических стандартов.

Реализация и ресурсное обеспечение основных мероприятий по обеспечению безопасности населения, материальных и культурных ценностей на территории Кологривского муниципального округа при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера осуществляется в соответствии с государственной программой «Обеспечение безопасности населения и территорий» утвержденной постановлением администрации Костромской области от 26.04.2014 № 262-а.

1. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА

Согласно СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий» (актуализированная редакция СНиП 22-01-95) по сложности природных условий рассматриваемая территория относится к категории средней сложности (категории сложности природных условий оцениваются по совокупности опасных факторов, или, при наличии двух или трех преобладающих факторов, по преобладающему фактору высшей категории).

Вероятность возникновения ЧС природного характера имеет место в случаях отклонения климатических условий от номинальных (сильные морозы, снегопады, бури, ливни, град), или проявления опасных природных явлений (паводки, природные пожары). Основной риск развития чрезвычайных ситуаций на территории округа связан с природными явлениями и процессами, которые приводят к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения, обрывам электрических проводов, нарушению транспортного сообщения между населенными пунктами.

Опасные метеорологические явления

Наиболее опасными явлениями, связанными с метеоусловиями, для территории муниципального округа могут быть ливни с интенсивностью 30 мм/час и более; сильные ветры со скоростью более 20 м/с; снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа; сильные морозы; грозы; град с диаметром частиц более 20 мм; гололед с толщиной отложений более 20 мм.

Ливневые дожди

Подтопление фундаментов предотвращается сплошным водонепроницаемым асфальтовым покрытием и планировкой территории со сбором воды в открытую и закрытую сеть дождевой канализации.

Сильный ветер

К числу опасных и неблагоприятных явлений погоды относят ветер со скоростью, превышающей 25 м/с (включая порывы). Для территории максимальные значения скорости ветра, отмечающиеся в весенний и осенний сезоны года (1 раз в 5 лет), составляют 25-28 м/с. Наиболее сильные шквальные ветры с порывами до 31 м/с повторяются 1 раз в 20 лет.

Сильные ветры угрожают:

- нарушением коммуникаций (ЛЭП, линии связи);
- срывом крыш зданий и выкорчёвыванием деревьев.

Как правило, сильный ветер сопровождается обильными осадками.

С учетом ветровых нагрузок прочность и устойчивость конструктивных элементов зданий и сооружений должна соответствовать требованиям СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия», утвержденными приказом Минстроя России от 03.12.2016 № 891/пр.

Снегопады

К сильным снегопадам относят снегопады с интенсивностью 20 мм и более за промежуток времени 24 часа и менее. Наиболее вероятно возникновение сильного снегопада с декабря по февраль.

В результате обильного выпадения снега возможно возникновение следующих ситуаций:

- создание аварийной обстановки на дорогах (снежные заносы, понижение видимости);
- парализующее воздействие как на внутригородской, так и на междугородний транспорт;
- резкие перепады температур при снегопаде приводят к появлению наледи и налипанию мокрого снега на воздушные линии электропередачи и связи;
- затруднение обеспечения населения основными видами услуг.

Для ликвидации последствий сильных снегопадов потребуется значительное время — от 18 до 24 часов и более, а также привлечение специальной снегоуборочной техники.

Прочность кровель и перекрытий должна быть рассчитана на восприятие нагрузок, превышающих снеговые нагрузки, установленные в СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия».

Сильные морозы

В самый холодный месяц года — январь — при устойчивом антициклоне, для территории округа существует высокий риск понижения температуры воздуха до -40°C . Абсолютная минимальная температура воздуха для территории Кологривского муниципального округа составляет -53°C . Отрицательное воздействие сильных морозов усугубляется непрерывным их сохранением в течение длительного времени. В наиболее суровые зимы 1 раз в 5 лет 40° -градусные морозы в районе могут сохраняться в течение 6–10 дней.

Сильные морозы могут иметь следующие последствия:

- многочисленные аварии на объектах теплоснабжения и водоснабжения (перемерзание трубопроводов);
- увеличение количества пожаров в жилом секторе с печным отоплением.

Теплоизоляция помещений, глубина заложения и конструкции теплоизоляции подземных коммуникаций должны соответствовать СНиП 2.01-82 «Строительная климатология и геофизика» для климатического пояса, соответствующего условиям Костромской области.

Гололедно-изморозевые явления

Слой льда, образующийся на земной поверхности и на предметах при намерзании переохлажденных капель дождя или тумана, приводит к:

- ослаблению сцепления шин автотранспорта с дорожным покрытием и, как следствие, к ДТП;
- возрастанию нагрузки на провода ЛЭП и линий связи, что вызывает обрыв проводов.

Грозовые разряды

Активная грозовая деятельность возможна с мая по сентябрь, наиболее часты грозы в июне и июле.

Здания должны обеспечиваться системой молниезащиты в соответствии с требованиями РД 34.21.122-87.

Мероприятия по предотвращению воздействия опасных метеорологических явлений

Аномальные климатические явления возможны на всей территории муниципального округа. Перечисленные метеорологические явления приводят к нарушению жизнеобеспечения населения, авариям на коммунальных и энергетических сетях, нарушению работы общественного транспорта. Климатические воздействия не представляют непосредственной опасности для жизни и здоровья населения, однако могут нанести ущерб зданиям, инженерным сетям и оборудованию, поэтому при проектировании и строительстве должны быть предусмотрены технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий опасных метеорологических факторов.

Основными мерами минимизации негативного воздействия опасных метеорологических явлений являются:

- учет снеговых и ветровых нагрузок при строительстве зданий и сооружений;
- организация метеле- и ветрозащиты путей сообщения;
- улучшение качества зимнего содержания дорог для предотвращения дорожно-транспортных происшествий, происходящих вследствие гололеда (подсыпка песка), особенно на дорогах с уклонами;
- своевременное и оперативное оповещение населения о возможных климатических аномалиях.

Опасные гидрологические явления

Согласно данным многолетних наблюдений за прохождением весеннего половодья, самая ранняя дата начала половодья на водотоках округа приходится на третью декаду марта, средняя дата – первая декада апреля. Максимальная продолжительность весеннего половодья составляет 1,5-2 месяца, средняя – 1,5 месяца. Подъем уровня воды на реках округа в среднем составляет 5,0-5,5 м, в многоводные годы достигает 7,0-7,5 м.

За летне-осенний период на р. Унжа наблюдается 3-5 дождевых паводков, число и величина которых изменяется по годам.

Наиболее неблагоприятным последствием в период обильного весеннего половодья является возможное затопление транспортных коммуникаций и сооружений (мостов), расположенных непосредственно у берегов рек. Затопление будет носить местный характер, могут возникнуть транспортные неудобства у жителей близлежащих населенных пунктов, но в целом это не повлияет на функционирование муниципального образования.

По данным Паспорта безопасности Кологривского муниципального округа (2022 г.), за период наблюдений затопление населенных пунктов не наблюдалось. Установление зон затопления (подтопления) с внесением их границ в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) не производилось.

При этом, анализ рельефа прибрежных территорий и данные расчета уровней половодья 1 %-ной обеспеченности (вероятности превышения повторяемости 1 раз в 100 лет), показывает, что на территории округа при резком весеннем потеплении может произойти частичное затопление прибрежных территорий населенных пунктов Ужуга, Колохта, Даравка, а также г. Кологрива: ул. Куйбышева, набережной реки Унжа, пер. Родникового, Садового и Песочного. Кроме того, в зоне риска затопления находятся пониженные участки транспортных коммуникаций: участок автодороги у моста через р. Пеженга, мост через р. Шилекша у деревень Чёжма и Лисицыно, участок автодороги между с. Ильинское и д. Большая Каменка.

В границах зон затопления и подтопления запрещается размещать объекты капитального строительства без обеспечения инженерной защиты от затопления и подтопления; использовать сточные воды в целях улучшения плодородия почв; размещать

кладбища, скотомогильники, свалки различных видов отходов; распылять с воздуха химикаты против вредителей.

Мероприятия по снижению негативного влияния паводков

Для определения мероприятий по инженерной защите затопляемой территории необходимо выполнить гидрологические расчеты зоны затопления с вынесением ее на более крупный масштаб.

До начала паводка администрацией Кологривского муниципального округа принимаются распоряжения и планы мероприятий (табл. 1.1) по подготовке к весеннему паводку включающие:

- организацию мониторинга уровней воды в реках (апрель-май);
- усиление контроля за соблюдением санитарной зоны водозаборов;
- обеспечение: сохранности мостов;
- проведение уборки территорий населенных пунктов, объектов экономики, очистку выгребных ям;
- приведение в готовность имеющихся плавсредств, закрепление за моторными лодками ответственных работников, создание запаса необходимого количества ГСМ.

Таблица 1.1

План мероприятий по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации в паводкоопасном периоде на территории Кологривского муниципального округа
(постановление администрации Кологривского муниципального района
от 06.04 2021 № 57-а)

№ п/п	Наименование мероприятий	Исполнители	Срок исполнения	Источник финансирования
1	Организация контроля и наблюдения за уровнем воды в р. Унжа	Специалист по ГО и ЧС, ОБ	с начала подъема уровня воды	без дополнительного финансирования
2	Заключение или актуализация договоров на использование моторных лодок с частными лицами. В т.ч.: Ужугское с/п - 1 ед. Илешевское с/п - 1 ед. Ильинское с/п - 1 ед.	Глава Ужугского с/п Глава Илешевского с/п Глава Ильинского с/п *	до 10.04.2021 г.	бюджеты поселений Кологривского муниципального района
3	Создание запасов песка, гравия для восстановления участков улиц, дорожного полотна, на случай повреждения в период весеннего половодья	Кологривский участок Мантуровского филиала ОГБУ «Костромаавтодор»	до 10.04.2021 г.	бюджет учреждения
4	Обеспечение товарами первой необходимости населения поселков Ужуга, Колохта, Даравка на весь период весеннего половодья	Глава Ужугского с/п Глава Илешевского с/п совместно с торговыми организациями	до начала весеннего половодья	внебюджетные средства
5	Организация проведения просветительной работы с населением по вопросам профилактики кишечных инфекций (особо обратить внимание на источники питьевого водоснабжения, где используются шахтные колодцы, микроскважины)	Главный врач ОГБУЗ «Кологривская РБ»	до начала весеннего половодья	без дополнительного финансирования

№ п/п	Наименование мероприятий	Исполнители	Срок исполнения	Источник финансирования
6	Организация дежурства руководящего состава дорожной службы	Кологривский участок Мантуровского филиала ОГБУ «Костромаавтодор»	с 10.04.2021 г. на период паводка	без дополнительного финансирования
7	Проведение в образовательных учреждениях бесед по изучению правил поведения детей в период прохождения весеннего паводка	Начальник отдела образования	до 10.04.2021 г.	без дополнительного финансирования
8	Создание аварийных бригад для ремонта дорожного полотна, поврежденного весенним половодьем	Кологривский участок Мантуровского филиала «Костромаавтодор»	до 10.04.2021 г.	без дополнительного финансирования
9	Установка знаков, аншлагов на поврежденных участках автодорог и улиц	Кологривский участок Мантуровского филиала «Костромаавтодор», главы поселений, отдел городского хозяйства	по необходимости	бюджет учреждения
10	Проведение обследования инженерных сооружений (водопропускных труб) на дорогах района и в поселениях	Кологривский участок Мантуровского филиала «Костромаавтодор», главы поселений	до 10.04.2021 г.	без дополнительного финансирования
11	Создание повышенного запаса ГСМ для машин МПО в пос. Колохта, Ужуга.	Глава Ужугского с/п *	до 10.04.2021 г.	бюджет поселений Кологривского муниципального района
12	Проведение разъяснительной работы в СМИ по правилам безопасности в период весеннего паводка.	Редактор газеты «Кологривский край», заинтересованные службы	в течение паводка	по факту

* Сельские поселения в 2021 г. вошли в состав Кологривского муниципального округа

В целях подготовки к происшествиям, связанным с прохождением весеннего половодья и в период паводка, предписывается:

- организация замеров уровней воды в реках;
- ежедневное информирование о текущей ситуации администрации Кологривского муниципального округа через ЕДДС;
- решить вопросы жизнеобеспечения в отрезаемых паводковыми водами населенных пунктах;
- решить вопросы обеспечения пожарной безопасности в отрезаемых паводковыми водами населенных пунктах;
- решить вопросы обеспечения охраны общественного порядка в отрезаемых паводковыми водами населенных пунктах.

Для предотвращения затопления паводковыми водами жилого сектора генеральным планом предлагается:

- устройство новых защитных дамб;
- устройство дренажных канав;
- расчистка русел рек;
- строительство обводных каналов;

- подсыпка территории на затапливаемых участках;
- устройство ливневой канализации с очистными сооружениями;
- вынос из опасной зоны малоценной застройки с высокой степенью износа.

Для принятия решений по строительству защитных дамб, подсыпки территории и т.д. и включения их в документы территориального планирования необходимо:

- уточнение зоны затопления (выполнение гидрологических расчетов);
- разработка специализированного проекта и ПСД.

В качестве основного мероприятия на территории округа в случае ЧС предполагается организация своевременной эвакуации населения из мест, подверженных затоплению.

Природные пожары

Серьезную опасность с риском развития ЧС муниципального и межмуниципального характера представляют природные пожары (лесные и торфяные). Природный пожар (лесной, торфяной) — это стихийное, неуправляемое распространение огня по лесной площади. Лесные пожары могут нанести большой урон лесам и экономике. В огне гибнет не только лесная растительность, но и все живое, уничтожаются сырьевые ресурсы лесозаготовителей, постройки, залежи торфа и т.д.

Значительную часть рассматриваемой территории занимают земли лесного фонда (69,9 %). Учитывая то, что большая часть территории округа покрыто лесами, в летние месяцы при отсутствии осадков и высокой температуре воздуха многократно увеличивается опасность возникновения лесных пожаров.

На территории Кологривского муниципального округа ведением лесного хозяйства занимаются ОГУ «Кологривское лесничество», ОГУ «Чухломское лесничество», ОГУ «Межевское лесничество», а также Федеральное государственное учреждение «Государственный природный заповедник «Кологривский лес» им. М.Г. Сеницына» (ГПЗ «Кологривский лес»).

Породная структура лесных насаждений следующая: леса, сформированные мягколиственными породами, занимают около 62 % лесопокрытой площади (из них 85 % – березняки); хвойными породами, наиболее подверженными пожарам – 38 % (из них 28 % – сосняки).

В целом лесной фонд Кологривского муниципального округа характеризуется средней степенью (класс 2,8) природной пожарной опасности. Леса округа не являются аномально пожароопасными.

По данным Паспорта безопасности Кологривского муниципального округа (среднестатистические данные многолетних наблюдений), частота повторяемости природных пожаров составляет 3,5 год⁻¹. Высокая и чрезвычайная горимость лесов (IV-V класс по классификации пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды, Приказ Федерального Агентства лесного хозяйства от 05.07.2011 № 287) в особо засушливые сезоны фиксируется 1 раз в 3 года.

Также на территории муниципального округа имеются верховые и переходные болота со значительными запасами торфа, характеризующимися высокой пожарной опасностью в период летней засухи. Наиболее пожароопасными являются места торфоразработок вследствие осушения торфяников.

Из лесных пожаров именно торфяной является самым сложным при тушении, так как полностью ликвидировать горение очень трудно и затраты на его тушение в десятки раз превышают затраты на тушение других видов пожаров. Кроме того, тушение торфяного пожара требует привлечения значительного числа людей и техники. Подземные (торфяные) пожары, как правило, возникают во второй половине лета на высохших торфянистых почвах или торфяниках.

Существуют три причины возгорания торфа:

- 1) 48% — самовозгорание,
- 2) 27% — возгорание по вине техники,

3) 25% — антропогенный фактор.

Торфяные пожары наносят огромный ущерб окружающей среде. При торфяных пожарах обнажаются и обгорают корни деревьев, которые впоследствии погибают. Ослабленные пожарами насаждения становятся очагами распространения вредных насекомых и болезней, что также приводит к гибели лесов.

В настоящее время в лесах Кологривского муниципального округа отсутствует эффективная наземная система наблюдения за лесными и торфяными пожарами, что препятствует обнаружению возгорания на ранней стадии. Часто тушение лесных пожаров осложняется отсутствием проезда техники к очагу горения и удаленностью источника водоснабжения.

С момента схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды в лесах Костромской области устанавливается пожароопасный сезон, в течение которого в соответствии с требованиями «Правил пожарной безопасности в лесах» (утверждены постановлением Правительства РФ от 07.10.2020 № 1614) вводится ряд ограничений и запретов.

Охрана лесов от пожаров является важнейшим направлением деятельности департамента лесного хозяйства Костромской области и его подведомственных учреждений и осуществляется в соответствии со следующими документами:

- Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Лесным кодексом РФ (статьями 19, 50.7, 51, 53, 53.1–53.8);
- постановлениями Правительства РФ от 07.10.2020 № 1614 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», от 17.05.2011 № 377 «Об утверждении правил разработки и утверждения плана тушения лесных пожаров и его формы»;
- приказами Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 28.03.2014 № 161 «Об утверждении видов средств предупреждения и тушения лесных пожаров, нормативов обеспеченности данными средствами лиц, использующих леса, норм наличия средств предупреждения и тушения лесных пожаров при использовании лесов», от 23.06.2014 № 276 «Об утверждении Порядка осуществления мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров», от 08.07.2014 № 313 «Об утверждении Правил тушения лесных пожаров».

Правилами пожарной безопасности в лесах установлены единые требования к обеспечению пожарной безопасности, которые обязательны для исполнения, как органами государственной власти и местного самоуправления, так и юридическими лицами и гражданами. Правилами предусмотрены требования пожарной безопасности в лесах при проведении рубок лесных насаждений, заготовке живицы, переработке лесных ресурсов, осуществлении рекреационной деятельности, эксплуатации автомобильных и железных дорог, добыче торфа, выполнении работ по геологическому изучению недр и разработке месторождений полезных ископаемых, строительстве и эксплуатации линейных объектов, а также требования к пребыванию граждан в лесах.

Перед началом пожароопасного сезона юридические лица, осуществляющие использование лесов, обязаны провести инструктаж своих работников, а также участников массовых мероприятий, проводимых ими в лесах, о соблюдении требований правил пожарной безопасности, а также о способах тушения лесных пожаров.

Граждане при пребывании в лесах обязаны соблюдать требования пожарной безопасности. В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова в лесах запрещается:

- разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев. В других местах разведение костров допускается на площадках, отделенных противопожарной

минерализованной (то есть очищенной до минерального слоя почвы) полосой шириной не менее 0,5 метра. После завершения сжигания костер должен быть тщательно засыпан землей или залит водой до полного прекращения тления;

- бросать горящие спички, окурки и горячую золу, стекло (стеклянные бутылки, банки и др.);
- употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;
- оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.) в непредусмотренных специально для этого местах;
- выполнять работы с открытым огнем на торфяниках.

Пребывание граждан в лесах может быть запрещено или ограничено в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах в соответствии с законодательством РФ.

В период пожароопасного сезона сжигание мусора разрешается производить только при отсутствии пожарной опасности в лесу по условиям погоды и под контролем ответственных лиц. Запрещается выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 м.

Юридические лица и граждане, осуществляющие использование лесов, обязаны:

- хранить горюче-смазочные материалы в закрытой таре, производить в период пожароопасного сезона очистку мест их хранения от растительного покрова, древесного мусора, других горючих материалов и отделение этих мест противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 м;
- при корчевке пней с помощью взрывчатых веществ уведомлять о месте и времени проведения этих работ органы государственной власти или органы местного самоуправления, не менее чем за 10 дней до их начала; прекращать корчевку пней с помощью этих веществ при высокой пожарной опасности в лесу;
- соблюдать нормы наличия средств предупреждения и тушения лесных пожаров при использовании лесов, а также содержать средства предупреждения и тушения лесных пожаров в период пожароопасного сезона в готовности, обеспечивающей возможность их немедленного использования;
- в случае обнаружения лесного пожара немедленно сообщить об этом в специализированную диспетчерскую службу и принять все возможные меры по недопущению распространения огня. Оказывать содействие лесничеству при тушении лесных пожаров.

Мероприятия по предупреждению и ликвидации природных пожаров

Основой борьбы с лесными пожарами является лесопожарная профилактика.

Меры пожарной безопасности в лесах:

- предупреждение лесных пожаров;
- мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров;
- разработка и утверждение планов тушения лесных пожаров;
- разъяснительная работа среди населения.

Предупреждение лесных пожаров основывается на противопожарном обустройстве лесов и обеспечении средствами предупреждения и тушения лесных пожаров. Противопожарное обустройство лесов осуществляется лицами, использующими леса на основании проекта освоения лесов, а на свободных лесных участках - в соответствии со ст. 19 Лесного кодекса РФ. Объемы мероприятий по противопожарному обустройству лесов проектируются в соответствии с Лесным планом Костромской области и приказом Рослесхоза от 27.04.2012 № 174 «Об утверждении нормативов противопожарного обустройства лесов».

Противопожарное обустройство лесов включает в себя создание сети противопожарных барьеров и минерализованных полос, препятствующих распространению огня. Она намечается с таким расчетом, чтобы в случае возникновения пожар не получил значительного распространения и ущерб от него был минимальным.

Система противопожарных барьеров должна обеспечивать разделение пожароопасных хвойных лесов на изолированные друг от друга блоки площадью до 5-10 тыс. га. Для этого на рассматриваемой территории достаточно естественных барьеров: рек, болот, участков лиственных насаждений, а также таких искусственных барьеров как: трассы автомобильных дорог, широкие зимники, трассы линий электропередач.

Минерализованные полосы шириной не менее 1,4 м должны прокладываться вдоль лесовозных дорог, автомобильных дорог общего пользования и вокруг молодняков хвойных пород ранней весной сразу после таяния снега. Первоочередными участками, где они необходимы, являются леса высокой природной пожарной опасности. Срок действия минполос зависит от почвенно-типологических условий и составляет около 3 лет. Ежегодный уход за минерализованными полосами проводится для предотвращения их зарастания или захламления.

Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров на землях лесного фонда с использованием воздушных судов и автотранспорта осуществляется силами и средствами ОГБУ «Костромская база охраны лесов».

Порядок *разработки и утверждения плана тушения лесных пожаров* установлен постановлением Правительства РФ от 17.05.2011 № 377 «Об утверждении правил разработки и утверждения плана тушения лесных пожаров и его формы». Разработка и утверждение планов тушения лесных пожаров проектируется в соответствии с Лесным планом Костромской области, утвержденным постановлением губернатора Костромской области от 25.01.2019 № 17 и Лесотехническими регламентами лесничеств.

Для проведения *разъяснительной работы среди населения* необходимо широко использовать печать, радио, телевидение, кино, беседы на предприятиях и в организациях, в школах, клубах, библиотеках, детских лагерях и в местах лесозаготовок. Важное место в комплексе разъяснительных мероприятий должно отводиться средствам наглядной агитации: организации выставок и агитационных витрин, вывешиванию предупредительных аншлагов и агитационных плакатов, устройству мест отдыха и курения.

Для предотвращения возникновения лесных пожаров и для минимизации их последствий настоящим проектом дополнительно рекомендуется проведение следующих профилактических противопожарных мероприятий:

- оценка динамики погодных условий в период пожароопасного сезона на территории муниципального образования;
- проведение патрулирования лесов, и обеспечение патрульных подразделений транспортными средствами, противопожарным инвентарем, средствами радиосвязи;
- расчистка грунтовых полос между застройкой и примыкающими лесными массивами вблизи населенных пунктов;
- создание на территории лесного фонда сети дорог и водоемов, позволяющих быстрее локализовать пожар;
- установление порядка привлечения сил и средств для тушения лесных пожаров, обеспечение привлекаемых к этой работе граждан средствами передвижения, питанием и медицинской помощью;
- с наступлением IV класса пожарной опасности, по погодным условиям осуществлять передачу по областному радио, телевидению объявлений по предупреждению населения об осторожном обращении с огнем в лесу, запрещению входа и въезда в леса в период высокой пожарной опасности;
- установка в местах массового выхода населения в леса специальных плакатов с правилами пожарной безопасности;

- резервирование средств индивидуальной защиты органов дыхания.

В период высокой пожарной опасности должны приниматься дополнительные меры по охране лесов, включающие ограничения на их посещение населением и въезд в них транспортных средств, а также приостановление работы в лесах на определенных участках.

В случае приближения лесного пожара к границам населенных пунктов возможны перекидывания огня на промышленные и жилые постройки. Кроме того, в случае крупных по площади пожаров, возможно значительное задымление территории населенных пунктов.

В зоне высокой опасности при приближении лесного пожара могут оказаться территории п. Колохта и п. Ужуга: 174 жилых дома, 439 чел. населения.

Прочие опасные природные явления и процессы

Опасные экзогенные физико-геологические процессы (оползни, обвалы и т.д.)

На рассматриваемой территории физико-геологические процессы и явления развиты локально и представлены, в основном, речной и овражной эрозией, развитием склоновых и оползневых процессов.

Относительно широко распространены *овраги* в долинах рек. Часть оврагов в настоящее время закреплена древесной и кустарниковой растительностью, но многие являются растущими.

По всем долинам рек, особенно сильно в период весеннего паводка, наблюдается *речная эрозия и подмыв берегов*.

Оползневые явления имеют на территории небольшое развитие и наблюдаются чаще всего на склонах долин и уступах террас и приурочены к местам выходов грунтовых вод.

Ввиду ограниченности проявления и приуроченности к мало населенным местам, экзогенные физико-геологические процессы не могут явиться причинами ЧС.

Эндогенные геологические процессы (землетрясения)

Проектируемая территория не находится в зоне опасных сейсмических воздействий (сейсмичность Костромской области не превышает 6 баллов). Таким образом, выполнение требований норм проектирования, установленных СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах» (актуализированная редакция СНиП II-7-81, утвержденная приказом Минстроя России от 24.05.2018 № 309/пр) не требуется.

2. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Основные производственные объекты, имеющиеся на территории Кологривского муниципального округа, функционально связаны с заготовкой древесины и деревообработкой (производство пиломатериалов и фанеры), а также с сельскохозяйственным производством.

Лесопромышленный комплекс — основная составляющая экономики муниципального округа. Заготовкой и переработкой древесины занимаются 12 организаций и 6 предпринимателей.

Специализация сельского хозяйства — мясомолочное животноводство, в качестве вспомогательных отраслей — кормопроизводство, картофелеводство. Отрасль сельского хозяйства в округе в настоящее время представлена двумя работающими хозяйствами — ООО «Агроресурс» и ООО «Трудовик». Кроме того, работает 6 КФХ, один сельскохозяйственный производственный кооператив СПК «Трудовик», сельскохозяйственный обслуживающий производственный кооператив — СПОК «Родина», и два предпринимателя в сфере сельского хозяйства. В конце 2020 года зарегистрирован сельскохозяйственный потребительский снабженческо-сбытовой кооператив «Гусиная столица».

Схемой территориального планирования Кологривского муниципального района Костромской области (2010 г.) к расчетному сроку (2020–2025 гг.) и на перспективу (2030–2035 гг.), а также генеральным планом планируется модернизация существующих предприятий и организация новых производств по обработке древесины, изготовлению

мебели, переработке отходов деревообработки, а также создание предприятий пищевой промышленности и развитие животноводства (строительство и модернизация ферм, животноводческих комплексов).

Данные предприятия не представляют угрозы возникновения ЧС.

В настоящее время риск возникновения техногенных чрезвычайных ситуаций на территории Кологривского муниципального округа низок, радиационно-опасных, химически-опасных объектов, гидротехнических сооружений нет. Согласно реестру, ежегодно утверждаемому постановлением губернатора области, на территории Кологривского муниципального округа расположен 1 потенциально опасный объект, относящийся к категории взрывопожароопасных объектов 5-го класса опасности – АЗС в промзоне восточной части г. Кологрив.

В структуре техногенных ЧС на территории муниципального округа наиболее вероятны чрезвычайные ситуации, обусловленные пожарами в зданиях жилого и социально-культурного назначения и на предприятиях по обработке древесины, авариями на электрических сетях и коммунальных систем жизнеобеспечения. Потенциальным источником развития техногенных ЧС является также автотранспорт.

Взрывопожароопасные объекты

К взрывопожароопасным объектам относятся предприятия, в производстве которых используются взрывчатые вещества или вещества, имеющие высокую степень возгораемости, а также склады хранения (АЗС, склады ГСМ) и средства транспортировки легковоспламеняющихся газов и жидкостей.

В среднем на хранении в резервуарах АЗС № 241 Кологривский участок АО «РН-Ярославль» (г. Кологрив) содержатся следующие объемы нефтепродуктов: бензин – 12,1 т, дизтопливо – 6,3 т, автомасла – 0,2 т.

Наиболее вероятным сценарием развития ЧС может быть разлив нефтепродуктов из трубопровода при отказе запорной арматуры. При этом погибшие и пострадавшие среди персонала не прогнозируются.

Наибольшую опасность представляет разгерметизация автоцистерны топливозаправщика (до 20 т нефтепродуктов). При этом границы разлива могут составить до 300 м². Предполагается, что они не выйдут за пределы обвалования станции.

Опасным показателем поражающих факторов горящего разлива является интенсивность теплового излучения. При возникновении аварии, связанной с взрывом ТВС (топливо-воздушная смесь), возможно образование огненного шара с определенной массой, диаметром, временем сгорания. При сгорании огненного шара возникает поражающий фактор – тепловое излучение огненного шара.

Причинами возникновения аварийных ситуаций на объекте могут быть:

- технический фактор (отказы арматуры и разъемных соединений, нарушение герметичности трубопроводов, дефекты изготовления, коррозия);
- внешние воздействия (природного характера, механические повреждения, нагрев);
- события, связанные с человеческим фактором (ошибочные действия персонала, нарушения правил ТБ, преднамеренные действия физических лиц, в т.ч. диверсии и террористические акты).

Мероприятия по снижению риска ЧС на взрывопожароопасном объекте

- проведение сезонных профилактических работ и нормативного технического обслуживания производственного оборудования (резервуаров, трубопроводов, насосного и вентиляционного оборудования) в соответствии с требованиями;
- создание запаса материально-технических средств для ликвидации ЧС, содержание их в постоянной готовности;

- проверки состояния обвалования резервуаров нефтепродуктов с целью минимизации площади разливов, предусмотренные Правилами технической эксплуатации нефтебаз (1986 г.);
- обучение персонала и аварийно-спасательных формирований действиям по предупреждению и ликвидации разливов нефтепродуктов, проведение тренировок по действиям персонала в случае аварийного разлива нефтепродуктов.

Пожары в жилом секторе и на объектах социально-бытового обслуживания

Застройка населенных пунктов в основном представляет собой деревянные одноэтажные индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками. Частный жилой фонд (50,8 % общей площади жилого фонда округа) имеет индивидуальное печное отопление.

Общественная застройка и многоквартирные дома в г. Кологриве отапливаются муниципальными котельными (3 котельные в г. Кологрив), общественная застройка в других населенных пунктах муниципального округа находится на индивидуальном теплоснабжении от собственных котельных, которые расположены непосредственно на их территории или в здании.

Все котельные муниципального округа в настоящее время работают на дровах.

Основные объемы современного жилищного фонда были возведены во времена деятельности леспромхоза, т.е. начиная с 50-х годов прошлого века. Соответственно, к настоящему моменту времени значительная часть жилищного фонда находится в ветхом состоянии.

Исходя из анализа возникновения техногенных пожаров, на территории Кологривского муниципального округа сохраняется высокая вероятность возгораний в жилой зоне – в частном жилом секторе. Пик пожаров в жилом секторе и на объектах соцкультбыта традиционно регистрируется в апреле-мае и в осенне-зимний период. В декабре месяце происходит наибольшее количество пожаров с наиболее значительными человеческими жертвами и материальными потерями.

Возникновение массовых пожаров не прогнозируется, возможны локальные очаги в границах территории домовладений.

Возникновение пожаров в домах жителей может быть обусловлено различными причинами, среди которых:

- несоблюдение правил и норм пожарной безопасности;
- несанкционированное сжигание мусора;
- неосторожное обращение с огнем;
- ветхое состояние зданий и сооружений;
- использование неисправного печного оборудования;
- избыточные нагрузки на системы электроснабжения, что провоцирует возникновение короткого замыкания в электропроводке;
- нарушения правил эксплуатации газового и электрооборудования.

Из-за неисправного газового оборудования (газовые баллоны и плиты) и нарушения правил его эксплуатации в частном секторе существует вероятность взрывов бытового газа.

Для предотвращения распространения пожаров, обеспечения их локализации и тушения необходимо соблюдение нормативов плотности застройки сельских населенных пунктов, регламентируемых:

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89);
- СП 19.13330.2019 «Сельскохозяйственные предприятия. Планировочная организация земельного участка» (актуализированная редакция СНиП II-97-76).

1. Минимальные расстояния от жилых, общественных и вспомогательных зданий I и II степеней огнестойкости до производственных зданий и гаражей I и II степеней

огнестойкости следует принимать не менее 9 м, а до производственных зданий, имеющих покрытие с применением утеплителя из полимерных или горючих материалов — 15 м.

2. При проектировании проездов и пешеходных путей необходимо обеспечивать возможность проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям, в т.ч. с устроено-пристроенными помещениями, и доступ пожарных, автолестниц или автоподъемников в любую квартиру или помещение.

3. Вдоль фасадов зданий, не имеющих входов, допускается предусматривать полосы шириной 6 м, пригодные для проезда пожарных машин с учетом их допустимой нагрузки на покрытие или грунт.

4. К рекам и водоемам следует предусматривать подъезды для забора воды пожарными машинами.

5. Расстояния от границ застройки городских поселений до лесных массивов должны быть не менее 50 м, а от застройки сельских поселений и участков садоводческих товариществ не менее 15 м.

При пожаре безопасность людей обеспечивается своевременным оповещением и беспрепятственной эвакуацией из опасных зон, спасением людей, оказавшихся в зоне задымления и повышенной температуры. Профилактическими противопожарными мерами являются:

- поддержание наружных источников пожарного водоснабжения в надлежащем состоянии;
- ежегодные (2 раза в год) проверки пожарных гидрантов, пожарных водоемов и резервуаров, их ремонт и обслуживание.

Противопожарное водоснабжение описано в подразделе 12.4 «Силы и средства ликвидации ЧС».

Мероприятия по повышению пожарной безопасности

В целях стабилизации обстановки с пожарами генеральным планом предлагаются мероприятия, направленные в основном на профилактическую работу с населением.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения и электроэнергетических сетях

Существует повышенная вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ Кологривского муниципального округа. Сохраняется тенденция роста аварийных ситуаций на котельных установках и на сетях тепло- и водоснабжения. Ежегодно количество ЧС на объектах ЖКХ прогнозируется на уровне 1-2 (Паспорт безопасности Кологривского муниципального округа).

Более 40 % причин аварий и нарушений работы коммунальных систем связано с человеческим фактором (нарушение правил эксплуатации и низкая профессиональная подготовка), 40 % связано с износом оборудования (степень износа – более 80 %).

Основными факторами аварийности в ЖКХ являются высокий износ оборудования и объектов инфраструктуры, нарушение правил эксплуатации систем и оборудования. Возникновение чрезвычайных ситуаций на системах жизнеобеспечения населения связано в основном со следующими причинами:

- аномальными метеорологическими явлениями;
- общей изношенностью и выработкой проектного ресурса значительной части технологического оборудования;
- недостаточной защищённостью значительной части технологического оборудования;
- невыполнением в полной мере мероприятий по планово-предупредительному ремонту оборудования из-за недофинансирования;
- общим снижением уровня технологической дисциплины.

Наибольший риск возникновения крупных аварий и чрезвычайных ситуаций техногенного характера на объектах ТЭК и ЖКХ характерен для осенне-зимнего периода.

В результате аварий на коммунально-энергетических сетях можно ожидать временное нарушение жизнеобеспечения населения, производственной деятельности промышленных предприятий, учреждений здравоохранения, образования и объектов коммунально-хозяйственного назначения.

Наиболее вероятными местами аварий могут быть:

1. На системе газоснабжения
 - газопроводы;
 - газораспределительные станции.
2. На системе теплоснабжения
 - котельные;
 - трубопроводы теплоснабжения.
3. На линиях электропередач:
 - обрывы воздушных линий электропередач;
 - трансформаторные подстанции.
4. На системах водоснабжения и водоотведения:
 - водозаборные узлы;
 - трубопроводы.

Аварии в системах газоснабжения

В настоящее время Кологривский муниципальный округ не газифицирован. Повсеместно местными жителями используются газобаллонные установки с подключенными газовыми плитами для приготовления пищи.

В соответствии с Областной целевой программой «Развитие газификации Костромской области до 2015 года», утвержденной постановлением Костромской областной думы от 21.04.2005 № 3602, ОАО «Промгаз» разработана схема газификации сельских поселений Кологривского муниципального района (с 20.05.2021 г. — муниципального округа), которая, в настоящее время, не реализована.

В перспективе Программой предусматривается строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, ГРС «Кологрив», а также газификация населенных пунктов, расположенных по трассе газопровода: «Высоково-Ильинское-Кологрив – Судилово – Тодино – Верх. Унжа – Екимцево – Овсяниково - Черменино», с ответвлениями на Суховерхово, Ужугу, Колохту.

Согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Костромской области, ГРС должны размещаться за пределами населенных пунктов и их резервных территорий. Противопожарные расстояния от газопроводов и иных объектов газораспределительной сети до соседних объектов определяются в соответствии с требованиями Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (123-ФЗ от 22.08.2008).

Потенциально-опасными участками газопроводов являются места их пересечения с водными преградами, автомобильными и железными дорогами, прохождение их по населенным пунктам.

Причинами возникновения аварий и чрезвычайных ситуаций на системах газопроводов могут быть дефекты труб, арматуры, оборудования, нарушение правил технической эксплуатации, механические повреждения, коррозия, а также несанкционированные врезки, недостаточная организация безопасности околотрассовых сооружений.

При возникновении аварийной ситуации при транспортировке газа возможно разрушение газопровода, сопровождающееся выбросом и возгоранием природного газа, создающее угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению сооружений, оборудования, нарушению производственного и транспортного процесса, а также нанесению ущерба окружающей среде, лесным пожарам. Наибольшую опасность при возможном возникновении аварии представляют собой полное местное разрушение трубы. При этом

происходит выброс максимального количества природного газа из поврежденного участка газопровода.

Принимая во внимание предполагаемый характер аварии, кратковременность аварийного выброса, способность природного газа, рассеиваясь, быстро уходить в верхние слои атмосферы, отсутствие вредного остаточного токсикологического воздействия природного газа на организм человека и природную среду, а также возможность мгновенной разовой приземной высокой концентрации в районе аварии, можно сделать вывод, что губительного воздействия аварийный выброс газа на окружающую среду в районе аварии не окажет.

Аварии в системах теплоснабжения

Общественная застройка и многоквартирные дома в г. Кологрив централизованно отапливаются муниципальными котельными (3 котельные в г. Кологрив).

Часть детских садов, общеобразовательных школ и других муниципальных учреждений в малых населенных пунктах округа находится на индивидуальном теплоснабжении от собственных котельных, которые расположены непосредственно на их территории или в здании. По данным Схемы теплоснабжения Кологривского муниципального округа Костромской области на период до 2030 года (Кологрив, 2022 г.), на 01.01.2022 г. в муниципальном округе функционирует 12 индивидуальных котельных.

Все котельные муниципального округа в настоящее время работают на дровах. В перспективе планируется перевод части котельных на отходы деревообработки (опилки и пеллеты). Газификация Кологривского муниципального округа в период действия Схемы теплоснабжения Кологривского муниципального округа Костромской области на период до 2030 года не предусматривается.

Наиболее часты аварии на теплотрассах и разводящих сетях. Они, так же как и водопроводные, подвергаются коррозии и засорению. Продолжительные периоды с аномально низкой температурой воздуха в зимний период могут привести к размораживанию теплосетей. Наиболее опасным сценарием развития ЧС местного характера в системе теплоснабжения является полное нарушение теплоснабжения социально значимых объектов из-за прекращения функционирования котельной или размораживания разводящих теплосетей.

Основную угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах теплоснабжения создает высокий процент изношенности сетей и оборудования.

Аварии на системах электроснабжения

Все населенные пункты муниципального округа электрифицированы.

Электроснабжение потребителей округа осуществляется от подстанций: «Ильинское» 110/35/10 кВ; «Кологрив» 35/10 кВ; «Овсяниково» 35/10 кВ; «Черменино» 35/10 кВ; «Яковлево» 110/10 кВ фидерами и воздушными линиями электропередач 35 кВ и 110 кВ, а также распределительными линиями электропередач напряжением 10 и 0,4 кВ.

Повреждения линейных объектов электроэнергетики (обрыв проводов, падение опор ЛЭП), приводящие к авариям в энергосистеме, могут быть вызваны неблагоприятными погодными явлениями:

- сильный порывистый ветер со скоростью 25 м/с и более приводит к обрыву и перехлесту проводов, разрушению опор ЛЭП-10 и 35 кВ, а со скоростью 33 м/с и более — ЛЭП-110, 220 и 500 кВ;
- гололедные отложения на проводах льда или мокрого снега диаметром 30 мм и более при ветре 12 м/с приводит к «пляске» и обрыву проводов ЛЭП;
- продолжительные ливневые дожди, продолжительное затопление талыми водами, снижающее плотность грунта на глубину 0,5 м и более, приводит к падению опор ЛЭП.

Аварии на сетях электроснабжения могут привести к остановке работы объектов экономики и отключению от электроснабжения жилых домов.

Мероприятия по предупреждению ЧС на электроэнергетических системах

В числе основных задач по предотвращению ЧС, стоящих перед эксплуатирующими организациями, значатся следующие:

- выявление состава, характера и остроты угроз энергетической безопасности в настоящее время и прогнозируемых на перспективу;
- резервирование электроснабжения потребителей в зависимости от степени обеспечения надежности согласно СП 31-110-2003.

Для стабильной работы коммунального комплекса в очередной отопительный период перед органами местного самоуправления и организациями ЖКХ ставятся задачи, для исполнения которых необходимо проведение следующих мероприятий:

- использование в качестве резервных источников электроэнергии мелких стационарных и передвижных электростанций;
- качественное проведение ремонта основного оборудования котельных, тепловых и электрических сетей, объектов водоснабжения и водоотведения;
- создание к началу отопительного сезона запасов топлива в необходимых объемах;
- выполнение работ по замене тепловых, электрических, водопроводных сетей в объеме не менее нормативного с максимальным использованием труб из полимерных материалов;
- выполнение реконструкции и замены морально и физически изношенного технологического оборудования;
- рациональное и эффективное использование топлива на котельных;
- организацию постоянной работы штабов по контролю за ходом подготовки к отопительному сезону;
- укомплектование организаций ЖКХ техникой и нормативными запасами материалов для оперативного выполнения аварийно-восстановительных работ.

Автомобильные дорожно-транспортные происшествия

Аварии на транспорте возможны, в основном, на автодорогах г. Кологрива, с меньшей вероятностью – на других автодорогах округа. Показатель аварийности, по данным Паспорта безопасности Кологривского муниципального округа, оценивается как 10,3 ед./тыс. км, при протяженности автомобильных дорог в границах округа 355,7 км.

Большая часть происшествий происходит из-за нарушения правил дорожного движения, превышения скоростного режима и неудовлетворительного качества дорожных покрытий. Из-за большой доли в дорожной сети дорог, не имеющих твёрдого покрытия, в период снежных заносов и весенней распутицы ограничены возможности оказания первой медицинской помощи и подъезда в экстренных ситуациях.

Аварии на автомобильном транспорте в большинстве случаев обусловлены человеческим фактором. Основными причинами возникновения дорожно-транспортных происшествий являются:

- человеческий фактор;
- нарушение правил дорожного движения;
- техническая неисправность транспортных средств;
- качество покрытий (низкое сцепление, особенно зимой);
- неровное покрытие с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на участках, требующих особой бдительности водителя;
- близость деревьев;
- недостаточное освещение дорог.

Среди проблем в сфере транспортной инфраструктуры Кологривского муниципального округа и транспортного обслуживания следует отметить неудовлетворительное состояние проезжей части и связанные с этим большие затраты на техническое обслуживание и ремонт машин, существенный износ основных фондов (степень

износа – 70 %), дефицит необходимого объема финансирования, низкий темп развития автомобильных дорог.

Мероприятия по предотвращению ЧС на автотранспорте

Для обеспечения безопасного автомобильного движения и предупреждения чрезвычайных ситуаций на дорогах необходим комплекс организационных, строительных и планировочных мероприятий:

- постоянный контроль за состоянием автомобильных дорог, техническим состоянием автомобилей;
- контроль служб ГИБДД на дорогах за соблюдением скорости движения;
- улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами в период гололеда;
- устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;
- установка стендов информирующих водителей о состоянии дорог и возможных опасных метеоусловиях;
- регламентирование и спецсопровождение при провозке опасных грузов;
- укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;
- регулярная проверка состояния автомобильных мостов через реки и овраги.

3. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ БИОЛОГО-СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА

При возникновении инфекционных заболеваний людей и животных потребуются усилия по организации и проведению контроля за качеством продовольствия, пищевого сырья, воды и кормов и проведения работ по их обеззараживанию, а также проведение противоэпидемических, санитарно-гигиенических мер и санитарно-просветительской работы. Не исключено установление границ зон карантина и обсервации в связи с возможным обострением коронавирусной инфекции (COVID-19).

На рассматриваемой территории sporadически регистрируется природно-очаговая заболеваемость населения клещевыми инфекциями. Округ относится к неблагоприятным по клещевым инфекциям. Из 100 укушенных возможно заболевание 1–2 человек клещевым энцефалитом.

Эпизоотическая (инфекционные болезни животных) и эпифитотическая (инфекционные заболевания сельскохозяйственных растений и лесных культур) ситуации в хозяйствах населенных пунктов Кологривского муниципального округа благополучны. Массовых инфекционных заболеваний животных и растений за последние 10 лет не зарегистрировано. Риски заболеваемости сельскохозяйственных животных незначительны.

Сибирская язва не регистрируется с 1978 года.

На территории Кологривского муниципального округа имеется 4 скотомогильника с биологическими камерами: СПК «Чежма», СПК «Лисицино», СПК «Родина», СПК «Единство», и 2 трупосжигательные траншеи (колхоз им. Ленина, СПК «Ильинское»). Два из них, СПК «Чежма», СПК «Лисицино», ликвидированы согласно приказу Управления ветеринарии Костромской области от 29.09.2016 № 84.

Кроме того, на территории расположены три сибиреязвенных захоронения с установленным местоположением: вблизи д. Вонюх (Павлово) (табл. 3.1) (захоронение 1907 г., S - 50 м²), вблизи д. Красавица (захоронение 1924 г., S - 1 га), вблизи д. Маракино (захоронение 1907 г., S - 200 м²).

В настоящее время правила утилизации биологических отходов на территории Кологривского муниципального округа соответствуют нормам, все скотомогильники

санкционированы. Уничтожение биологических отходов путем захоронения в землю не производится. Угрозы затопления указанных объектов нет.

Таблица 3.1

Сибирезвенное захоронение на территории Кологривского муниципального округа (ранее существовавшего Суховерховского сельского поселения)

Местоположение скотомогильника		Год захоронения	Вид и кол-во захороненных животных	Площадь захоронения (кв. м)
д. Вонюх (Павлово)	в 1 км от д. Вонюх в 135 м от берега р. Вонюх. На территории, прлегающей к ЛПХ-1, в 60 м от трассы Кологрив-Черменино			
		1907	лошади, 12 голов	50,0

На территории муниципального округа периодически возникают несанкционированные места складирования отходов животноводства и свалки ТБО, что создает риск ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки и развития инфекционных заболеваний.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

Для снижения рисков возникновения ЧС биолого-социального характера на территории муниципального округа необходимо:

- разработать Генеральную схему санитарной очистки территории Кологривского муниципального округа;
- провести реконструкцию и строительство очистных сооружений, замену водопроводных и канализационных сетей;
- провести реконструкцию и строительство водозаборных сооружений и систем очистки питьевой воды;
- усилить контроль за предприятиями общественного питания;
- усилить меры по профилактике инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.
- обеспечить контроль за содержанием мест захоронения сельскохозяйственных животных (скотомогильников).

4. СИЛЫ И СРЕДСТВА ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Защита населения Кологривского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций осуществляется подразделениями районного звена областной подсистемы РСЧС в соответствии с Планом основных мероприятий Костромской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. Районное звено территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РЗ ТП РСЧС) объединяет органы управления, силы и средства района с органами управления силами и средствами муниципальных образований (сельских поселений) и организаций, расположенных на территории округа.

В структуру районного звена РСЧС входят:

- Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечения пожарной безопасности Кологривского муниципального округа (КЧС и ОПБ Кологривского муниципального округа);
- отдел ГОЧС администрации Кологривского муниципального округа (помощник Главы по ГО и ЧС, общественной безопасности);

- пункт полиции № 11 – «Кологрив» Управления МВД России по Костромской области;
- дежурная часть ОГИБДД МО МВД России (группа по ИАЗ по Кологривскому округу);
- пожарные части: ПЧ № 20 ОФПС № 3 МЧС России по Костромской области, ОП ПЧ № 20 в д. Большая Чежма и д. Маракино;
- пожарные депо муниципальной пожарной охраны в поселках Варзенга, Красный Бор, Даравка, Ужуга, Колохта, д. Высоково и д. Черменино;
- ОГБУЗ «Кологривская районная больница» (г. Кологрив, ул. Запрудная, 5).

В администрации округа создана и функционирует Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС), которая является органом повседневного управления окружного звена РСЧС и вышестоящим органом для всех ДДС округа по вопросам сбора, обработки и обмена информацией по предупреждению и ликвидации ЧС и их совместных действий.

Медицинскую помощь специального профиля для жителей населенных пунктов Кологривского муниципального округа оказывают работники ОГБУЗ «Кологривская районная больница». Первую неотложную медицинскую помощь на территории округа могут оказать в местных ФАП, расположенных в крупных поселках.

Контроль за лесопожарной обстановкой и ликвидацию лесных пожаров осуществляет ОГБУ «Костромская база охраны лесов». При необходимости к тушению лесных пожаров привлекаются подразделения Главного управления министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Костромской области.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.06.2007 № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах» и приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 28.03.2014 № 161 «Об утверждении видов средств предупреждения и тушения лесных пожаров, нормативов обеспеченности данными средствами лиц, использующих леса, норм наличия средств предупреждения и тушения лесных пожаров при использовании лесов» все лесопользователи должны иметь противопожарную технику и оборудование.

Руководителями организаций и объектов на базе существующих специализированных служб и подразделений (медицинской, строительных и ремонтных организаций) должны создаваться нештатные аварийно-спасательные формирования, предназначенные для выполнения аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях.

Пожарные формирования

Противопожарную охрану территории Кологривского муниципального округа и г. Кологрива осуществляет ПЧ № 20 ОФПС № 3 МЧС России по Костромской области. В ПЧ № 20 имеется 8 единиц основной и специальной техники и 17 человек личного состава. Кроме того, в д. Большая Чежма и д. Маракино расположены опорные пункты ОП ПЧ № 20. В поселках Варзенга, Красный Бор, Даравка, Ужуга, Колохта, д. Высоково и д. Черменино расположены пожарные депо муниципальной пожарной охраны (7 человек личного состава, 7 единиц специализированной техники).

В соответствии с требованиями технического регламента прикрытие территории Кологривского муниципального округа подразделениями пожарной охраны обеспечено на 68%. В нормативный радиус выезда пожарных попадает более 90% населенных пунктов муниципального округа.

В соответствии со ст. 76 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), вступившего в действие с мая 2009 года, дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут. Расчетное время прибытия основных

сил пожаротушения к месту пожара в Кологривском муниципальном округе удовлетворяет нормативным требованиям. Поэтому организация дополнительных пожарных формирований на его территории не требуется.

Основная часть имеющейся пожарной техники и пожарно-технического вооружения подразделений пожарной охраны Кологривского муниципального округа эксплуатируется более 15 лет, ее износ составляет 70%. Материально-техническая база подразделений пожарной охраны не в полной мере отвечает требованиям пожарной безопасности.

Противопожарное водоснабжение является главным и часто решающим фактором при тушении пожаров, от этого зависит эффективность работы пожарных подразделений.

Сетей централизованного водоснабжения с установленными на них пожарными гидрантами в населенных пунктах округа не имеется. Забор воды для тушения пожаров возможен из реки Унжа, её притоков, пойменных озер и запруд, а также из искусственных противопожарных водоемов. Радиус доступности водоема при тушении пожара не должен превышать 200 м при заборе воды с помощью автонасоса, и 100-150 м, при заборе воды мотопомпой.

Для обеспечения надежного забора воды пожарной техникой из естественных водоемов и искусственных пожарных прудов необходимо устройство подъездных дорог и площадок для установки автомашин. Специальные пожарные подъезды предлагается устроить на берегах рек, и искусственных пожарных водоемов, обеспечив площадку для подъезда пожарной машины. Площадка подъезда должна располагаться не выше 5 м от уровня низких вод и выше уровня высоких вод не менее чем на 0,7 м (согласно Рекомендациям по организации пожаротушения в сельской местности, Москва 2001 г.). Размеры площадок, с учетом необходимости разворота пожарного автомобиля, должны составлять 12*12 м (согласно пункту 8 Статьи 98 ФЗ-123 Технического регламента по обеспечению пожарной безопасности).

Первоочередными мероприятиями по обеспечению противопожарной охраны поселений округа являются:

- оснащение зданий общественного пользования первичными средствами тушения пожаров;
- приобретение и установка электросирен для оповещения населения;
- проведение специальных обучающих занятий для членов добровольных пожарных дружин.

5. СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ О ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

Задачи системы оповещения должны быть направлены на оповещение должностных лиц, органов управления и сил ЧС и ГО местного, объектового уровней и их должностных лиц, а также населения, проживающего на территории муниципального образования.

Оповещение населения Кологривского муниципального округа об угрозе возникновения ЧС осуществляется, согласно схеме оповещения, Главой Кологривского муниципального округа через председателя РЗ КЧС, заведующих территориальными отделами и старших инспекторов администрации.

Оповещение населения предусматривает:

- доведение до населения прогноза или факта возникновения чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера;
- доведение до населения рекомендации о порядке действий с момента получения информации о прогнозах или факте возникновения ЧС.

Система оповещения населения Кологривского муниципального округа об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации включает:

- радиовещание, осуществляемое с радиовещательных станций «Ретро-FM» и «Русское радио»;

- передачу информации по 1-2 каналам центрального телевидения путем перехвата речевого сопровождения;
- работу электросирен в режиме 3-минутного непрерывного звучания, передающих сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»;
- использование машин полиции, оборудованных громкоговорящими устройствами;
- использование телефонных каналов связи и средств механического оповещения.

До населенных пунктов, не охваченных районной системой оповещения, сигналы оповещения и экстренная информация доводятся старостам населенных пунктов по телефону и с помощью автотранспорта органов внутренних дел со звукоусилительными установками.

В связи с имеющимися на сегодняшний день экономическими условиями не в каждом населенном пункте Кологривского муниципального округа имеются штатные средства подачи сигнала о возможных ЧС, такие как сирены и уличные громкоговорители. Поэтому сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» может подаваться частыми ударами в металлический предмет или колокольным звоном (при наличии такового).

РАЗДЕЛ 6. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, ВКЛЮЧАЕМЫЕ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕМЫЕ ИЗ ИХ ГРАНИЦ

Перечень земельных участков, которые включаются или исключаются из границ населённых пунктов представлен в таблице 6.1.

Таблица 6.1

Перечень участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав муниципального округа или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования

№ п/п	Кадастровый номер участка	Категория земель	Категория земель, к которой планируется отнести земельный участок	Площадь участка, подлежащего включению или исключению, га	Цель планируемого использования земельного участка
п. Аверьяновка					
1	Не присвоен	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	0,82	Территории общего пользования
2	44:06:000000:441 (часть многоконтурного земельного участка)	Земли лесного фонда	Земли лесного фонда	0,34	Заготовка древесины
3	Не присвоен	Земли лесного фонда	Земли лесного фонда	2,05	Заготовка древесины
4	Не присвоен	Земли населенных пунктов	Земли сельскохозяйственного назначения	0,03	Для сельскохозяйственного использования
д. Астафьево (упраздняемый)					
1	44:06:080201:6	Земли населенных пунктов	Земли сельскохозяйственного назначения	3,44	Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства
2	Не присвоен	Земли населенных пунктов	Земли сельскохозяйственного назначения	0,65	Для сельскохозяйственного использования
д. Белавино					
1	Не присвоен	Земли лесного фонда	Земли лесного фонда	0,14	Защитные леса
д. Большая Горка					
1	Не присвоен	Земли лесного фонда	Земли лесного фонда	0,11	Эксплуатационные леса
2	Не присвоен	Земли населенных пунктов	Земли сельскохозяйственного назначения	0,03	Для сельскохозяйственного использования
д. Большая Каменка					
1	Не присвоен	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	0,3	Под существующую жилую застройку
д. Большая Чежма					

№ п/п	Кадастровый номер участка	Категория земель	Категория земель, к которой планируется отнести земельный участок	Площадь участка, подлежащего включению или исключению, га	Цель планируемого использования земельного участка
1	44:06:070101:58	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	0,18	Для обслуживания офисного здания
2	Не присвоен	Земли лесного фонда	Земли лесного фонда	0,39	Защитные леса
3	Не присвоен	Земли населенных пунктов	Земли сельскохозяйствен ного назначения	0,07	Для сельскохозяйст венного использования
д. Бурдово					
1	44:06:010201:221	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	0,19	Для ведения личного подсобного хозяйства
2	44:06:010201:94	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	0,03	Для ведения личного подсобного хозяйства
3	44:06:010201:108	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	0,03	Для ведения личного подсобного хозяйства
4	44:06:000000:467	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	0,16	Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)
д. Бураково (упраздняемый)					
1	Не присвоен	Земли лесного фонда	Земли лесного фонда	0,08	Защитные леса
2	44:06:080701:1	Земли населенных пунктов	Земли сельскохозяйствен ного назначения	5,96	Для животноводств а
3	Не присвоен	Земли населенных пунктов	Земли сельскохозяйствен ного назначения	0,15	Для сельскохозяйст венного использования
п. Варзенга					
1	Не присвоен	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	21,01	Под существующую жилую застройку
2	44:06:010301:619	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	0,29	Земельные участки (территории) общего пользования

№ п/п	Кадастровый номер участка	Категория земель	Категория земель, к которой планируется отнести земельный участок	Площадь участка, подлежащего включению или исключению, га	Цель планируемого использования земельного участка
3	44:06:010301:622	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	0,07	Земельные участки (территории) общего пользования
4	44:06:010301:617	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	0,03	Коммунальное обслуживание
5	44:06:011301:135	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	0,08	Складские площадки (складирование древесины)
6	44:06:000000:459	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	0,08	Земельные участки (территории) общего пользования
7	44:06:000000:475	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	0,02	Земельные участки (территории) общего пользования
8	Не присвоен	Земли лесного фонда	Земли лесного фонда	1,83	Защитные леса
9	Не присвоен	Земли населенных пунктов	Земли сельскохозяйственного назначения	0,16	Для сельскохозяйственного использования
п. Верхняя Унжа					
1	44:06:000000:490	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли сельскохозяйственного назначения	0,03	Сельскохозяйственное использование
2	Не присвоен	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	2,14	Индивидуальное жилищное строительство
3	Не присвоен	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	0,28	Индивидуальное жилищное строительство
4	Не присвоен	Земли лесного фонда	Земли лесного фонда	0,43	Защитные леса
5	Не присвоен	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	0,02	Индивидуальное жилищное строительство
6	Не присвоен	Земли населенных пунктов	Земли сельскохозяйственного назначения	0,02	Для сельскохозяйственного использования
п. Воймас					
1	Не присвоен	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	2,27	Под существующую жилую застройку

№ п/п	Кадастровый номер участка	Категория земель	Категория земель, к которой планируется отнести земельный участок	Площадь участка, подлежащего включению или исключению, га	Цель планируемого использования земельного участка
2	44:06:040505:161	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	0,1	Для ведения личного подсобного хозяйства
3	44:06:040505:162	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	0,2	Земельные участки (территории) общего пользования
4	44:06:000000:395	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	0,15	Для ведения личного подсобного хозяйства
д. Вокшево (упраздняемый)					
1	44:06:000000:267 (часть многоконтурного земельного участка)	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли сельскохозяйственного назначения	0,01	Для сельскохозяйственного использования
2	Не присвоен	Земли лесного фонда	Земли лесного фонда	0,0005	Защитные леса
3	Не присвоен	Земли населенных пунктов	Земли сельскохозяйственного назначения	11,71	Для сельскохозяйственного использования
д. Герасимово (упраздняемый)					
1	44:06:070803:39	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли сельскохозяйственного назначения	0,17	Для сельскохозяйственного использования
2	Не присвоен	Земли лесного фонда	Земли лесного фонда	0,001	Защитные леса
3	Не присвоен	Земли населенных пунктов	Земли сельскохозяйственного назначения	8,29	Для сельскохозяйственного использования
4	44:06:070601:4	Земли населенных пунктов	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения	0,0009	Для размещения производственных объектов
д. Глебово (упраздняемый)					

№ п/п	Кадастровый номер участка	Категория земель	Категория земель, к которой планируется отнести земельный участок	Площадь участка, подлежащего включению или исключению, га	Цель планируемого использования земельного участка
1	Не присвоен	Земли населенных пунктов	Земли сельскохозяйствен ного назначения	3,12	Для сельскохозяйст венного использования
д. Горка (упраздняемый)					
1	44:06:000000:441 (часть многоконтурного земельного участка)	Земли лесного фонда	Земли лесного фонда	0,16	Заготовка древесины
2	Не присвоен	Земли населенных пунктов	Земли сельскохозяйствен ного назначения	6,65	Для сельскохозяйст венного использования
д. Григорьевка					
	Не присвоен	Земли лесного фонда	Земли лесного фонда	0,19	Эксплуатацион ные леса
д. Высоково					
1	Не присвоен	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	0,23	Под существующую жилую застройку
2	Не присвоен	Земли лесного фонда	Земли лесного фонда	0,71	Защитные леса
3	Не присвоен	Земли населенных пунктов	Земли сельскохозяйствен ного назначения	0,002	Для сельскохозяйст венного использования
д. Вяльцево (упраздняемый)					
1	44:06:080802:31	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли сельскохозяйствен ного назначения	2,08	Для ведения крестьянского фермерского хозяйства
2	Не присвоен	Земли лесного фонда	Земли лесного фонда	0,45	Защитные леса
п. Даравка					
1	Не присвоен	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	0,54	Под существующую жилую застройку
2	Не присвоен	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	5,91	Для сельскохозяйст венного использования
3	44:06:000000:485 (часть многоконтурного земельного участка)	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	0,21	Земельные участки (территории) общего пользования

№ п/п	Кадастровый номер участка	Категория земель	Категория земель, к которой планируется отнести земельный участок	Площадь участка, подлежащего включению или исключению, га	Цель планируемого использования земельного участка
4	44:06:100207:12	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	0,004	Для строительства цифровой телевизионной станции филиала ФГУП РТРС Костромской областной радиотелевизио нный передающий центр
5	44:06:000000:472	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	0,01	Земельные участки (территории) общего пользования
6	44:06:000000:478	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	0,02	Земельные участки (территории) общего пользования
7	44:06:000000:473	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	0,005	Земельные участки (территории) общего пользования
д. Дербин					
1	44:06:000000:442 (часть многоконтурного земельного участка)	Земли лесного фонда	Земли лесного фонда	0,004	Заготовка древесины
2	Не присвоен	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	0,002	Территории общего пользования
3	Не присвоен	Земли населенных пунктов	Земли сельскохозяйствен ного назначения	0,02	Для сельскохозяйст венного использования
д. Евдокимовка					
1	Не присвоен	Земли лесного фонда	Земли лесного фонда	0,07	Эксплуатацион ные леса
2	Не присвоен	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	0,16	Для ведения личного подсобного хозяйства
3	Не присвоен	Земли населенных пунктов	Земли сельскохозяйствен ного назначения	0,006	Для сельскохозяйст венного использования

№ п/п	Кадастровый номер участка	Категория земель	Категория земель, к которой планируется отнести земельный участок	Площадь участка, подлежащего включению или исключению, га	Цель планируемого использования земельного участка
4	44:06:042201:16 (часть многоконтурного земельного участка)	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения	0,0002	Под опору ВЛ
п. Екимцево					
1	44:06:021101:122	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	0,03	Сельскохозяйст венное использование
2	44:06:020401:155	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	0,01	Приусадебный участок личного подсобного хозяйства
3	44:06:020401:2	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	0,16	Для ведения личного подсобного хозяйства
4	44:06:020401:36	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	0,01	Для ведения личного подсобного хозяйства
5	44:06:021101:9	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения	Земли населенных пунктов	0,002	Для размещения производствен ных объектов
6	Не присвоен	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	0,07	Для ведения личного подсобного хозяйства
7	Не присвоен	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	0,18	Территории общего пользования

№ п/п	Кадастровый номер участка	Категория земель	Категория земель, к которой планируется отнести земельный участок	Площадь участка, подлежащего включению или исключению, га	Цель планируемого использования земельного участка
8	Не присвоен	Земли лесного фонда	Земли лесного фонда	1,3	Защитные леса
9	Не присвоен	Земли населенных пунктов	Земли сельскохозяйственного назначения	0,03	Для сельскохозяйственного использования
д. Ивановка					
1	Не присвоен	Земли лесного фонда	Земли лесного фонда	0,44	Защитные леса
2	Не присвоен	Земли лесного фонда	Земли лесного фонда	0,17	Эксплуатационные леса
3	Не присвоен	Земли населенных пунктов	Земли сельскохозяйственного назначения	0,08	Для сельскохозяйственного использования
д. Иваново					
1	Не присвоен	Земли лесного фонда	Земли лесного фонда	0,34	Защитные леса
2	Не присвоен	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	0,11	Для ведения личного подсобного хозяйства
3	Не присвоен	Земли населенных пунктов	Земли сельскохозяйственного назначения	0,002	Для сельскохозяйственного использования
с. Илешево					
1	Не присвоен	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	1,25	Под существующую жилую застройку
2	44:06:010101:39	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	0,1	Для ведения личного подсобного хозяйства
3	44:06:010101:44 (часть многоконтурного земельного участка)	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	0,02	Для ведения личного подсобного хозяйства
4	44:06:010101:232	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	0,08	Земельные участки (территории) общего пользования
5	44:06:010101:42	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	0,07	Для ведения личного подсобного хозяйства
6	44:06:010101:111	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	0,08	Для ведения личного подсобного хозяйства

№ п/п	Кадастровый номер участка	Категория земель	Категория земель, к которой планируется отнести земельный участок	Площадь участка, подлежащего включению или исключению, га	Цель планируемого использования земельного участка
7	44:06:010101:115	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	0,03	Для ведения личного подсобного хозяйства
8	44:06:010101:114	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	0,06	Для ведения личного подсобного хозяйства
9	44:06:010101:9	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	0,09	Для ведения личного подсобного хозяйства
10	44:06:010101:233	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	0,01	Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)
11	44:06:010101:101	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	0,0004	Для ведения личного подсобного хозяйства
12	Не присвоен	Земли лесного фонда	Земли лесного фонда	0,83	Защитные леса
13	Не присвоен	Земли населенных пунктов	Земли сельскохозяйственного назначения	0,08	Для сельскохозяйственного использования
с. Ильинское					
1	Не присвоен	Земли лесного фонда	Земли лесного фонда	0,06	Защитные леса
2	Не присвоен	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	0,05	Для ведения личного подсобного хозяйства
3	Не присвоен	Земли населенных пунктов	Земли сельскохозяйственного назначения	0,002	Для сельскохозяйственного использования
д. Козлово					
1	Не присвоен	Земли лесного фонда	Земли лесного фонда	0,14	Защитные леса
2	Не присвоен	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	0,15	Для ведения личного подсобного хозяйства
г. Кологрив					
1	Не присвоен	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	5,45	Для нового жилищного строительства

№ п/п	Кадастровый номер участка	Категория земель	Категория земель, к которой планируется отнести земельный участок	Площадь участка, подлежащего включению или исключению, га	Цель планируемого использования земельного участка
2	Не присвоен	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	0,76	Озеленённые территории специального назначения
3	44:06:000000:272 (часть многоконтурного земельного участка)	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения	Земли населенных пунктов	0,0023	Коммунальное обслуживание
4	Не присвоен	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	0,02	Для существующей жилой застройки
5	44:06:130231:35	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	0,12	Для ведения личного подсобного хозяйства
6	Не присвоен	Земли лесного фонда	Земли лесного фонда	51,23	Защитные леса
7	44:06:000000:270 (часть многоконтурного земельного участка)	Земли населенных пунктов	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения	0,007	Коммунальное обслуживание
8	Не присвоен	Земли населенных пунктов	Земли сельскохозяйствен ного назначения	0,29	Для сельскохозяйст венного использования
9	Не присвоен	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	0,07	Существующая жилая застройка
10	Не присвоен	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	7,21	Территории общего пользования

№ п/п	Кадастровый номер участка	Категория земель	Категория земель, к которой планируется отнести земельный участок	Площадь участка, подлежащего включению или исключению, га	Цель планируемого использования земельного участка
11	Не присвоен	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	1,01	Под объекты инженерной инфраструктуры
12	44:06:000000:275 (часть многоконтурного земельного участка)	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	0,007	Коммунальное обслуживание
13	Не присвоен	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	0,03	Под существующую жилую застройку
14	44:06:130227:24	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	0,005	Для обслуживания трансформаторной подстанции
п. Колохта					
1	Не присвоен	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	0,22	Под производственную зону
2	44:06:090301:147	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	0,001	Для обслуживания КТП
3	44:06:090301:123	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	0,03	Для обслуживания пекарни
4	Не присвоен	Земли лесного фонда	Земли лесного фонда	0,38	Защитные леса
д. Копьёво (упраздняемый)					
1	Не присвоен	Земли населенных пунктов	Земли сельскохозяйственного назначения	7,62	Для сельскохозяйственного использования
д. Королёво					
1	44:06:050401:21	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	0,08	Для ведения личного подсобного хозяйства
д. Котляж					
1	Не присвоен	Земли лесного фонда	Земли лесного фонда	0,003	Защитные леса
2	Не присвоен	Земли населенных пунктов	Земли сельскохозяйственного назначения	0,0002	Для сельскохозяйственного использования
п. Красный Бор					
1	Не присвоен	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	2,55	Под существующую жилую застройку

№ п/п	Кадастровый номер участка	Категория земель	Категория земель, к которой планируется отнести земельный участок	Площадь участка, подлежащего включению или исключению, га	Цель планируемого использования земельного участка
2	44:06:010702:22	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	0,03	Для ведения личного подсобного хозяйства
3	44:06:000000:464	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	0,04	Земельные участки (территории) общего пользования
4	44:06:000000:460	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	0,17	Земельные участки (территории) общего пользования
5	44:06:010702:16	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	0,04	Для ведения личного подсобного хозяйства
6	44:06:000000:469	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	0,001	Земельные участки (территории) общего пользования
7	44:06:000000:462	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	0,08	Земельные участки (территории) общего пользования
8	Не присвоен	Земли лесного фонда	Земли лесного фонда	1,05	Защитные леса
9	Не присвоен	Земли населенных пунктов	Земли сельскохозяйственного назначения	0,44	Для сельскохозяйственного использования
д. Крутец (упраздняемый)					
1	Не присвоен	Земли населенных пунктов	Земли сельскохозяйственного назначения	5,25	Для сельскохозяйственного использования
д. Лисицино					
1	Не присвоен	Земли населенных пунктов	Земли сельскохозяйственного назначения	0,24	Для сельскохозяйственного использования
2	44:06:060502:46	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли сельскохозяйственного назначения	1,39	Для сельскохозяйственного производства
3	44:06:060502:47	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли сельскохозяйственного назначения	0,01	Для сельскохозяйственного производства

№ п/п	Кадастровый номер участка	Категория земель	Категория земель, к которой планируется отнести земельный участок	Площадь участка, подлежащего включению или исключению, га	Цель планируемого использования земельного участка
4	44:06:060502:62	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли сельскохозяйственного назначения	0,31	Для сельскохозяйственного производства
5	Не присвоен	Земли лесного фонда	Земли лесного фонда	0,62	Защитные леса
6	Не присвоен	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	0,009	Под существующую жилую застройку
д. Логутиха					
1	44:06:070801:36	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли сельскохозяйственного назначения	1,53	Для сельскохозяйственного использования
2	Не присвоен	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	0,7	Территории общего пользования
3	Не присвоен	Земли лесного фонда	Земли лесного фонда	0,8	Защитные леса
д. Малышино (упраздняемый)					
1	44:06:070801:21	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли сельскохозяйственного назначения	0,69	Для сельскохозяйственного использования
2	Не присвоен	Земли населенных пунктов	Земли сельскохозяйственного назначения	2,47	Для сельскохозяйственного использования
д. Маракино					
1	Не присвоен	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	0,53	Под существующую жилую застройку
2	44:06:042201:162	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	0,07	Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)
д. Мичурино					
1	44:06:010801:7	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	0,8	Для ведения личного подсобного хозяйства
2	44:06:011201:231 (часть многоконтурного земельного участка)	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли сельскохозяйственного назначения	0,53	Для сельскохозяйственного использования

№ п/п	Кадастровый номер участка	Категория земель	Категория земель, к которой планируется отнести земельный участок	Площадь участка, подлежащего включению или исключению, га	Цель планируемого использования земельного участка
3	44:06:011201:97	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли сельскохозяйствен ного назначения	0,05	Для ведения личного подсобного хозяйства
	д. Нижний Воймас (упраздняемый)				
1	Не присвоен	Земли населенных пунктов	Земли сельскохозяйствен ного назначения	2,33	Для сельскохозяйст венного использования
	д. Новосёлки				
1	Не присвоен	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	0,19	Для сельскохозяйст венного использования
2	44:06:042202:16	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	0,2	Под объект сотовой связи Мегафон
3	44:06:042202:56	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	1,83	Строительная промышленнос ть
4	44:06:042202:53	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли сельскохозяйствен ного назначения	6,0	Для сельскохозяйст венного производства
5	44:06:000000:264 (часть многоконтурного земельного участка)	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли сельскохозяйствен ного назначения	0,11	Для сельскохозяйст венного производства
6	Не присвоен	Земли лесного фонда	Земли лесного фонда	0,3	Защитные леса
7	Не присвоен	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли сельскохозяйствен ного назначения	0,02	Для сельскохозяйст венного использования
	д. Овсяниково				
1	Не присвоен	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	0,05	Под существующую жилую застройку
2	44:06:010901:224 (часть многоконтурного земельного участка)	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	0,06	Земельные участки (территории) общего пользования
3	44:06:010901:221	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	0,003	Для ведения личного подсобного хозяйства
4	44:06:010901:220	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	0,14	Для ведения личного подсобного хозяйства

№ п/п	Кадастровый номер участка	Категория земель	Категория земель, к которой планируется отнести земельный участок	Площадь участка, подлежащего включению или исключению, га	Цель планируемого использования земельного участка
5	44:06:000000:397	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли сельскохозяйствен ного назначения	0,03	Для сельскохозяйст венного использования
6	44:06:010901:49	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	0,0009	Под объекты энергетики
7	44:06:010901:108	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	0,003	Для ведения личного подсобного хозяйства
8	44:06:010901:109	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	0,003	Для ведения личного подсобного хозяйства
9	Не присвоен	Земли лесного фонда	Земли лесного фонда	0,008	Защитные леса
п. Октябрьский					
1	Не присвоен	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	0,72	Под существующую жилую застройку
2	44:06:080402:173	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	0,01	Земельные участки (территории) общего пользования
3	44:06:000000:480	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	0,03	Земельные участки (территории) общего пользования
4	44:06:000000:479	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	0,03	Земельные участки (территории) общего пользования
5	44:06:080403:1	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	0,09	Для обслуживания лесничества
6	Не присвоен	Земли лесного фонда	Земли лесного фонда	0,91	Защитные леса
7	Не присвоен	Земли населенных пунктов	Земли сельскохозяйствен ного назначения	6,86	Для сельскохозяйст венного использования
д. Паунино (упраздняемый)					
1	Не присвоен	Земли населенных пунктов	Земли сельскохозяйствен ного назначения	2,68	Для сельскохозяйст венного использования
д. Половинново					

№ п/п	Кадастровый номер участка	Категория земель	Категория земель, к которой планируется отнести земельный участок	Площадь участка, подлежащего включению или исключению, га	Цель планируемого использования земельного участка
1	Не присвоен	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	12,6	Под существующую жилую застройку
д. Починок					
1	44:06:000000:441 (часть многоконтурного земельного участка)	Земли лесного фонда	Земли лесного фонда	0,07	Заготовка древесины
д. Рапоново (упраздняемый)					
1	44:06:060503:33	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли сельскохозяйственного назначения	0,16	Для сельскохозяйственного производства
2	Не присвоен	Земли лесного фонда	Земли лесного фонда	0,1	Защитные леса
3	Не присвоен	Земли населенных пунктов	Земли сельскохозяйственного назначения	6,05	Для сельскохозяйственного использования
д. Рубцово (упраздняемый)					
1	44:06:060501:32	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли сельскохозяйственного назначения	0,15	Для сельскохозяйственного производства
2	44:06:060501:40	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли сельскохозяйственного назначения	1,95	Для сельскохозяйственного производства
3	Не присвоен	Земли лесного фонда	Земли лесного фонда	0,44	Защитные леса
4	Не присвоен	Земли населенных пунктов	Земли сельскохозяйственного назначения	18,43	Для сельскохозяйственного использования
д. Судилово					
1	44:06:000000:272 (часть многоконтурного земельного участка)	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения	Земли населенных пунктов	0,002	Коммунальное обслуживание

№ п/п	Кадастровый номер участка	Категория земель	Категория земель, к которой планируется отнести земельный участок	Площадь участка, подлежащего включению или исключению, га	Цель планируемого использования земельного участка
2	Не присвоен	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	0,02	Под существующую жилую застройку
3	Не присвоен	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	0,1	Под существующую жилую застройку
4	44:06:130231:35	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	0,12	Для ведения личного подсобного хозяйства
5	Не присвоен	Земли лесного фонда	Земли лесного фонда	0,15	Защитные леса
6	44:06:000000:275 (часть многоконтурного земельного участка)	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	0,002	Коммунальное обслуживание
7	44:06:130227:24	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	0,005	Для обслуживания трансформатор ной подстанции
8	Не присвоен	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	1,49	Территории общего пользования
9	Не присвоен	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	7,21	Территории общего пользования
10	Не присвоен	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	1,01	Под объекты инженерной инфраструктур ы
11	Не присвоен	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	0,39	Под объекты инженерной инфраструктур ы
д. Суховерхово					
1	Не присвоен	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	1,96	Под существующую жилую застройку
2	Не присвоен	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	0,21	Для ведения личного подсобного хозяйства
3	44:06:020103:40	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	0,34	Приусадебный участок личного подсобного хозяйства

№ п/п	Кадастровый номер участка	Категория земель	Категория земель, к которой планируется отнести земельный участок	Площадь участка, подлежащего включению или исключению, га	Цель планируемого использования земельного участка
4	44:06:020101:176	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	0,02	Жилая застройка (мастерские по изготовлению мелких поделок)
5	Не присвоен	Земли лесного фонда	Земли лесного фонда	0,36	Защитные леса
6	Не присвоен	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	0,008	Территории общего пользования
7	Не присвоен	Земли населенных пунктов	Земли сельскохозяйствен ного назначения	0,001	Для сельскохозяйст венного использования
д. Тодино					
1	Не присвоен	Земли населенных пунктов	Земли сельскохозяйствен ного назначения	0,25	Для сельскохозяйст венного использования
2	Не присвоен	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	3,21	Под существующую жилую застройку
3	44:06:030902:88 (часть многоконтурного земельного участка)	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли сельскохозяйствен ного назначения	0,08	Для сельскохозяйст венного использования
4	44:06:030101:62	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	0,01	Для ведения личного подсобного хозяйства
5	44:06:030902:90	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли сельскохозяйствен ного назначения	0,03	Для ведения личного подсобного хозяйства
6	Не присвоен	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли сельскохозяйствен ного назначения	0,004	Для ведения личного подсобного хозяйства
7	Не присвоен	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	0,02	Под существующую жилую застройку
8	Не присвоен	Земли лесного фонда	Земли лесного фонда	0,03	Защитные леса
п. Ужуга					
1	Не присвоен	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	2,68	Под существующую жилую застройку

№ п/п	Кадастровый номер участка	Категория земель	Категория земель, к которой планируется отнести земельный участок	Площадь участка, подлежащего включению или исключению, га	Цель планируемого использования земельного участка
2	44:06:000000:414	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	0,04	Земельные участки (территории) общего пользования
3	Не присвоен	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	0,1	Под общественную застройку
4	Не присвоен	Земли лесного фонда	Земли лесного фонда	1,05	Защитные леса
5	Не присвоен	Земли населенных пунктов	Земли сельскохозяйственного назначения	0,02	Для сельскохозяйственного использования
д. Урма					
1	Не присвоен	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	0,27	Под существующую жилую застройку
2	Не присвоен	Земли населенных пунктов	Земли сельскохозяйственного назначения	0,012	Для сельскохозяйственного использования
3	44:06:030601:10	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	0,1	Для ведения личного подсобного хозяйства
4	44:06:030601:148	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	0,04	Для ведения личного подсобного хозяйства
5	44:06:030601:147	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	0,3	Для ведения личного подсобного хозяйства
6	44:06:030601:146	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	0,15	Для индивидуального жилищного строительства
7	44:06:030601:145 (часть многоконтурного земельного участка)	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	1,08	Для ведения личного подсобного хозяйства
8	44:06:000000:436 (часть многоконтурного земельного участка)	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли сельскохозяйственного назначения	0,06	Сельскохозяйственное использование

№ п/п	Кадастровый номер участка	Категория земель	Категория земель, к которой планируется отнести земельный участок	Площадь участка, подлежащего включению или исключению, га	Цель планируемого использования земельного участка
9	44:06:030901:144 (часть многоконтурного земельного участка)	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли сельскохозяйственного назначения	0,005	Для сельскохозяйственного использования
10	44:06:030601:33	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	0,1	Для ведения личного подсобного хозяйства
11	Не присвоен	Земли лесного фонда	Земли лесного фонда	0,66	Защитные леса
12	44:06:030601:30	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	0,03	Для ведения личного подсобного хозяйства
13	44:06:030601:32	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	0,05	Приусадебный участок личного подсобного хозяйства
д. Федорково					
1	Не присвоен	Земли лесного фонда	Земли лесного фонда	0,03	Защитные леса
2	Не присвоен	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	0,003	Для ведения личного подсобного хозяйства
3	Не присвоен	Земли населенных пунктов	Земли сельскохозяйственного назначения	0,0008	Для сельскохозяйственного использования
д. Хапово					
1	Не присвоен	Земли лесного фонда	Земли лесного фонда	0,09	Защитные леса
2	Не присвоен	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	0,014	Для ведения личного подсобного хозяйства
д. Хмелёвка					
1	44:06:021002:297	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли сельскохозяйственного назначения	0,01	Для сельскохозяйственного использования
д. Черменино					
1	Не присвоен	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	1,86	Под существующую жилую застройку
2	Не присвоен	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	0,06	Коммунальное обслуживание

№ п/п	Кадастровый номер участка	Категория земель	Категория земель, к которой планируется отнести земельный участок	Площадь участка, подлежащего включению или исключению, га	Цель планируемого использования земельного участка
3	Не присвоен	Земли населенных пунктов	Земли сельскохозяйствен ного назначения	0,07	Для сельскохозяйст венного использования
4	44:06:080101:84	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	0,007	Для ведения личного подсобного хозяйства
5	44:06:080101:94	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	0,08	Для строительства жилого дома
6	44:06:080101:289	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	0,02	Земельные участки (территории) общего пользования
7	44:06:080101:10	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	0,01	Приусадебный участок личного подсобного хозяйства
8	44:06:080101:154	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	0,009	Для эксплуатации КТП-04Ч- 155/160 Черменино
д. Шаблово					
1	Не присвоен	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	1,4	Под существующую жилую застройку
2	Не присвоен	Земли населенных пунктов	Земли сельскохозяйствен ного назначения	0,01	Для сельскохозяйст венного использования
3	44:06:011101:10	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	0,93	Для историко- культурной деятельности
4	44:06:011101:44	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	0,03	Для ведения личного подсобного хозяйства
5	44:06:011201:101	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли сельскохозяйствен ного назначения	0,3	Для животноводств а
6	44:06:011201:111	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли сельскохозяйствен ного назначения	0,18	Для ведения личного подсобного хозяйства
7	44:06:011201:95	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли сельскохозяйствен ного назначения	0,09	Для ведения личного подсобного хозяйства

№ п/п	Кадастровый номер участка	Категория земель	Категория земель, к которой планируется отнести земельный участок	Площадь участка, подлежащего включению или исключению, га	Цель планируемого использования земельного участка
8	44:06:011201:110	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли сельскохозяйствен ного назначения	0,35	Для ведения личного подсобного хозяйства
9	Не присвоен	Земли лесного фонда	Земли лесного фонда	0,27	Защитные леса
д. Шоргутово					
1	Не присвоен	Земли лесного фонда	Земли лесного фонда	0,19	Защитные леса
2	Не присвоен	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	0,01	Под существующую жилую застройку
3	Не присвоен	Земли населенных пунктов	Земли сельскохозяйствен ного назначения	0,013	Для сельскохозяйст венного использования
д. Яковлево					
1	44:06:000000:261 (часть многоконтурного земельного участка)	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли сельскохозяйствен ного назначения	0,08	Для сельскохозяйст венного использования
2	Не присвоен	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	0,8	Под существующую жилую застройку

**РАЗДЕЛ 7. ОСНОВНЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА**

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Современное состояние (2022 год)	Расчётный срок (2042 год)
1	2	3	4	5
1	Общая площадь земель в границах Кологривского муниципального округа	га	350339,82	350339,82
2	Земли по категориям			
2.1	Земли сельскохозяйственного назначения	га	33245,22	33189,58
2.2	Земли населенных пунктов	га	1812,12	1805,93
2.3	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения	га	61,92	104,05
2.4	Земли особо охраняемых территорий и объектов	га	29467,91	29487,61
2.5	Земли лесного фонда	га	285752,65	285752,65
3	Функциональные зоны			
3.1	Жилые зоны			
3.1.1	Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)	га	20,82	20,82
3.1.2	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	га	1343,17	1356,81
3.2	Общественно-деловые зоны			
3.2.1	Многофункциональная общественно-деловая зона	га	22,87	22,87
3.2.2	Зона специализированной общественной застройки	га	25,17	25,61
3.3	Производственные зоны, зоны инженерной инфраструктуры и транспортной инфраструктур			
3.3.1	Производственная зона	га	134,65	149,7
3.3.2	Научно-производственная зона	га	0,42	0,42
3.3.3	Зона инженерной инфраструктуры	га	4,83	6,17
3.3.4	Зона транспортной инфраструктуры	га	1,23	1,23
3.4	Зона сельскохозяйственного использования	га	33116,855	33185,125
3.4.1	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий	га	41,13	41,13
3.5	Зоны рекреационного назначения			
3.5.1	Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)	га	6,61	21,36

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Современное состояние (2022 год)	Расчётный срок (2042 год)
1	2	3	4	5
3.5.2	Зона отдыха	га	8,67	19,68
3.5.3	Зона лесов	га	315220,56	315220,56
3.6	Зоны специального назначения			
3.6.1	Зона кладбищ	га	13,9	14,67
3.6.2	Зона складирования и захоронения отходов	га	0,005	0,005
3.6.3	Зона озелененных территорий специального назначения	га	-	40,59
3.8	Иные зоны	га	378,93	213,07
4	Население			
4.1	Общая численность населения муниципального округа	чел.	4659	3084
4.2	Плотность населения	чел./га	75,2	113,6
5	Жилищный фонд			
5.1	Средняя обеспеченность населения	м²/чел.	40,2	55,0
5.2	Общий объем жилищного фонда	тыс. м²	193,77	169,62
6	Объекты социального и культурно-бытового обслуживания			
6.1	Стационары всех типов с вспомогательными зданиями и сооружениями	коек	8	8
6.2	Амбулаторно-поликлинические учреждения	посещений в смену	146	146
6.3	Плоскостные спортивные сооружения	га	2,3	3,0
6.4	Культурно-досуговые учреждения клубного типа	зрительских мест	537	537
6.6	Библиотека	тыс. единиц хранения	77,1	77,1
7	Транспортная инфраструктура			
7.1	Протяженность автомобильных дорог регионального значения	км	121,3	121,3
7.2	Протяженность улично-дорожной сети	км	223,6	225,3
8	Инженерная инфраструктура			
8.1	Водоснабжение			
8.1.1	Расход воды	тыс. м³/сут.	Нет данных	0,73
8.1.2	Протяженность водопроводных сетей	км	61,04	61,64
8.2	Водоотведение			
8.2.1	Расход сточных вод	тыс. м³/сут.	Нет данных	0,56
8.2.2	Протяженность канализационных сетей	км	2,4	11,66
8.3	Связь			
8.3.1	Охват населения телевизионным вещанием	% от населения	100	100
8.4	Электроснабжение			
8.4.1	Потребность электроэнергии	млн кВт*ч/год	9,3	20,4
8.4.2	Трансформаторные подстанции	единиц	151	151
8.5	Теплоснабжение			
8.5.1	Тепловые нагрузки	Гкал/ч	0,775	0,775

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Современное состояние (2022 год)	Расчётный срок (2042 год)
1	2	3	4	5
	централизованных источников			
9	Инженерная подготовка и защита территории			
9.1	Канализация дождевая самотечная открытая	км	-	34
9.2	Очистные сооружения дождевой канализации	шт.	-	14
9.3	Защитные сооружения	км	0,5	2,2
9.4	Вертикальная планировка	га	-	9
10	Объекты специального назначения			
10.1	Кладбища	общая площадь, га	15,3	16,13
10.2	Скотомогильники	объект	1	1

ПРИЛОЖЕНИЕ 1



**Администрация
Кологривского муниципального округа
Костромской области**
ул. Набережная р. Киченки, 13, г. Кологрив,
157440
тел. (49443) 5-15-54 факс 5-27-49
E-mail: kologriv@adm44.ru
ОКПО 75175562 ОГРН 1244000005665
ИНН/КПП 4400006068/440001001

В ООО научно-проектный
институт пространственного
планирования «ЭНКО»

от «16» 04 2023 г. № 1443

Администрация Кологривского муниципального округа Костромской области направляет информацию о том, что захоронения на территориях кладбищ (г. Кологрив, с. Ильинское, с. Илешево, д. Высоково, п. Черменино (за д. Горка)), расположенных в водоохранных зонах поверхностных водных объектов не осуществляется.

Глава Кологривского
муниципального округа

С.В.Данилов

Исп. Кузнецова Светлана Борисовна
8(49443)51361



**Научно-проектный институт
пространственного планирования
«ЭНКО»**

**Генеральный план
Кологривского муниципального округа
Костромской области**

**ЧАСТЬ 1. ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ
ПЛАНИРОВАНИИ**

Генеральный директор ООО НПИ «ЭНКО»

Н.А. Николаевская

Главный архитектор проекта

А.Г. Немчинова

**Санкт-Петербург
2022**

ОГЛАВЛЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (ДЛЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ЛИНЕЙНЫМИ ОБЪЕКТАМИ, УКАЗЫВАЮТСЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ), А ТАКЖЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ	3
РАЗДЕЛ 2. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ.....	15

РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (ДЛЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ЛИНЕЙНЫМИ ОБЪЕКТАМИ, УКАЗЫВАЮТСЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ), А ТАКЖЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ

Таблица 1.1

№	Наименование объекта	Код объекта	Назначение объекта	Основные характеристики	Местоположение	Характеристика зон с особыми условиями использования территорий
Объекты капитального строительства транспортной инфраструктуры						
Улично-дорожная сеть городского населенного пункта						
1	Улицы и дороги местного значения (планируемые к размещению)	602030406	Обеспечение внутригородских транспортных связей	Протяженность - 1,69 км Пропускная способность в одном направлении – не более 800 ед./ч	Кологривский муниципальный округ, г. Кологрив	Не устанавливаются
2	Улицы и дороги местного значения (планируемые к реконструкции)	602030406	Обеспечение внутригородских транспортных связей	Протяженность - 14,76 км Пропускная способность в одном направлении – не более 800 ед./ч	Кологривский муниципальный округ, г. Кологрив	Не устанавливаются
Улично-дорожная сеть сельского населенного пункта						
3	Улица в жилой застройке (планируемые к реконструкции)	602030406	Обеспечение внутрипоселковых транспортных связей	Протяженность - 2,28 км Пропускная способность в одном направлении – не более 800 ед./ч	Кологривский муниципальный округ, п. Воймас	Не устанавливаются

№	Наименование объекта	Код объекта	Назначение объекта	Основные характеристики	Местоположение	Характеристика зон с особыми условиями использования территорий
4	Улица в жилой застройке (планируемые к реконструкции)	602030406	Обеспечение внутрипоселковых транспортных связей	Протяженность - 3,17 км Пропускная способность в одном направлении – не более 800 ед./ч	Кологривский муниципальный округ, с. Ильинское	Не устанавливаются
5	Улица в жилой застройке (планируемые к реконструкции)	602030406	Обеспечение внутрипоселковых транспортных связей	Протяженность - 2,04 км Пропускная способность в одном направлении – не более 800 ед./ч	Кологривский муниципальный округ, д. Маракино	Не устанавливаются
6	Улица в жилой застройке (планируемые к реконструкции)	602030406	Обеспечение внутрипоселковых транспортных связей	Протяженность - 1,05 км Пропускная способность в одном направлении – не более 800 ед./ч	Кологривский муниципальный округ, д. Судилово	Не устанавливаются
7	Улица в жилой застройке (планируемые к реконструкции)	602030406	Обеспечение внутрипоселковых транспортных связей	Протяженность - 1,14 км Пропускная способность в одном направлении – не более 800 ед./ч	Кологривский муниципальный округ, д. Тодино	Не устанавливаются
8	Улица в жилой застройке (планируемые к реконструкции)	602030406	Обеспечение внутрипоселковых транспортных связей	Протяженность - 1,2 км Пропускная способность в одном направлении – не более 800 ед./ч	Кологривский муниципальный округ, п. Верхняя Унжа	Не устанавливаются

№	Наименование объекта	Код объекта	Назначение объекта	Основные характеристики	Местоположение	Характеристика зон с особыми условиями использования территорий
9	Улица в жилой застройке (планируемые к реконструкции)	602030406	Обеспечение внутрипоселковых транспортных связей	Протяженность - 2,27 км Пропускная способность в одном направлении – не более 800 ед./ч	Кологривский муниципальный округ, д. Суховерхово	Не устанавливаются
10	Улица в жилой застройке (планируемые к реконструкции)	602030406	Обеспечение внутрипоселковых транспортных связей	Протяженность - 3,19 км Пропускная способность в одном направлении – не более 800 ед./ч	Кологривский муниципальный округ, п. Красный Бор	Не устанавливаются
11	Улица в жилой застройке (планируемые к реконструкции)	602030406	Обеспечение внутрипоселковых транспортных связей	Протяженность - 5,1 км Пропускная способность в одном направлении – не более 800 ед./ч	Кологривский муниципальный округ, п. Ужуга	Не устанавливаются
Объекты капитального строительства социально-бытового обслуживания						
Объекты капитального строительства спортивного назначения						
12	Спортивное сооружение (планируемые к размещению)	602010302	Сооружение для занятий спортом	Площадь пола - не менее 300 м ²	Кологривский муниципальный округ, д. Маракино, зона застройки индивидуальными жилыми домами	Не устанавливаются

№	Наименование объекта	Код объекта	Назначение объекта	Основные характеристики	Местоположение	Характеристика зон с особыми условиями использования территорий
13	Плавательный бассейн (планируемые к размещению)	602010302	Сооружение для занятий спортом	Площадь зеркала воды - не менее 72 м²	Кологривский муниципальный округ, г. Кологрив, зона специализированной общественной застройки	Не устанавливаются
14	Спортивное сооружение (планируемые к реконструкции)	602010302	Сооружение для занятий спортом	Площадь - 543 м²	Кологривский муниципальный округ, п. Красный Бор, ул. Школьная, 2	Не устанавливаются
15	Спортивное сооружение (планируемые к реконструкции)	602010302	Сооружение для занятий спортом	Площадь - 185,2 м²	Кологривский муниципальный округ, п. Ужуга, ул. Дорожная, 8а	Не устанавливаются
Объекты капитального строительства инженерной инфраструктуры						
Объекты водоснабжения						
16	Водопроводные очистные сооружения	602041102	Водоподготовка, обеззараживание воды	по проекту	г. Кологрив, зона инженерной инфраструктуры	Зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1.110-04
Сети водоснабжения						
17	Водопровод (реконструкция)	602041202	Безаварийное водоснабжение	36,0 км	Кологривский муниципальный округ	Не устанавливаются
18	Водопровод	602041202	Подача воды потребителям	0,6 км	Кологривский муниципальный округ	Не устанавливаются
Объекты водоотведения						

№	Наименование объекта	Код объекта	Назначение объекта	Основные характеристики	Местоположение	Характеристика зон с особыми условиями использования территорий
19	Очистные сооружения (КОС) (планируемые к размещению)	602041301	Очистка сточных вод	Производительность - 0,5 тыс. м³/сут.	Кологривский муниципальный округ, г. Кологрив, зона инженерной инфраструктуры	Санитарно-защитная зона 200 м в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
20	Очистные сооружения (КОС) (планируемые к размещению)	602041301	Очистка сточных вод	Производительность - 0,02 тыс. м³/сут.	Кологривский муниципальный округ, п. Верхняя Унжа, зона инженерной инфраструктуры	Санитарно-защитная зона 150 м в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
21	Канализационная насосная станция (КНС) (планируемые к размещению)	602041303	Прием и перекачка сточных вод	По проекту	Кологривский муниципальный округ, г. Кологрив, иные зоны	Санитарно-защитная зона 15 м в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
22	Канализационная насосная станция (КНС) (планируемые к размещению)	602041303	Прием и перекачка сточных вод	По проекту	Кологривский муниципальный округ, г. Кологрив, зона озелененных территорий специального назначения	Санитарно-защитная зона 15 м в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
23	Канализационная насосная станция (КНС) (планируемые к размещению)	602041303	Прием и перекачка сточных вод	По проекту	Кологривский муниципальный округ, п. Верхняя Унжа, зона лесов	Санитарно-защитная зона 15 м в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
24	Очистные сооружения дождевой канализации (планируемые к размещению)	602041302	Очистка поверхностного стока	Очистные сооружения накопительного типа	г. Кологрив, многофункциональная общественно-деловая зона	Санитарно-защитная зона 50 м в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

№	Наименование объекта	Код объекта	Назначение объекта	Основные характеристики	Местоположение	Характеристика зон с особыми условиями использования территорий
25	Очистные сооружения дождевой канализации (планируемые к размещению)	602041302	Очистка поверхностного стока	Очистные сооружения накопительного типа	г. Кологрив, зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)	Санитарно-защитная зона 50 м в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
26	Очистные сооружения дождевой канализации (планируемые к размещению)	602041302	Очистка поверхностного стока	Очистные сооружения накопительного типа	г. Кологрив, зона озелененных территорий специального назначения	Санитарно-защитная зона 50 м в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
27	Очистные сооружения дождевой канализации (планируемые к размещению)	602041302	Очистка поверхностного стока	Очистные сооружения накопительного типа	г. Кологрив, иные зоны	Санитарно-защитная зона 50 м в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
28	Очистные сооружения дождевой канализации (планируемые к размещению)	602041302	Очистка поверхностного стока	Очистные сооружения накопительного типа	г. Кологрив, зона сельскохозяйственного использования	Санитарно-защитная зона 50 м в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
29	Очистные сооружения дождевой канализации (планируемые к размещению)	602041302	Очистка поверхностного стока	Очистные сооружения накопительного типа, 2 ед.	п. Верхняя Унжа, иные зоны	Санитарно-защитная зона 50 м в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
30	Очистные сооружения дождевой канализации (планируемые к размещению)	602041302	Очистка поверхностного стока	Очистные сооружения накопительного типа, 2 ед.	д. Суховерхово, зона застройки индивидуальными жилыми домами	Санитарно-защитная зона 50 м в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
31	Очистные сооружения дождевой канализации (планируемые к размещению)	602041302	Очистка поверхностного стока	Очистные сооружения накопительного типа	д. Маракино, зона застройки индивидуальными жилыми домами	Санитарно-защитная зона 50 м в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

№	Наименование объекта	Код объекта	Назначение объекта	Основные характеристики	Местоположение	Характеристика зон с особыми условиями использования территорий
32	Очистные сооружения дождевой канализации (планируемые к размещению)	602041302	Очистка поверхностного стока	Очистные сооружения накопительного типа	с. Ильинское, зона сельскохозяйственного использования	Санитарно-защитная зона 50 м в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
33	Очистные сооружения дождевой канализации (планируемые к размещению)	602041302	Очистка поверхностного стока	Очистные сооружения накопительного типа	п. Воймас, зона сельскохозяйственного использования	Санитарно-защитная зона 50 м в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
34	Очистные сооружения дождевой канализации (планируемые к размещению)	602041302	Очистка поверхностного стока	Очистные сооружения накопительного типа	п. Ужуга, зона застройки индивидуальными жилыми домами	Санитарно-защитная зона 50 м в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
35	Очистные сооружения дождевой канализации (планируемые к размещению)	602041302	Очистка поверхностного стока	Очистные сооружения накопительного типа	п. Красный Бор, иные зоны	Санитарно-защитная зона 50 м в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
Сети водоотведения						
36	Канализация самотечная (планируемые к реконструкции)	602041401	Безаварийное водоотведение	Протяженность - 2,4 км	Кологривский муниципальный округ	Не устанавливаются
37	Канализация самотечная (планируемые к размещению)	602041401	Транспортировка сточных вод	Протяженность - 8,62 км	Кологривский муниципальный округ	Не устанавливаются
38	Канализация напорная (планируемые к размещению)	602041402	Транспортировка сточных вод	Протяженность - 0,64 км	Кологривский муниципальный округ	Не устанавливаются

№	Наименование объекта	Код объекта	Назначение объекта	Основные характеристики	Местоположение	Характеристика зон с особыми условиями использования территорий
39	Канализация дождевая самотечная открытая (планируемые к размещению)	602041405	Водоотведение поверхностного стока	Протяженность - 34 км, открытые самотечные (лотки, канавы)	Кологривский муниципальный округ, в границах населенных пунктов	Не устанавливаются
Объекты газоснабжения						
40	Пункт редуцирования газа (ПРГ) (планируемые к размещению)	602040514	Газификация округа	По проекту	Кологривский муниципальный округ, г. Кологрив, зона застройки индивидуальными жилыми домами	Охранная зона в соответствии с постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878
41	Пункт редуцирования газа (ПРГ) (планируемые к размещению)	602040514	Газификация округа	По проекту	Кологривский муниципальный округ, д. Судилово, зона застройки индивидуальными жилыми домами	Охранная зона в соответствии с постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878
42	Пункт редуцирования газа (ПРГ) (планируемые к размещению)	602040514	Газификация округа	По проекту	Кологривский муниципальный округ, п. Верхняя Унжа, зона сельскохозяйственного использования	Охранная зона в соответствии с постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878
43	Пункт редуцирования газа (ПРГ) (планируемые к размещению)	602040514	Газификация округа	По проекту	Кологривский муниципальный округ, д. Тодино, зона застройки индивидуальными жилыми домами	Охранная зона в соответствии с постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878

№	Наименование объекта	Код объекта	Назначение объекта	Основные характеристики	Местоположение	Характеристика зон с особыми условиями использования территорий
44	Пункт редуцирования газа (ПРГ) (планируемые к размещению)	602040514	Газификация округа	По проекту	Кологривский муниципальный округ , д. Маракино, зона сельскохозяйственного использования	Охранная зона в соответствии с постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878
45	Пункт редуцирования газа (ПРГ) (планируемые к размещению)	602040514	Газификация округа	По проекту	Кологривский муниципальный округ , с. Ильинское, зона сельскохозяйственного использования	Охранная зона в соответствии с постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878
46	Пункт редуцирования газа (ПРГ) (планируемые к размещению)	602040514	Газификация округа	По проекту	Кологривский муниципальный округ , д. Белоглазово, зона сельскохозяйственного использования	Охранная зона в соответствии с постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878
47	Пункт редуцирования газа (ПРГ) (планируемые к размещению)	602040514	Газификация округа	По проекту	Кологривский муниципальный округ , д. Шоргутово, зона сельскохозяйственного использования	Охранная зона в соответствии с постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878
48	Пункт редуцирования газа (ПРГ) (планируемые к размещению)	602040514	Газификация округа	По проекту	Кологривский муниципальный округ , п. Ужуга, зона сельскохозяйственного использования	Охранная зона в соответствии с постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878
49	Пункт редуцирования газа (ПРГ) (планируемые к размещению)	602040514	Газификация округа	По проекту	Кологривский муниципальный округ , д. Суховерхово, зона сельскохозяйственного использования	Охранная зона в соответствии с постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878

№	Наименование объекта	Код объекта	Назначение объекта	Основные характеристики	Местоположение	Характеристика зон с особыми условиями использования территорий
50	Пункт редуцирования газа (ПРГ) (планируемые к размещению)	602040514	Газификация округа	По проекту	Кологривский муниципальный округ , д. Овсяниково, зона сельскохозяйственного использования	Охранная зона в соответствии с постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878
51	Пункт редуцирования газа (ПРГ) (планируемые к размещению)	602040514	Газификация округа	По проекту	Кологривский муниципальный округ , п. Красный бор, зона сельскохозяйственного использования	Охранная зона в соответствии с постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878
52	Пункт редуцирования газа (ПРГ) (планируемые к размещению)	602040514	Газификация округа	По проекту	Кологривский муниципальный округ , д. Шаблово, зона сельскохозяйственного использования	Охранная зона в соответствии с постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878
53	Пункт редуцирования газа (ПРГ) (планируемые к размещению)	602040514	Газификация округа	По проекту	Кологривский муниципальный округ , п. Варзенга, зона лесов	Охранная зона в соответствии с постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878
54	Пункт редуцирования газа (ПРГ) (планируемые к размещению)	602040514	Газификация округа	По проекту	Кологривский муниципальный округ , п. Екимцево, зона лесов	Охранная зона в соответствии с постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878
55	Пункт редуцирования газа (ПРГ) (планируемые к размещению)	602040514	Газификация округа	По проекту	Кологривский муниципальный округ , д. Березник, зона сельскохозяйственного использования	Охранная зона в соответствии с постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878

№	Наименование объекта	Код объекта	Назначение объекта	Основные характеристики	Местоположение	Характеристика зон с особыми условиями использования территорий
56	Пункт редуцирования газа (ПРГ) (планируемые к размещению)	602040514	Газификация округа	По проекту	Кологривский муниципальный округ, д. Пехарово, зона сельскохозяйственного использования	Охранная зона в соответствии с постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878
Сети газоснабжения						
57	Газопровод распределительный высокого давления	602040601	Газификация округа	Протяженность - 48 км (уточняется проектом)	Кологривский муниципальный округ	Охранная зона в соответствии с постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 г. №878
Объекты теплоснабжения						
58	Источник тепловой энергии (реконструкция)	602040901	Обеспечение теплоснабжения потребителей	Тепловая мощность - 0,108 Гкал/ч	Кологривский муниципальный округ, г. Кологрив, зона специализированной общественной застройки	Расчетная санитарно-защитная зона
59	Источник тепловой энергии (реконструкция)	602040901	Обеспечение теплоснабжения потребителей	Тепловая мощность - 0,108 Гкал/ч	Кологривский муниципальный округ, г. Кологрив, многофункциональная общественно-деловая зона	Расчетная санитарно-защитная зона
60	Источник тепловой энергии (реконструкция)	602040901	Обеспечение теплоснабжения потребителей	Тепловая мощность - 0,04 Гкал/ч	Кологривский муниципальный округ, с. Ильинское, многофункциональная общественно-деловая зона	Расчетная санитарно-защитная зона

№	Наименование объекта	Код объекта	Назначение объекта	Основные характеристики	Местоположение	Характеристика зон с особыми условиями использования территорий
61	Источник тепловой энергии (реконструкция)	602040901	Обеспечение теплоснабжения потребителей	Тепловая мощность - 0,04 Гкал/ч	Кологривский муниципальный округ , п. Ужуга, многофункциональная общественно-деловая зона	Расчетная санитарно-защитная зона
62	Источник тепловой энергии (реконструкция)	602040901	Обеспечение теплоснабжения потребителей	Тепловая мощность - 0,04 Гкал/ч	Кологривский муниципальный округ , г. Кологрив, многофункциональная общественно-деловая зона	Расчетная санитарно-защитная зона
Сети теплоснабжения						
63	Теплопровод (реконструкция)	602041002	Обеспечение теплоснабжения потребителей	Протяженность - 0,066 км	Кологривский муниципальный округ, г. Кологрив	Не устанавливаются
Места погребения						
64	Кладбище (планируемый к размещению)	602050301	Ритуальная деятельность	Площадь - 8330 м ²	Кологривский муниципальный округ, к северу от п. Верхняя Унжа, зона кладбищ	Санитарно-защитная зона 50 м в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
Особо охраняемые природные территории						
65	Памятник природы «Уромская сосна» (планируемый к размещению)	605010105	Обеспечение устойчивости и сохранности экосистем	Отдельно стоящее дерево (сосна обыкновенная)	Кологривский муниципальный округ , д. Урма, зона сельскохозяйственного использования	Не устанавливаются

РАЗДЕЛ 2. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

Таблица 2.1

№ п/п	Наименование функциональной зоны	Параметры функциональной зоны		Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения, объектах регионального значения, за исключением линейных объектов
		площадь зоны, га	иные параметры	
1	Жилые зоны			
1.1	Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)	20,82	Зона предназначена для размещения многоквартирных жилых домов до 4 этажей, включая мансардный, а также блокированных жилых домов с придомовыми участками до 500 кв. м. Предельное количество этажей – 4. Максимальный коэффициент застройки – 0,3.	
1.2	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	1356,81	Зона предназначена для размещения индивидуальных жилых домов с придомовыми земельными участками, а также блокированных жилых домов с придомовыми участками до 500 кв. м. Предельное количество этажей – 3. Максимальный коэффициент застройки – 0,3.	<i>Местного значения муниципального округа:</i> – Спортивное сооружение в д. Маракино — 1 ед; – Очистные сооружения дождевой канализации в д. Суховерхово — 2 ед; – Очистные сооружения дождевой канализации в д. Маракино — 1 ед; – Очистные сооружения

№ п/п	Наименование функциональной зоны	Параметры функциональной зоны		Сведения о планируемых для размещения объектов федерального значения, объектах регионального значения, за исключением линейных объектов
		площадь зоны, га	иные параметры	
				дождевой канализации в п. Ужуга — 1 ед; – Пункт редуцирования газа (ПРГ) в г. Кологрив — 1 ед; – Пункт редуцирования газа (ПРГ) в д. Судилово — 1 ед; – Пункт редуцирования газа (ПРГ) в д. Тодино — 1 ед.
2	Общественно-деловые зоны			
2.1	Многофункциональная общественно-деловая зона	22,87	Зона предназначена преимущественно для размещения объектов торговли, делового, общественного и коммерческого назначения с возможностью размещения объектов жилищно-коммунального хозяйства, улично-дорожной сети, проездов. Максимальный коэффициент застройки – 0,8.	<i>Регионального значения:</i> – ОГБУЗ «Кологривская РБ» в г. Кологрив — 1 ед. <i>Местного значения муниципального округа:</i> – Очистные сооружения дождевой канализации в г. Кологрив — 1 ед.
2.2	Зона специализированной общественной застройки	25,61	Зона предназначена преимущественно для размещения объектов социальной инфраструктуры: дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, объектов культуры и искусства, здравоохранения, физической	<i>Регионального значения:</i> – ОГБУ «Кологривский дом-интернат для престарелых и инвалидов» в д. Суховерхово — 1 ед.; – Гостиница «Кологривский лес» в п. Варзенга — 1 ед.

№ п/п	Наименование функциональной зоны	Параметры функциональной зоны		Сведения о планируемых для размещения объектов федерального значения, объектах регионального значения, за исключением линейных объектов
		площадь зоны, га	иные параметры	
			культуры и массового спорта, культовых зданий и сооружений с возможностью размещения объектов жилищно-коммунального хозяйства, улично-дорожной сети, проездов. Предельное количество этажей – 3. Максимальный коэффициент застройки – 0,8.	<i>Местного значения муниципального округа:</i> – Плавательный бассейн в г. Кологрив — 1 ед.
3	Производственные зоны, зоны инженерной инфраструктуры и транспортной инфраструктур			
3.1	Производственная зона	149,7	Зона предназначена для размещения производственных объектов, а также территорий для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. Максимальный коэффициент застройки – 0,6.	
3.2	Научно-производственная зона	0,42	Зона предназначена для размещения объектов научно-исследовательских учреждений в том числе в составе учреждений высшего и среднего специального образования, вспомогательной инфраструктуры. Максимальный коэффициент застройки – 0,6.	
3.3	Зона инженерной инфраструктуры	6,17	Зона предназначена для размещения	<i>Местного значения муниципального</i>

№ п/п	Наименование функциональной зоны	Параметры функциональной зоны		Сведения о планируемых для размещения объектов федерального значения, объектах регионального значения, за исключением линейных объектов
		площадь зоны, га	иные параметры	
			объектов инженерной инфраструктуры.	<i>округа:</i> – Водопроводные очистные сооружения в г. Кологрив — 1 ед; – Очистные сооружения (КОС) в г. Кологрив — 1 ед.; – Очистные сооружения (КОС) в п. Верхняя Унжа — 1 ед.
3.4	Зона транспортной инфраструктуры	1,23	Зона предназначена для размещения объектов транспортной инфраструктуры, в том числе внешнего автомобильного транспорта.	
4	Зоны сельскохозяйственного использования	33185,125	Зона сельскохозяйственного использования включает в себя несколько зон различного функционального назначения: – зону сельскохозяйственных угодий; – зону садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ – производственную зону сельскохозяйственных предприятий; – иные зоны сельскохозяйственного назначения.	<i>Федерального значения:</i> – газораспределительная станция (ГРС) вне границ населённых пунктов — 1 ед. <i>Местного значения муниципального округа:</i> – Очистные сооружения дождевой канализации в г. Кологрив — 1 ед; – Очистные сооружения дождевой канализации в с. Ильинское — 1 ед; – Очистные сооружения дождевой канализации в п.


№ п/п	Наименование функциональной зоны	Параметры функциональной зоны		Сведения о планируемых для размещения объектов федерального значения, объектах регионального значения, за исключением линейных объектов
		площадь зоны, га	иные параметры	
				Воймас — 1 ед; – Пункт редуцирования газа (ПРГ) в п. Верхняя Унжа — 1 ед; – Пункт редуцирования газа (ПРГ) в д. Маракино — 1 ед; – Пункт редуцирования газа (ПРГ) в с. Ильинское — 1 ед; – Пункт редуцирования газа (ПРГ) в д. Белоглазово — 1 ед; – Пункт редуцирования газа (ПРГ) в д. Шоргутово — 1 ед; – Пункт редуцирования газа (ПРГ) в п. Ужуга — 1 ед; – Пункт редуцирования газа (ПРГ) в д. Суховерхово — 1 ед; – Пункт редуцирования газа (ПРГ) в д. Овсяниково — 1 ед; – Пункт редуцирования газа (ПРГ) в п. Красный Бор — 1 ед; – Пункт редуцирования газа (ПРГ) в д. Шаблово — 1 ед; – Пункт редуцирования газа (ПРГ) в д. Березник — 1 ед; – Пункт редуцирования газа (ПРГ) в д. Пехарово — 1 ед;


№ п/п	Наименование функциональной зоны	Параметры функциональной зоны		Сведения о планируемых для размещения объектов федерального значения, объектах регионального значения, за исключением линейных объектов
		площадь зоны, га	иные параметры	
				– Памятник природы «Уромская сосна» в д. Урма — 1 ед.
4.1	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий	41,13	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий предназначена для: – осуществление хозяйственной деятельности вне сельскохозяйственных угодий; – размещения зданий, сооружений, используемых для сельскохозяйственного производства, в том числе хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции; – размещения хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур. Предельное количество этажей – 1. Максимальный коэффициент застройки – 0,6.	
5	Зоны рекреационного назначения			
5.1	Зона озелененных территорий	21,36	Зона предназначена для размещения	<i>Местного значения муниципального</i>


№ п/п	Наименование функциональной зоны	Параметры функциональной зоны		Сведения о планируемых для размещения объектов федерального значения, объектах регионального значения, за исключением линейных объектов
		площадь зоны, га	иные параметры	
	общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)		парков, садов, скверов, рекреационных зон прибрежных территорий, естественных незастроенных природных территорий. Минимально допустимая доля зелёных насаждений в площади озеленённых территорий общего пользования населённых пунктов – 70%.	<i>округа:</i> – Очистные сооружения дождевой канализации в г. Кологрив — 1 ед.
5.2	Зона отдыха	19,68	Зона предназначена для размещения спортивно-оздоровительных сооружений и комплексов в природно- рекреационных зонах, иных объектов отдыха и туризма. Максимальный коэффициент застройки – 0,8.	
5.3	Зона лесов	315220,56	Зона предназначена для размещения защитных и эксплуатационных лесов земель лесного фонда в целях сохранения природного ландшафта территории.	<i>Местного значения муниципального округа:</i> – Канализационная насосная станция (КНС) в п. Верхняя Унжа — 1 ед; – Пункт редуцирования газа (ПРГ) в п. Варзенга — 1 ед; – Пункт редуцирования газа (ПРГ) в п. Екимцево — 1 ед.
6	Зона специального назначения			
6.1	Зона кладбищ	14,67	Зона предназначена для размещения объектов погребения.	<i>Местного значения муниципального округа:</i>

№ п/п	Наименование функциональной зоны	Параметры функциональной зоны		Сведения о планируемых для размещения объектов федерального значения, объектах регионального значения, за исключением линейных объектов
		площадь зоны, га	иные параметры	
			Предельное количество этажей – 3. Максимальный коэффициент застройки – не устанавливается.	– Кладбище к северу от п. Верхняя Унжа — 1 ед.
6.2	Зона складирования и захоронения отходов	0,005	Зона предназначена для размещения объектов захоронения и утилизации отходов, мусоросортировочных объектов, а также сопутствующей инфраструктуры.	
6.3	Зона озелененных территорий специального назначения	40,59	Зона предназначена для размещения зелёных насаждений в санитарно- защитных зонах, санитарных разрывах или иных насаждений специального назначения. Минимальная площадь озеленения санитарно-защитных зон – 60%.	<i>Местного значения муниципального округа:</i> – Канализационная насосная станция (КНС) в г. Кологрив — 1 ед; – Очистные сооружения дождевой канализации в г. Кологрив — 1 ед.
7	Иные зоны	213,07	Зона предназначена для территорий общего пользования, которые не вовлечены в градостроительную деятельность.	<i>Местного значения муниципального округа:</i> – Канализационная насосная станция (КНС) в г. Кологрив — 1 ед; – Очистные сооружения дождевой канализации в г. Кологрив — 1 ед; – Очистные сооружения дождевой канализации в п. Верхняя Унжа — 2 ед;

№ п/п	Наименование функциональной зоны	Параметры функциональной зоны		Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения, объектах регионального значения, за исключением линейных объектов
		площадь зоны, га	иные параметры	
				– Очистные сооружения дождевой канализации в п. Красный Бор — 1 ед.











ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ


КАРТА ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА








ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
КАРТА ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА






ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

КАРТА ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА



КАРТА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА





ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЧУХЛОМСКОЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
РАЙОН
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАРФЕНЬЕВСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

НЕЙСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

МЕЖЕВСКОЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОРОДСКОЙ
ОКРУГ
ГОРОД МАНТУРОВО
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

[illegible]



ДУМА КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

/первого созыва/

РЕШЕНИЕ

от 29 сентября 2023 года № 51

г. Кологрив

О внесении изменений в Положение о муниципальном жилищном контроле на территории Кологривского муниципального округа Костромской области

В целях совершенствования перечня индикаторов риска, используемых при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории Кологривского муниципального округа Костромской области, Дума Кологривского муниципального округа Костромской области

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Положение о муниципальном жилищном контроле на территории Кологривского муниципального округа Костромской области (далее - Положение), утвержденное решением Думы Кологривского муниципального округа Костромской области от 29 октября 2021 года № 31 (в редакции решения Думы Кологривского муниципального округа Костромской области от 31.03.2023 №16), изложив приложение к Положению «Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемые при осуществлении муниципального жилищного контроля» в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник».

Председатель Думы
Кологривского муниципального округа
Костромской области

О.Е. Виноградов

Глава Кологривского
муниципального округа
Костромской области

С.В.Данилов

**ПЕРЕЧЕНЬ
ИНДИКАТОРОВ РИСКА НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ**

1. Неоднократные (два и более) случаи аварий, произошедшие на одном и том же объекте муниципального жилищного контроля, в течение 3 месяцев подряд (источник информации Единая дежурно-диспетчерская служба Кологривского муниципального округа Костромской области).

2. Размещение в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства в течение трех месяцев подряд двух и более протоколов общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в котором есть жилые помещения муниципального жилищного фонда, содержащих противоречащие друг другу решения по аналогичным вопросам повестки дня (в рамках предмета муниципального жилищного контроля).

3. Отсутствие более 12 месяцев в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства актов выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, находящегося в управлении управляющей организации.



ДУМА КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
/первого созыва/

РЕШЕНИЕ

от 29 сентября 2023 года № 52
г. Кологрив

О внесении изменений в Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Кологривского муниципального округа Костромской области

В целях совершенствования перечня индикаторов риска, используемых при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, Дума Кологривского муниципального округа Костромской области

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Кологривского муниципального округа Костромской области (далее - Положение), утвержденное решением Думы Кологривского муниципального округа Костромской области от 29 октября 2021 года № 32 (в редакции решений Думы Кологривского муниципального округа Костромской области от 25.03.2022 №32, от 30.06.2022 №59, от 28.04.2023 №32), изложив приложение к Положению «Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Кологривского муниципального округа Костромской области» в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник».

Председатель Думы
Кологривского муниципального округа
Костромской области

О.Е. Виноградов

Глава Кологривского
муниципального округа
Костромской области

С.В.Данилов

**ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИКАТОРОВ РИСКА НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ
ТРЕБОВАНИЙ, ИСПОЛЪЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА АВТОМОБИЛЬНОМ
ТРАНСПОРТЕ, ГОРОДСКОМ НАЗЕМНОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ
ТРАНСПОРТЕ И В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ НА ТЕРРИТОРИИ
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КОСТРОМСКОЙ
ОБЛАСТИ**

1. Увеличение за календарный год более чем на 20 % количества людей, погибших и (или) травмированных в результате дорожно-транспортных происшествий на автомобильной дороге, являющейся объектом контроля, совершенных по причине сопутствующих дорожных условий, по сравнению с предшествующим календарным годом на основании открытых данных УГИБДД УМВД России по Костромской области.

2. Выявление в течение трех месяцев двух и более фактов совершения дорожно-транспортных происшествий, связанных с возможным нарушением порядка содержания автомобильных дорог в результате деятельности, осуществляемой на конкретном объекте контроля контролируемым лицом на основании открытых данных УГИБДД УМВД России по Костромской области.



ДУМА КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
/первого созыва/

РЕШЕНИЕ

от 29 сентября 2023 года № 53
г. Кологрив

**О внесении изменений в Положение о муниципальном контроле в сфере
благоустройства на территории Кологривского муниципального округа
Костромской области**

В целях совершенствования перечня индикаторов риска, используемых при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Кологривского муниципального округа Костромской области, Дума Кологривского муниципального округа Костромской области

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории Кологривского муниципального округа Костромской области (далее - Положение), утвержденное решением Думы Кологривского муниципального округа Костромской области от 29 октября 2021 года № 33 (в редакции решений Думы Кологривского муниципального округа от 25.03.2022 № 21, от 30.06.2022 № 57, от 31.03.2023 №20), изложив приложение к Положению «Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства» в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник».

Председатель Думы
Кологривского муниципального округа
Костромской области

О.Е. Виноградов

Глава Кологривского
муниципального округа
Костромской области

С.В.Данилов

**ПЕРЕЧЕНЬ
ИНДИКАТОРОВ РИСКА НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА**

1. Размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и (или) средствах массовой информации в течение 7 календарных дней двух и более отрицательных отзывов о ненадлежащем предоставлении контролируемым лицом услуг в сфере обращения с отходами.

2. Размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и (или) средствах массовой информации в течение 5 календарных дней двух и более сведений (информации) о необходимости проведения контролируемым лицом уборочных работ в летнее и зимнее время.



ДУМА КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 29 сентября 2023 года № 54
г. Кологрив

**О внесении изменений в решение Думы Кологривского муниципального
округа Костромской области от 26.05.2023 №38**

Рассмотрев экспертное заключение правового управления администрации Костромской области № 29428 от 21.06.2023 года, руководствуясь Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный округ Костромской области, Дума Кологривского муниципального округа Костромской области

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Кологривского муниципального округа Костромской области от 26.05.2023 №38 «Об утверждении Положения о представительских расходах органов местного самоуправления Кологривского муниципального округа Костромской области» изменения, исключив:

- 1) в подпункте 3 пункта 2 слова «траурных мероприятий»;
- 2) в подпункте 5 пункта 5 слова «ритуальных (траурных) венков».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник».

Председатель Думы
Кологривского муниципального округа
Костромской области

О.Е. Виноградов

Глава Кологривского
муниципального округа
Костромской области

С.В. Данилов



ДУМА КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

/первого созыва/

РЕШЕНИЕ

от 29 сентября 2023 года № 55

г. Кологрив

**Об утверждении Положения о расходах органов местного самоуправления
Кологривского муниципального округа Костромской области, связанных с
траурными мероприятиями**

В соответствии со статьями 15, 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 8 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь пунктом 8 части 1 статьи 31 Устава муниципального образования Кологривский муниципальный округ Костромской области, Дума Кологривского муниципального округа Костромской области

РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемое Положение о расходах органов местного самоуправления Кологривского муниципального округа Костромской области, связанных с траурными мероприятиями.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник».

Председатель Думы
Кологривского муниципального округа
Костромской области

О.Е.Виноградов

Глава Кологривского
муниципального округа
Костромской области

С.В. Данилов

**ПОЛОЖЕНИЕ
О РАСХОДАХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КОСТРОМСКОЙ
ОБЛАСТИ, СВЯЗАННЫХ С ТРАУРНЫМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ**

1. Настоящее Положение разработано в целях упорядочения использования средств органами местного самоуправления Кологривского муниципального округа Костромской области на траурные мероприятия.

2. К расходам, связанным с траурными мероприятиями, относятся расходы, связанные с участием органов местного самоуправления Кологривского муниципального округа Костромской области в мероприятиях, посвящённых общероссийским траурным датам, и связанных со смертью людей, внесших значительный вклад в экономическое, социальное, культурное, общественное развитие Кологривского муниципального округа Костромской области, граждан, погибших при исполнении воинского либо служебного долга.

3. Возложение предметов ритуальных услуг проводится:

1) в дни воинской славы России:

- 23 февраля – в День защитников Отечества (1922 год);

- 9 мая – в День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (1945 год);

2) В памятные даты России:

- 22 июня – в День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны (1996 год);

- 30 октября – в День памяти жертв политических репрессий (1991 год);

- 3 декабря – в День Неизвестного солдата (2014 год);

- 9 декабря – в День Героев Отечества (2007 год)

3) В памятные даты Кологривского муниципального округа Костромской области:

- 22 июля - день памяти Героя Советского Союза генерала армии Д.Г. Павлова.

3) в дни погребения граждан и бывших работников органов местного самоуправления Кологривского муниципального округа Костромской области, внесших значительный вклад в экономическое, социальное, культурное, общественное развитие Кологривского муниципального округа Костромской области, граждан, погибших при исполнении воинского либо служебного долга.

4. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией настоящего Положения, осуществляется за счет средств бюджета Кологривского муниципального округа Костромской области в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на соответствующий год.

5. Расходы органов местного самоуправления Кологривского муниципального округа Костромской области, связанные с траурными мероприятиями, имеют целевое назначение и направляются на приобретение предметов ритуальных услуг (венки, корзины, траурные ленты, цветы).

6. Расходы органов местного самоуправления Кологривского муниципального округа Костромской области, связанные с траурными мероприятиями, определяются в соответствии со сметой с учетом норм, установленных настоящим Положением, которая утверждается распоряжением руководителя органа местного самоуправления Кологривского муниципального округа Костромской области (приложение 1).

7. Нормы расходов органов местного самоуправления Кологривского муниципального округа Костромской области, связанных с траурными мероприятиями, устанавливаются в следующем размере:

2000,00 рублей из расчета на один траурный венок и сопутствующие товары;

1500,00 рублей из расчета на одно возложение живых цветов.

8. Официальное возложение предметов ритуальных услуг производится непосредственно руководителем органа местного самоуправления Кологривского муниципального округа Костромской области или, по его поручению, иными лицами от имени органа местного самоуправления Кологривского муниципального округа Костромской области.

9. Возложение предметов ритуальных услуг оформляется отчетом о расходах (приложение 2), составляемым не позднее трех рабочих дней после проведения мероприятия.

10. Отчет о расходах проверяется комиссией по правомерности использования средств представительских расходов в администрации Кологривского муниципального округа Костромской области в течение пяти рабочих дней со дня возложения предметов траурного назначения и является основанием для списания предметов траурного назначения.

Приложение №1
к Положению о расходах органов
местного самоуправления Кологривского
муниципального округа Костромской области,
связанных с траурными мероприятиями

Утверждена
распоряжением

(наименование органа местного самоуправления)

Кологривского муниципального округа
Костромской области
от _____ № _____

СМЕТА
расходов на участие в траурном мероприятии

Место проведения:

Дата проведения: " __ " _____ 20__ г.

№	Наименование расходов (состав расходов)	Суммы расходов (руб.)
1.		
2.		
3.		
4.		
	ИТОГО:	

Примерный расчет по каждому пункту.
Смету составил:

(наименование должности)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение №2
к Положению о расходах органов
местного самоуправления Кологривского
муниципального округа Костромской области,
связанных с траурными мероприятиями

ОТЧЕТ
№ _____ от « _____ » _____ 20__ г.
о произведенных расходах на участие в
траурном мероприятии

В целях _____
_____,
(наименование мероприятия)

Местом проведения мероприятия _____

Дата проведения и время проведения мероприятия _____

Участие принимал:

(указывается ФИО и должности)

Расходы составили _____ (_____) рублей _____ коп.,
цифрами прописью

в том числе по направлениям:

№ п/п	Направление расходования средств	Сумма, рублей	Реквизиты документов

Подтверждающие документы: прилагаются на ____ л.

Отчет составил:

(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

Заключение комиссии: _____

Члены комиссии:

(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)



ДУМА КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
/первого созыва/

РЕШЕНИЕ

от 29 сентября 2023 года № 56
г. Кологрив

**О назначении опроса граждан на территории деревни Чежма
Кологривского муниципального округа Костромской области**

В целях выявления мнения населения деревни Чежма Кологривского муниципального округа Костромской области по вопросам местного значения, в соответствии с Положением о порядке назначения и проведения опроса граждан на территории Кологривского муниципального округа Костромской области, утвержденным решением Думы Кологривского муниципального округа Костромской области от 29 декабря 2021 года № 81, Дума Кологривского муниципального округа Костромской области

РЕШИЛА:

1. Назначить на территории деревни Чежма Кологривского муниципального округа Костромской области опрос граждан по вопросу: "Согласны ли Вы, чтобы Чежемский отдел МБУ «ДК» был ликвидирован?».

Провести опрос граждан с 16 октября 2023 с 08 часов 00 минут до 20 часов 00 минут 17 октября 2023 года.

2. Установить методику проведения опроса в форме поименного голосования по опросным листам по месту жительства участников опроса путем сбора их подписей.

3. Установить минимальную численность жителей деревни Чежма Кологривского муниципального округа, участвующих в опросе граждан – 50 процентов жителей деревни Чежма Кологривского муниципального округа, обладающих избирательным правом.

4. Утвердить:

1) Форму опросного листа (Приложение 1);

2) состав Комиссии по проведению опроса граждан (Приложение 2).

5. Финансовое обеспечение реализации настоящего решения осуществляется за счет средств бюджета Кологривского муниципального округа на 2023 год.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене «Кологривский информационный

вестник» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Кологривского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Председатель
Кологривского муниципального округа
Костромской области

О.Е.Виноградов

Глава Кологривского
муниципального округа
Костромской области

С.В.Данилов

Вопрос: *Согласны ли Вы, чтобы Чежемский отдел МБУ «ДК»» была ликвидирован ?*

№ п/п	Дата проведения опроса (дд.мм.гг.)	ФИО опрашиваемого	Адрес места жительства опрашиваемого	Дата рождения опрашиваемого	Варианты ответа на вопрос: (Согласен(а) / Не согласен(а) (вписывается собственноручно опрашиваемым)	Подпись опрашиваемого	На обработку персональных данных согласен (а) (согласие подтверждается собственноручной подписью опрашиваемого)
1.							
2.							
...							
п.							

Фамилия, имя, отчество ответственного лица за непосредственное проведение опроса

Подпись ответственного лица за непосредственное проведение опроса

Дата рождения ответственного лица за непосредственное проведение опроса

Адрес места жительства ответственного лица за непосредственное проведение опроса

Серия и номер паспорта ответственного лица за непосредственное проведение опроса

Номер телефона ответственного лица за непосредственное проведение опрос

Состав комиссии по проведению опроса граждан

Данилов С.В. – глава Кологривского муниципального округа Костромской области – председатель комиссии

Ткаченко К.В. – заместитель главы по социальным вопросам, заместитель председателя

Лебедева Л.Б – начальник отдела культуры, туризма, спорта и молодежи администрации Кологривского округа

Смирнова О.В. – депутат Думы Кологривского муниципального округа Костромской области

Тихомирова Л.В. – депутат Думы Кологривского муниципального округа Костромской области



ДУМА КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
/первого созыва/

РЕШЕНИЕ

от 29 сентября 2023 года № 57
г. Кологрив

**О внесении изменений в регламент Думы Кологривского муниципального
округа Костромской области**

В целях актуализации положений Регламента Думы Кологривского муниципального округа Костромской области, руководствуясь Уставом Кологривского муниципального округа Костромской области Дума Кологривского муниципального округа

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Регламент Думы Кологривского муниципального округа Костромской области, утвержденный решением Думы Кологривского муниципального округа Костромской области от 08.10.2021 года № 3(в редакции решения Думы Кологривского муниципального округа Костромской области от 30.09.2022 №77) согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник».

Председатель Думы
Кологривского муниципального округа
Костромской области

О.Е.Виноградов

Глава Кологривского
муниципального округа
Костромской области

С.В. Данилов

Изменения в Регламент Думы Кологривского муниципального округа Костромской области

1. Статью 3 изложить в следующей редакции:

«Статья 3. Правовое, материально-техническое, организационное обеспечение и бюджетное (бухгалтерское) обслуживание финансово-хозяйственной деятельности Думы муниципального округа

1. Правовое и материально-техническое обеспечение деятельности Думы осуществляется администрацией Кологривского муниципального округа Костромской области (далее - администрация муниципального округа).

Под правовым обеспечением понимается:

подготовка документов и аналитических материалов, необходимых для подготовки рассматриваемых Думой вопросов;

помощь постоянным депутатским комиссиям Думы (далее также - депутатские комиссии, комиссии Думы) при рассмотрении вопросов;

анализ проектов принимаемых Думой решений, правовые консультации (заключения) по ним.

Под материально-техническим обеспечением понимается предоставление помещений, мебели, служебного автотранспорта председателю Думы для исполнения своих полномочий.

2. Организационное обеспечение деятельности Думы осуществляется специалистом-экспертом, исполняющим обязанности секретаря Думы, (далее - Секретарь Думы), и основными задачами которого являются создание необходимых условий для эффективной работы Думы, оказание практической помощи депутатам в осуществлении их полномочий. Специалист-эксперт Думы назначается на должность распоряжением председателя Думы Кологривского муниципального округа Костромской области на основании заключенного трудового договора.

Под организационным обеспечением понимается:

оказание методического и организационного содействия депутатам Думы в реализации их полномочий;

организация подготовки заседаний Думы, депутатских комиссий;

извещение депутатов;

изготовление и копирование проектов и других документов и материалов, необходимых для подготовки к заседанию Думы;

регистрация депутатов и приглашенных, а также вопросов, справок, сообщений, заявлений, предложений и других материалов, поступающих от депутатов и приглашенных лиц, запись выступающих, прием текстов их выступлений;

ведение протоколов заседаний Думы, в том числе и аудиозаписей, визирование протоколов заседаний Думы;

выполнение функций счетной комиссии по решению депутатов Думы;

размещение решений, принятых Думой, в компьютерный банк данных (Регистр нормативных правовых актов Думы муниципального округа);

обеспечение взаимодействия Думы с органами местного самоуправления муниципального округа путем предоставления им запрашиваемых копий принятых Думой решений и получения от них запрашиваемой Думой информации;

организация совместно с администрацией муниципального округа проведения публичных слушаний, собраний и конференций граждан, опросов граждан, иных мероприятий, проводимых по инициативе Думы;

организация в установленном порядке делопроизводства Думы, обеспечение учета, ведения и формирования дел, образующихся в результате деятельности Думы, в соответствии с номенклатурой дел, сохранность документов;

оформление и передача в установленном порядке законченных делопроизводством дел постоянного хранения, образовавшихся в деятельности Думы, в муниципальный архив;

организация работы по рассмотрению обращений граждан, поступающих в адрес Думы;

исполнение иных обязанностей, предусмотренных настоящим Регламентом для Секретаря Думы.

3. Бюджетное (бухгалтерское) обслуживание финансово-хозяйственной деятельности Думы осуществляется муниципальным казенным учреждением «Централизованная бухгалтерия Кологривского муниципального округа Костромской области» на основании заключенного гражданско-правового договора.

Бюджетное (бухгалтерское) обслуживание финансово-хозяйственной деятельности Думы включает в себя:

осуществление предварительного контроля соответствия заключаемых Думой договоров объемам ассигнований, предусмотренных бюджетной сметой финансово-хозяйственной деятельности, лимитам бюджетных обязательств;

применение утвержденных в установленном порядке типовых унифицированных форм первичной учетной документации, строгое соблюдение порядка оформления этих документов;

своевременное и правильное оформление документов и соблюдение законности совершаемых финансовых операций;

контроль за правильным и экономным расходованием бюджетных средств в соответствии с их целевым назначением;

начисление и выплата в установленные сроки заработной платы (денежного вознаграждения за оказанные услуги) и иных выплат Секретарю Думы;

организация расчетов с контрагентами по хозяйственным договорам, с бюджетом и внебюджетными фондами;

ведение бюджетного (бухгалтерского) учета по исполнению бюджетной

сметы;

организация бюджетного (бухгалтерского) учета основных средств, материально-производственных запасов, денежных средств и других ценностей Думы;

обеспечение своевременного и правильного отражения на счетах бюджетного (бухгалтерского) учета и в отчетности фактов хозяйственной деятельности Думы;

организация налогового учета доходов, расходов, имущества и иных обязательств Думы;

контроль за использованием выданных доверенностей на получение материальных и иных ценностей;

участие в проведении инвентаризации имущества и финансовых обязательств, своевременное и правильное определение результатов инвентаризации и отражение их в бюджетном (бухгалтерском) учете;

обеспечение строгого соблюдения кассовой и расчетной дисциплины;

составление и представление в установленном порядке и предусмотренные сроки бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности;

хранение документов (первичных учетных документов), регистров бухгалтерского учета, отчетности как на бумажных, так и на электронных носителях информации.

4. Расходы, связанные с деятельностью Думы, возмещаются за счет средств бюджета Кологривского муниципального округа (далее также - бюджет муниципального округа, местный бюджет) из сумм, выделенных на содержание Думы и предусматриваются в бюджете муниципального округа отдельной строкой.

5. Финансирование выполнения полномочий Думы осуществляется в соответствии со сметой, являющейся составной частью местного бюджета и утверждаемой Думой самостоятельно.